

ਇਹੀ ਸ੍ਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖੀ

হিজলীর মসনদ-ই-আলা

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫৮



শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ

প্রণীত

শ্রীযত্ননাথ সরকার, অনারারী ডি. লিট,
লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন মাননীয় সদস্য,
ইংলণ্ডের রয়্যাল হিস্টরিক্যাল সোসাইটির বিদেশী সদস্য,
আমেরিকান হিস্টরিক্যাল এসোসিয়েশনের আজীবন
মাননীয় সদস্য

কর্তৃক সংশোধিত, মার্জিত এবং সজ্জিত



প্রকাশক :

শ্রীরামকান্ত চক্রবর্তী বি. এস. সি.

মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদ

৩৫, খেলাতবাবু লেন,

কলিকাতা—২

অঙ্কন :

শ্রীবুলবুল চৌধুরী,

দগদগ

রক :

শ্রীশৈলেন ঘোষ

রয়েল হাফ টোন কোম্পানি

৪, সরকার বাই লেন,

কলিকাতা—৬

বাঁধাই :

আলি আম্রফ. অ্যাণ্ড সন্স

৯৬, বৈঠকখানা রোড,

কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :

শ্রীঅবনীরঞ্জন মাস্তা

নিউ মহামায়া প্রেস

৬৫৭, কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রাপ্তিস্থান :

বাণী নিকেতন

২১৭, কণ্ঠওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

মূল্য : টা. ৬.২৫

আমাদের কথা

মানুষ ও সমাজ, দুইই চলমান। সমষ্টিকেন্দ্রিক মানুষ-জীবনে সমাজ দানা বাঁধে, তার ভালমন্দ, অভাব-অভিযোগ, ঘাত-প্রতিঘাত নানাতাবে ছন্দায়িত হতে থাকে। দীর্ঘ কালরেখার মধ্যে ইতিহাস রূপ নেয়। সমসাময়িক ঘটনা, যঞ্চল তখন ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে।

হিজলীর মসনদ-ই-আলার হিজলী মেদিনীপুরের আঞ্চলিক গভীতে ঘেরা কিন্তু ভারত ইতিহাস তথা বিশ্ব-ইতিহাসের চিরবিবর্তিত সমাজনাট্যের এক অতীত রক্তভূমি। তাই এর গুরুত্ব স্থান কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করেছে। সর্বোপরি ইতিহাস সন্নাট আচার্য যত্ননাথের অমর লেখনী একে নতুন রূপ দিয়েছে।

প্রজ্জ্বল লেখক মহেন্দ্রনাথের শ্রম ও সাধনাকে আচার্য যত্ননাথ সার্থক করেছেন। এই প্রচেষ্টায় আমাদের পরিবদ এগুতে পেরেছে বলে নিজদিগকে ধন্য মনে করছি।

মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদের পত্তনের ইতিহাসে বজ্রবর শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল, শ্রীকোহিনুরকান্তি করণ ও শ্রীঅবনীরঞ্জন মাস্তার শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা চির জাগরুক হ'য়ে থাকবে। বিশেষভাবে শ্রীযুত কয়ালের পরিশ্রমে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তাড়াতাড়ি সংস্কৃতি পরিষদের হাতে এসেছে।

মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদ

৩৫ খেলাত বাবু লেন
কলিকাতা-২।

৩০. ১২. ৫৮.

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

10, Lake Terrace, Calcutta 29
11 Nov. 1955.

কল্যাণবাবু—

হিজলীৰ ইতিহাসৰ
সংলাপিত প্ৰথম অঙ্ক
হইয়াছে, আৰু সাতদিনেৰ মধ্যে
কাৰ্য্যটি শেষ কৰিমা হোৱাৰ
হাতে ছাপিবাবুৰ দায় দিব।

৩৭ পৃষ্ঠা ৩ ছাপিবাবুৰ
হস্তলিখিত প্ৰথম অঙ্ক
বহুমানুষৰ সংবাদ লিখিমা আনিব
—তাহা হৈছে একটা সংক্ষিপ্ত
চৰিত লিখিমা দুই পৃষ্ঠাৰ
প্ৰথমটো বহুমানুষ এক মান
ফোটো ৩ আৰু অঙ্ক।


আজি:—দ্বিতীয় অঙ্ক
সংলাপিত

মেদিনীপুৰ সংস্কৃতি পৰিষদেৰ কয়েকটি বই :
মেদিনীপুৰ কাহিনী, History of Midnapore, Part I
মেদিনীপুৰেৰ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, মেদিনীপুৰ জেলাৰ ইতিহাস, (যন্ত্ৰস্থ)
মেদিনীপুৰ জেলাৰ পূজাপৰব ও লোকগীতি


সূচীপত্র


দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদকের প্রাক্কথন	৯
গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী	১২
গ্রন্থকারের পূর্বাভাস	১৪
প্রথম অধ্যায়	২১
উপক্রমণিকা ; অস্তিত্ব লেখকদের বিবরণ			
দ্বিতীয় অধ্যায়	২৬
হিজলী ধীপের আধুনিকতা ; হিজলী নামের উৎপত্তি			
তৃতীয় অধ্যায়	৩৫
তাজ খাঁ মসনদই আলা বংশের পূর্ববর্তী হিজলীর রাজগণ, রাজা হরিদাস, তমলুকরাজ্য, কমরু খাঁ, সলীম খাঁ			
চতুর্থ অধ্যায়	৫২
মসনদ-ই-আলার বংশ পরিচয় ; ফার্সী হস্তলিপি, দাউদ খাঁ, বাহাছর খাঁর পরিচয়			
পঞ্চম অধ্যায়	৬৫
মসনদ-ই-আলা ও তৎসংশ্লিষ্টগণের রাজত্বকাল ; ইখতিয়ার খাঁর সনন্দলাভ, মসনদ-ই-আলা উপাধি, মীর্জা ইসকন্দিয়ার, রসিক মজল, শাহীবেগম			
ষষ্ঠ অধ্যায়	৮৪
হিজলীরাজ্য, হিজলী শহর, গুয়গড় পরগণা, মহিষাদল জমিদারী, জলামুঠা, মাজনামুঠা			
সপ্তম অধ্যায়	১০২
মাজনামুঠা ও জলামুঠা রাজবংশ ; হারকাদাস ও দিবাকর পণ্ডা, ঈশ্বরী পণ্ডিত্যক, জোমলীনের ভ্রম			

অষ্টম অধ্যায়	১১০
পাদরী মানরিকের হিজলী বর্ণনা ; হিজলীতে পোতু'গীজ, বহে পোতু'গীজ বৃত্তি, মসনদ-ই-আলার দরবার				
নবম অধ্যায়	১৩২
হিজলীর মসনদ-ই-আলা সৰ্ব্বদে নানা প্রসঙ্গ ; মসজিদের সনন্দ, সমাধিমন্দিরের প্রস্তর লিপি, হরিসাউ, হিজলীর লবন, হিজলীর দুর্গ				
দশম অধ্যায়	১৪৭
মসনদ-ই-আলাবংশের পব হিজলীর পরিণাম ; পোতু'গীজ ও মগদম্ম, হিজলীর যুদ্ধ ও জব চার্ণক				
ঊদ্যম অধ্যায়	১৬০
বাংলার অভ্যন্তর মসনদ-ই-আলাগণ ; ইসাখাঁ, মুসাখাঁ, যশোহরের জমিদার চাঁদ খাঁ, হিজলীর ইসাখাঁ, কংলুবাদশাব গড়, ইসাখাঁ লোহানী				
পরিশিষ্ট	১৭২
(ক) প্রস্তর লিপিব অনুবাদ,				
(খ) প্যারিসে রক্ষিত ফার্সী হস্তলিপি, 'বহাবিস্তান-ই-ঘাইবীতে হিজলীর প্রসঙ্গ,				
(গ) মসনদ-ই-আলার গীত				
(ঘ) মখদুম সাহিবের মসজিদ লিপি				
(ঙ) বান্জা				
(চ) একটি আল সনন্দ				



বাতিদৌর মন্দির-লিপি





ভাণ্ডারী নদীর মানচিত্র (আনুমানিক)

[প্রদেশের মানচিত্র ১০০০০ স্কেলে]

ভাণ্ডারী নদীর মানচিত্র (আনুমানিক)

[The Boy of Bengal]
[A Geographical Account of the Country of Bengal]


ভাণ্ডারী নদীর মানচিত্র (আনুমানিক)




5

আসাৰাডী ও প্রস্তর ক্রীড়া


6




বিজ্ঞানীয় ভাণ্ডার প্রাপ্ত ভগ্ন প্ৰস্তরমূৰ্ত্তি, কাৰুকাৰ্য্যবৃত্ত
ইষ্টন ও প্ৰস্তৰ মালিক



২



মসনদ-ই-আলাব মসজিদ লিপি



মসজিদ-ই-আলার মসজিদ

দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদকের প্রাক্কথন।

হিজলী একটি বড় গ্রাম (কসবা) মাত্র, এবং তাহাও এখন প্রায় লোপ পাইয়া অনেকটা শব্দক্ষেত্র ও ভঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই হিজলীর যে ইতিহাস মহেন্দ্রনাথ কবণ প্রকাশ করেন তাহার একটি বিশেষ মূল্য আছে; ইহা আকাবের বৃহৎকদ জন্ত নহে, বিষয়বস্তুর মহৎকদ জন্ত নহে, এই গ্রন্থে লেখক যে মনোবৃত্তি ও মেধাব পরিচয় দিয়াছেন তাহার জন্ত ইহা স্থানীয়-ইতিহাস-শ্রেণীতে আদর্শ হইতে পারে।

হিজলী শব্দে ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম প্রভৃতি সব বিভাগে যত কিছু টুকবা টুকবা তথ্য বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, পাবসিক ভাষায় পাওয়া যায় তাহা অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গ্রন্থে একত্র করা হইয়াছে।

প্রমণীলতা অপেক্ষা আবও একটি মহত্তর ও দুর্লভ গুণ মহেন্দ্রনাথের ছিল। তিনি প্রত্যেক তথ্যকে পরীক্ষা করিয়া, তাহার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, অতি নির্মমভাবে জনপ্রিয় মিথ্যা প্রবাদকে ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকে হয়ত নীরস করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে ইহার স্থায়ী মূল্য বাড়িয়াছে।

মহেন্দ্রনাথের এই কঠোর সত্যসন্ধানব্রতের প্রমাণ পাইয়া আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই; যে ১৯২৪-২৬ খৃষ্টাব্দ যখন আমি পাটনা কলেজে কাজ করিতেছিলাম। খুঁজিয়া খুঁজিয়া অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির করিয়া, কখন বা আলোচনা দ্বারা সংশোধন করিয়া তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাই। এইরূপে পুস্তকখানির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ হয়।

কিন্তু উপাদান সংগ্রহের পর সেগুলি সাজাইয়া সাহিত্যের রূপ দিবার অবসর গ্রহণকাব পাইলেন না। ভগ্ন স্বাস্থ্যের মধ্যেই পাঁচ বৎসর ধরিয়া চেঁচায় ফলে যখন সব ঐতিহাসিক তথ্যগুলি হাতে আসিয়া জুটিল, তখন যে যে অংশ যখন যখন লিখিয়াছিলেন, ঠিক সেই আকাবেই তাডাতাড়ি একত্র করিয়া ছাপাইলেন। ইহার ফলে লেখা অংশগুলি সাজাইয়া নইখানিকে অপর্যাপ্ত সাহিত্যের আকাব দেওয়া সম্ভব হইল না, কিন্তু এতদিনের সাধনার সংগৃহীত উপকরণরাশি এত চিন্তা ও আলোচনাব ফলগুলি বিক্ষিপ্ত, নষ্ট হইতে পাবিল না। এক্ষণ নষ্ট হইবাব সম্ভাবনা কাল্পনিক নহে, কারণ পুস্তকখানি ১৯২৬ সনে বাহির হইল, আর তাহার তিন বৎসর পরেই চিরকল্প

গ্রন্থকার ইহলোক ত্যাগ করিলেন। অথচ এই কাঁচা আকারেই গ্রন্থখানি প্রকৃত হুসীসমাজে আদৃত হইয়াছিল।

এতদিনে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছে। মহেস্ত্রনাথের জীবনের উত্তম ও আকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতীকস্বরূপ এই গ্রন্থখানি অগতের সম্মুখে উপস্থিত রাখার জন্য ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপান আবশ্যক। কিন্তু প্রথম সংস্করণের অবিকল পুনরুৎপাদন করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। লেখক আজ বাঁচিয়া থাকিলে ইহা আবার ছাপিতে দিবার পূর্বে নিশ্চয়ই প্রথম সংস্করণের অধ্যায়গুলি চালিয়া সাজিতেন, নিজ রচনাকে সাহিত্যের আকার দিতেন, এবং ইতিমধ্যে প্রাপ্ত নূতন তথ্যগুলি ইহাতে যোগ করিতেন।

এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করিবার সময় আমি তাহাই কবিয়াছি। প্রথমতঃ অধ্যায়গুলির পূর্বক্ৰম ভাঙিয়া বিষয়ের ক্রম-বিকাশ অনুসারে তাহাদের নূতনভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছি। যথা—প্রথমবারের অধ্যায় নং ১, ৪, ৮, ৫, ৭, ২, ৩, ৬, ১১, ৯, এবং ১০ দ্বিতীয় সংস্করণে এক চটতে এগাব ধারাবাহিক গণিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক একটি অধ্যায় পত্রিকার প্রবন্ধাকারে রচনা করেন, পরে সেগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে ছাপিবার সময় তাহাদেব মধ্যে সামঞ্জস্য ও এক-স্বত্বের সংযোগ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পাবেন নাই, একথা রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ভূমিকা (পূর্বাভাস) লিখিতে গিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে আমি সধ পুনরুজ্জীবিত দিয়াছি, সমস্ত আভ্যন্তরীণ অমিল দূর করিয়াছি; কাহিনীর মধ্যে সঙ্গীব একতা দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

তৃতীয়তঃ এবার অসংখ্য অনাবশ্যক অথবা আবশ্যক পাদটীকা এবং কৌলিক গ্রন্থ হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ উদ্ধৃত বাক্যগুলি ছাঁটিয়া ফেলিয়া গ্রন্থভার লাঘব করিয়াছি। ইহার ফলে ঐতিহাসিক সত্যের দিক থেকে কোনই ক্ষতি হয় নাই, অথচ বইখানি এখন বেশী সহজপাঠ্য হইবে। প্রথমবার অনেক স্থলে ইংরাজী মূল শব্দ, এবং ঠিক তাহার বাংলা অনুবাদ একত্র ছাপা হইয়াছিল, ইহার আবশ্যকতা কি? এক ভাবাই যথেষ্ট, এবং আমি তাহাই রাখিয়াছি।

১৯২৬ সালে প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার পর হইতে এই ৩০ বৎসরের মধ্যে সেই যুগের বঙ্গদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনখানি প্রথম শ্রেণীর প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে,—(১) পাত্রী মানরিকের ভ্রমণ কাহিনীর

ইংরাজী অমূল্য টীকাবারা অলংকৃত *Travels of Sebastien Manrique*, translated by Col. Luard with the assistance of Father Hosten (Hakluyt Society's Series) London, 2 vols. 1927. কিন্তু তৎপূর্বে পত্রিকার অংশতঃ প্রকাশিত কার্ডেন ও হট্টেন কৃত অল্পবাদ ও টীকা বাহা মহেঞ্জনাথ নিজ গ্রন্থে ব্যবহার করেন তাহাই একত্র ও মার্জিত আকারে লুয়ার্ডের পুস্তকে তান পাইয়াছে ; সুতরাং এক্ষেত্রে নূতন সংযোগ করিবার মত কিছুই পাইলাম না ।

(২) অধ্যাপক বোরা বহরিস্তান-ই-ঘাইবী নামক অমূল্য পারসিক ইতিহাসের সম্পূর্ণ ইংরাজী অল্পবাদ আসাম গভর্ণমেন্ট ছাপিরাহেন, *Baharistan-i-Ghaybi*, tr. by Borah, pub. by the Handiqui Historical Institute, Gauhati, (1936), 2 vols. কিন্তু এই পুস্তকে হিজলী সম্বন্ধে বাহা পাওয়া যায় তাহা দশ বৎসর পূর্বে আমিই পারসিক হস্তলিপি হইতে অল্পবাদ করিয়া মহেঞ্জনাথকে পাঠাই। সুতরাং এখানেও নূতন কিছু দিবার নাই ।

(৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত *History of Bengal*, vol. II. ed. by Jadunath Sarkar (1949). ইহাতে কিছু কিছু নূতন তথ্য এবং সত্য তারিখ ও নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহা যথাস্থানে বসান হইয়াছে ।

চতুর্থ পরিবর্তন এই যে—অনেক টীকা এবং গ্রন্থমধ্যে অবান্তর কথা, বাহার সঙ্গে হিজলীর কোন সংশ্রব নাই, স্থানে স্থানে বৃথা বাগাড়ম্বর বা উচ্ছাস (যেমন প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারকে সার্টিফিকেট দিবার জন্য লেখক “নিবেদন”) —বাহার মধ্যে হিজলীর নিজস্ব ইতিহাস এক বিন্দুও পাওয়া যায় না,—তাহা এবার ঝাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে । প্রতাপাদিত্যের দীর্ঘ জীবনীর স্থান অল্প, এই পুস্তকে নহে ।

এখন ছাপার খরচ পূর্বাপেক্ষা চারিগুণ বাড়িয়াছে, একথা মনে রাখিয়া সব অবান্তর লেখা এবং অনাবশ্যক অথবা অস্পষ্ট ছবিগুলি বাদ দিয়া তবে এই দ্বিতীয় সংস্করণকে মুদ্রণ-ব্যয়-সহন-শীল করা সম্ভব হইল ।

শ্রীযত্ননাথ সরকার

১৫ নবেম্বর, ১৯৫৬ ।

এছকানের সংক্ষিপ্ত জীবনী

মহেন্দ্রনাথ করণের জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার কাঁথি সব-ডিভিজননের মধ্যে খেজুরী থানার অধীন ভাঙ্গনমারী গ্রাম; সময় শুক্রবার ৪ অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। ইহার মাতা হুতরা দেবী স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদার ও সমাজনেতা গঙ্গানারায়ণ মিষা চৌধুরীর কন্যা। পিতা কেমানন্দ করণ (জীবনকাল ১২৭৫—১৩১৭), স্বীয় বুদ্ধিবলে পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এই অঞ্চলে তিনি একজন খ্যাতনামা সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। অনেক লোক বিষয় কর্ম ও মোকদ্দমায় তাঁহার উপদেশ লইয়া চলিত এবং বেশ ভাল ফল পাঠিত। তাঁহার ব্যবসে শিক্ষালাভ করিয়া স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি জীবনে উন্নতি করে। তিনি ১২৯৮ সালে বিষ্ণু মন্দির এবং ছ বৎসর পরে প্রকাণ্ড নিজ বসতবাটা নির্মাণ আরম্ভ করেন। ভোজ দেওয়া তাঁহার জীবনের প্রিয়তর কার্য ছিল। কিন্তু অজস্র দানের ও অমিত ব্যয়ের ফলে একমাত্র পুত্রের উপর আট দশ হাতাব তাঁকার দেনা রাখিয়া ইহজগত ত্যাগ করেন

এই বংশ পৌত্ত জ্ঞত্রিয়। মহেন্দ্রনাথ হইতে আট পুরুষ উর্ধ্বে (মোটামুটি আওরংজীবের রাজত্বের প্রারম্ভে) তাঁহার পূর্বপুরুষ সাগব দ্বীপ ত্যাগ কবিয়া হিজলী আসিয়া নূতন বসতি কবেন। এখনও স্মৃতিববন অঞ্চলে ইহাদের কিছু জমিজমা রহিয়াছে। মহেন্দ্রনাথ বংশের একমাত্র সন্তান বলিয়া পিতা-পিতামহের অত্যধিক স্নেহের ফলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য দূবে ঘাইতে পারিলেন না। নিকটে খেজুরী গ্রামের স্কুল হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষা পাশ করিবার পর এক বৎসর ঘরে বসিয়া নষ্ট করিলেন। পবে ১৯০২ সালে জেদ কবিয়া কাঁথি হাই ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হইয়া কয়েক বৎসর শ্রেষ্ঠ সেধাবী ছাত্র বলিয়া খ্যাতি পাঠিলেন। কিন্তু ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনে গা ঢালিয়া দিবার ফলে পড়াশুনা না করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার অকৃতকার্য হন। তাহার পর কলিকাতা আসিয়া জাতীয় শিক্ষা পবিষদের বেসরকারী পরীক্ষা প্রশংসার সহিত পাশ করেন। ইহার বেশী আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়া হইল না। কিন্তু ঘরে বসিয়া অনেক বাংলা ইংরাজী পুস্তক ও পত্রিকা কিনিয়া ক্রমাগত তাহা পড়িয়া, এবং সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া নিজের জ্ঞান ও রচনাশক্তি আশ্চর্য বাড়াইলেন। তাঁহার ২১ বৎসর বয়সে বিবাহ এবং ২৪ বৎসরে পিতৃবিয়োগ হয়। এর পর শিক্ষক-

শ্রেণীতে নাম লিখাটয়া ঐক্সপে প্রাইভেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন, প্রথম বিভাগে ১৯২০ সালে।

স্বদেশী আন্দোলনের ত্রুত সমগ্র দেশের সেবার সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ একটি অতি নিকটস্থ সংস্কার ও সংকল্প করেন,—সেই কার্য ঐ অঞ্চলবাসী নিজ হিন্দু শ্রেণী পৌণ্ড্র জাতিকে সাহায্য করা, উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া এবং জাগ্রত করা। বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্ম সমাজের অল্পমত অসহায় বর্ণশুলিকে পিশিয়া, ঘৃণা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, মহেন্দ্র ও তাঁহার সহকর্মীগণ আজীবন যুদ্ধ করিলেন এই পীড়িত আত্মবিশ্রুত জাতিটিকে আবার মাথা তুলিয়া খাড়া হইবার জন্য। তাহাদের প্রবন্ধ কঁরিবার চেষ্টা, স্কুল, চিকিৎসালয়, পাঠাগার স্থাপন, নিজস্ব মুদ্রণ পত্রিকা প্রকাশ, প্রদেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার দ্বারা জাতির অতীত আত্মসন্মান জাগ্রত করা—এই সব পথে ধাবিত হইল এবং আশ্চর্য সফলতা লাভ করিল। মহেন্দ্রনাথের রচনাগুলির তালিকা হইতে তাঁহার চিণ্ডের ভাবধারায় নিদর্শন পাওয়া যায়। সেগুলি এই (১) A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods (1919) (২) হিজলীর মসনদ-ই-আলা (১৯২৬) এবং দুই নম্বরের সংস্পৃষ্ট (৩) বেজুরী বন্দর। প্রথম দুটি আমাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও মনীষীগণ কর্তৃক প্রশংসিত, স্থায়ী মূল্যবান ইতিহাস। (৪) কসবা হিজলীর বিবরণ (এই ইতিহাস-মালার তৃতীয় ফুল) কিন্তু ১৩৪৯ সালে পাণ্ডুলিপি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। (৫) সমাজ রেণু (পদ্ম)। (৬) বঙ্গলক্ষ্মী ত্রুতকথা (পুস্তিকা)। (৭) দুর্ভিক্ষের গান। (৮) দুন্দুভি (কবিতা)। (৯) পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কুল প্রদীপ।

ইনি অনেক বাঙ্গলা পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন, কিন্তু এই চারিখানি স্বজাতি সেবক পত্রিকা তাঁহার দ্বারা সময় সময় পরিচালিত হয়—ত্রাত্যক্ষদ্রিয় বাস্কব, প্রতিজ্ঞা, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাচার, এবং সত্যযুগ (সাপ্তাহিক)।

কঠিনশ্রমে অবশেষে দেহ ত্যাগিয়া পড়িল। এবং মঙ্গলবার ১লা শ্রাবণ ১৩৩৫ সাল, জুলাই ১৯২৯ তে ৪১ বৎসর আট মাস বয়সে সব ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

দুই পত্রের মধ্যে জৈষ্ঠ কৌন্তভ কান্তি বঙ্গীর বিধানসভার সদস্য ছিলেন; অক্টোবর ১৯৫৫ সালে ডিসেম্বর মাসে ম্যানেজাইটিস বোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। কস্তাদের মধ্যে মঞ্জুলা দেবী বি, এ পাস করিয়া উচ্চতর শিক্ষায় নিযুক্ত।

—সম্পাদক

গ্রন্থকারের পূর্বান্ভাস

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৩২৮ সালে হিজলীর ইতিহাস সঙ্কলনের সঙ্কল্প লইয়া রোগশয্যাগত হইয়া পড়ি। এই রোগ অবস্থাতেই হিজলীর মস্‌নদ-ই-আলা সঙ্কলন যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি—তাহা বর্তমান পুস্তকে প্রকটিত হইল। বর্তমান গ্রন্থে মস্‌নদ-ই-আলার সমসাময়িক হিজলীর ইতিহাস মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। ইহা হিজলীর ইতিহাসের প্রথম অংশ মাত্র। চাকলা বা জিলা হিজলীর ইতিহাস সুবিভূত—বিত্তীর্ণ মেদিনীপুর জিলার ইতিহাসের এক প্রয়োজনীয় অংশ।

বাল্যালার ইতিহাস নাই;—কাটদাঙে জীর্ণ পুঁথি, ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড, উৎকীর্ণ শিলালিপি,—শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন,—প্রাচীন মুদ্রা, জীর্ণ মন্দির পঙ্কপূর্ণ জলাশয় এবং ইষ্টকের জঞ্জালভূপের মধ্যে দেশের যে অজ্ঞাত ইতিবৃত্ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, বাল্যলীকে তাহাব উদ্ধাব সাধন কবিত্তে হইবে। এই জন্মই বিখ্যাত মনোবা ও প্রত্নতত্ত্ববিদ মহাত্মা এইচ. বিত্‌রিজ্‌ (H. Beveridge I. C. S.) তাঁহার District of Backergunge পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“My idea always has been that the proper person to write the history of a district is one who is a native of it, who has lived all his life in it and who has abundance of leisure to collect information. It is only a Bengali who can treat satisfactorily of the productions of his country, or of its social condition, its castes, leading families, peculiarities of language, customs etc.” অর্থাৎ “যে ব্যক্তি তাহার জন্মস্থান স্ব জিলায় আজীবন অতিবাহিত করিয়াছে এবং তথ্য সংগ্রহে বাহ্যার প্রচুর অবসর আছে—সেই ব্যক্তিই উক্ত জিলার ইতিহাস লিখিবার যোগ্য পাত্র বলিয়া আমাব ববাবরের ধারণা। কেবলমাত্র বালালাই তাহার স্বদেশ, সমাজ জাতি, বংশ এবং ভাষা ও আচার ব্যবহারাদির বৈচিত্র্যপ্রসূত উপাদানগুলির সম্যক ব্যবহার করিতে সমর্থ।” সুখের বিষয়, বাল্যলার প্রত্নতত্ত্বশব্দের সাধনার জন্মলীল সুযোগ্য সাধক সন্তানগণ আত্মনিয়োজিত করিয়াছেন।

ভাগিরথী-বান্দা-বাহু-বেষ্টিতা—নাগর-ভরস-বিবোধ-চরণা শ্রাহীকিনী কস্বা
 হিজলী বহু শোভার আধার। ইহার অনতিদীর্ঘ জীবন-মাট্রে মুসলমান ও
 কোর্শমীর রাজত্বের বহু সুখ-দুঃখের কাহিনী অতিনীত হইয়া গিয়াছে।
 ভাগিরথীর পলিতে সংগঠিত—কাউখালী নদীদ্বারা বিচ্ছিন্ন খেজুরী ও হিজলী
 দ্বীপদ্বয় কালক্রমে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া কস্বাহিজলী পরগণা নামে আখ্যাত
 হইয়াছে। এই সময়ে ভাগিনীর বহু কাহিনী ইতিহাসেব নিম্নত পত্র উল্লেখ
 করিয়া আছে। নাগরপথে বঙ্গদেশ-প্রবেশের সিংহদ্বারে এই গাজের বদীপ
 বর্তমান। এই হিজলীর বক্ষে কত বার্ষমর শোণিতপাতের রোমাঞ্চকর
 কাহিনী,—উত্থান-পতনের কত বিচিত্র ইতিহাস স্তম্ভ রহিয়াছে—তাহার
 ইয়ত্তা নাই।

বহুদিন পরিত্যক্ত ধ্বংস ও বিস্তৃতির স্থাপ হইতে হিজলীব অতীত ইতিহাসেব
 কঙ্কাল টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছি; আশা আছে—ভবিষ্যতে
 উপযুক্ত শিল্পীর হস্তে এই কঙ্কালে রক্তমাংস যোজিত হইয়া একটি জীবনের
 শ্রীসৌষ্ঠব আত্মপ্রকাশ করিবে,—আমার শত সহস্র ক্রটি ও অসামর্থ্য অবহেলা
 করিয়া নিপুণ কৃপতি আমার কষ্টসংগৃহীত এই সমস্ত দীন উপকরণ দেশেব
 ইতিহাস-হর্ম-নির্মাণে গ্রহণ করিবেন। যেরূপ পর্যবেক্ষণ শক্তি, জ্ঞান ও
 অধ্যবসার থাকিলে এইরূপ দুঃসাধ্য কর্তব্যে ত্রুতী হওয়া যায়,—আমি বিনয়ের
 সহিত আমার পক্ষে তাহার অভাব স্বীকার করিতেছি। আমার জ্ঞানের-অল্পতা,
 অক্ষমতা ও অযোগ্যতা পদে পদে মনে পড়িয়া আমাকে লজ্জিত করিয়াছে।

মেদিনীপুর জিলার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এতাবৎ যতগুলি পুস্তক বাহির
 হইয়াছে—তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের “মেদিনীপুর্বের ইতিহাসই”
 প্রকৃষ্ট প্রণালীতে লিখিত। তিনি তাঁহার পুস্তকে হিজলীর মসনদ-ই-আলা
 সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। মেদিনীপুর্বের কালেক্টর শ্রীযুক্ত ক্রোমলীন্
 সাহেবের মসনদ-ই-আলা সম্বন্ধীয় প্রমাম্বক পত্রাবলদ্বনে নিপুণ যুক্তিবস্তুর সহিত
 তিনি মসনদ-ই-আলাব ঐতিহাসিক ভিত্তি দণ্ডায়মান করাইতে যে উত্তম
 করিয়াছেন,—তাহা বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। মৎ সংগৃহীত উপকরণগুলি
 দেখিয়া ও আলোচনা করিয়া তিনি ক্রোমলীন্ সাহেবের ভ্রমই নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্ত
 করিয়াছেন। তাঁহার নিকট অবগত হইলাম,—ক্রোমলীন্ সাহেবের মূল চিঠি
 ও মসজিদ পাত্রের শিলালিপির অল্পলিপি তিনি মেদিনীপুর কালেক্টরীতে
 দেখিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি ক্রোমলীন্ সাহেব শিলালিপ্যুক্ত অষ্টটি
 হি-ম-ই-আ

শিলাইয়া দেখেন নাই,—অথবা শিলালিপিৰ ভ্রমাত্মক পাঠোদ্ধার করা হইয়াছিল।

এই পুস্তকে আলোচিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমার নিজের সিদ্ধান্ত সৰ্বত্র প্রকাশ করিয়াছি। যেখানে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অসুস্থান বলিয়া স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছি। সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত বিরোধ ভাবের প্রভাৱ না দিয়া আমার প্রকৃত সত্য ধাবণাই প্রকটিত করিয়াছি। বাঙ্গালার কোন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইতিহাস-প্ৰণেতার যে কর্তব্য নিঃদৰ্শ কৰিয়াছেন তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য,—“সত্য শ্ৰিয় হউক, অশ্ৰিয় হউক,—সাধারণের গৃহীত হউক, বা প্রচলিত মতের বিরোধী হউক,—তাহা ভাবিব না ;—সত্য প্রচার করিবার জন্ত, সমাজ, বা বন্ধুবর্গের উপহাস ও লাঞ্ছনা সহিব, তাহাও স্বীকার, তবু সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব”। (যদুনাথ সরকারের প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩২২)। আমার জ্ঞানের অল্পতাবশতঃ এই পুস্তকে ভ্রম প্রমাদ ক্রটি প্রচুর থাকিতে পারে, ইচ্ছা আমি অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছি, সুধী পাঠকবৃন্দ এই পুস্তকে লক্ষিত ভ্রম প্রমাদে সংশোধন করিবেন।

হিজলীতে প্রাপ্ত তিনখানি প্রস্তরলিপির বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। বহু অমূল্যকালে অজ্ঞ কোনও প্রস্তর লিপি প্রাপ্ত হই নাই। রমুলপুর নদীর মোহনার অপর পারে দরিয়াপুরের বহু মসজিদে দুইখানি প্রস্তরলিপি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বহুদিন হইতে পতিত ছিল ;—বহু চেষ্টায় তাহার কোন অমূল্যকান করিতে পারিলাম না। খাজা শিবুলীর মসজিদের প্রস্তরলিপিখানি এইরূপে কাঁথির ভূতপূৰ্ণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মোলভী আবদুল কাদির সাহেব কর্তৃক নীত হইয়া শহর মেদিনাপুরের মহাতাপ্পূৰ পল্লীতে তাঁহার স্বত্বাপিত মসজিদে সংযোজিত হইয়াছে*। দরিয়াপুরের শিলালিপি দুইটির সন্ধান কাহারও জানা থাকিলে, অমূল্যগ্রহণের আশায়ে জানাইলে বাধিত হইব। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ব্রুকম্যান সাহেব ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত ডবলিউ. ডবলিউ. হান্টারের A Statistical Account of Bengal গ্রন্থমালা প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টভাগে যে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক টিপ্পনী সংযোগ করিয়াছেন

* গ্রন্থকাষেব মন্তব্যানুসারে এই শিলালিপিখানির আলোকচিত্র গ্রহণার্থ আলিপুর বোমার মাস্তানার বিখ্যাত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কাননগোই (দাশ) মহাশয় অমূল্যগ্রহণের চাৰি পাঁচবার চেষ্টা করিয়া মসজিদ রক্ষকের সম্মতি পান নাই।

তাহাতে হিজলীর বাহাদুর খাঁর তথ্যসন্ধিৎসু হইয়া লিখিয়াছেন,—‘It is likely that the reading of the Rasulpur inscriptions may furnish correct details of chronology. At present it is difficult to say whether the following remarkable passage from Valentyn’s Memoir P. 158. to Vanden Brouck’s map refers to Bahadur Khan or to his Hindu successors, etc.’ Hunter’s S. A. B., vol. i p. 387 অর্থাৎ ‘সম্ভবতঃ রসুলপুর শিলালিপিগুলি পঠিত হইলে এই ১৭শবিবরণ অধিকতর বিতৃষ্ণভাবে জানা যাইতে পারিবে। বর্তমান অবস্থায় ভ্যালেন্টিনের স্মারক লিপিতে উল্লিখিত নিম্নলিখিত কথাগুলি বাহাদুর খাঁ কি তৎপূর্ববর্তী হিন্দুস্বাধীনগণের প্রতি উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত তাহা বলা দুঃকর’। ব্রুকম্যান সাহেবের উদ্ধৃতি এই ‘রসুলপুর লেখমালা’ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগ্রহ-ভাণ্ডারে জানিবার জন্য অমূল্যকান কারয়াছিল। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রায়তন বিভাগের (Archeological Dept.) মাননীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহোদয় অগ্রগৃহপূর্বক এ বিষয়ে অমূল্যকান করিয়া জানাইয়াছেন যে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে কিংবা এসিয়াটিক সোসাইটীর শিলালিপি-সংগ্রহে ‘রসুলপুর শিলালিপি’ নাই (D. O. (No. 14-11, of 12-5-25)। সম্ভবতঃ ব্রুকম্যান সাহেব হিজলীতে হিত শিলালিপিগুলিকেই ‘রসুলপুর শিলালিপি’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

হিজলীর ত্রীত্রীভীমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে একটি ইষ্টক প্রাচীরযুক্ত স্থানে দুইটি লিপি-সম্বলিত (সম্ভবতঃ গুড়িয়া) প্রস্তরফলক ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরদণ্ড পড়িত ছিল, আমরা বাগ্যাবস্থার তাহা দেখিয়াছি। স্থানীয় লোক ঐ স্থানকে ‘পঞ্চপাণ্ডবের পাঠশালা’ এবং ঐ সমস্ত লিপি-ফলক ও দণ্ডকে পাণ্ডবদিগের লিখিবার স্টেট্ পেপিল বলিত। আজ কয়েক বৎসর হইল এই স্থানে দণ্ডারমান ইষ্টকের দেওয়ালগুলি ভূপতিত হইয়া প্রস্তরগুলিকে ইষ্টক ও মৃত্তিকা স্তূপের জঞ্জালে সমাহিত করিয়াছে এবং ততপরি বৃক্ষ লতাগুল্য জন্মিয়া অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই স্থানের জঞ্জাল অপসৃত হইলে প্রস্তরলিপিগুলি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সম্ভবত এইগুলি ৮ভীমেশ্বর দেবের আদি মন্দিরগাজে সংযোজিত ছিল। হিজলীর বেথানে-সেখানে লতাগুল্যপূর্ণ মৃত্তিকাস্তূপগুলি খনিত হইলে বহু পুরা ত্রব্যের নিদর্শন মিলিতে পারে। কিয়দ্বিষসপূর্বে হিজলীর গুড়িাদিগের বাসভবনের সান্নিধ্যে

যুক্তি, খননে স্তুপীকৃত বোড়ার পুতুলপূর্ণ একটি গীরের 'আস্তানা আফ্রাকাশ' করিয়াছে। সম্প্রতি জনৈক কৃষক অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের প্রস্তরগোলক প্রাপ্ত হইয়াছিল,—তাহার কয়েকটি লেখকের নিকট রক্ষিত আছে। জানিনা এই সমস্ত প্রস্তরের গোলা সে সময় কামানে ব্যবহৃত হইত কিনা।

এই পুস্তক প্রণয়ন-সম্বন্ধে আমি বহু ব্যক্তির সাহায্য লাভে কৃতার্থ হইয়াছি। ইহাদিগের ঋণ অপরিশোধ্য। ভারতের বর্তমান ঐতিহাসিক-সম্রাট 'রয়াল সোসাইটি'র মনোনীত সদস্য পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতনাথ সরকার এম. এ. পি. আর. এন্স. সি. আই. ই. মহাশয় এই অবোগ্য গ্রন্থকারের প্রতি যে স্নেহ ও করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তাঁহারই কৃপায় 'বহারিস্তান', 'মরক্ক-ই-হাসান' ও 'পাদিশাহ্ নামা' প্রভৃতি চণ্ড ভ ফার্সী হস্তলিপি হইতে হিজলী সঙ্কলীর কতিপয় বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি। হিজলীর হস্তলিখিত ফার্সী ইতিহাসের মর্মানুবাদ তাঁহার দ্বারা পরিদৃষ্ট ও পরীক্ষিত হইয়াছে। তিনি অম্লগ্রহপূর্বক হিজলীর ধারাবাহিক রাজাগণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে দীর্ঘ পত্রে আলোচনা করিয়া এ দৌনের সিদ্ধান্তই অনুমোদন করিয়াছেন ; —শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার তাঁহার সমস্ত পরিদর্শনে সংশোধিত হইয়াছে। তিনিই অম্লগ্রহপূর্বক প্যারিসের Bibliotheque Natfonale নামক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত 'বহারিস্তান' নামক স্ফল্ড ফার্সী হস্তলিপির একটি প্রামাণিক পৃষ্ঠার আলোকচিত্রাঙ্কলিপি (Photograph) এই পুস্তকের জন্ম ব্লক করিতে প্রদান করিয়াছেন। ফার্সী নামগুলির বিস্তৃত অঙ্কলিখনে (transliteration) এই মহাত্মার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার নিকট আমি নানা উপদেশ ও সাহায্যলাভে অশেষ প্রকারে ঋণী। 'সমসাময়িক ভারত' গ্রন্থ প্রণেতা ও প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্কার মহাশয় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারই অনুরোধে পাটনা কলেজে আরবী ও ফার্সী অধ্যাপক মোলভী শ্রীযুক্ত খাঁ বাহাডুর মুহম্মদ ইয়াসীন্ মহোদয় সমস্ত আমার সংগৃহীত শিলালেখগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে আমার অধ্যয়নের জন্য ডাকযোগে পুস্তক পাঠাইয়া এই গ্রন্থ প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। 'বশোহর খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট বহু প্রকারে সাহায্য লাভ করিয়াছে ; তিনি অম্লগ্রহপূর্বক কয়েকটি প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে আমার আবশ্যকীয় কয়েকটি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া বিশেষ

আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে ‘বশোহর খুলনার ইতিহাসে’ ব্যবহৃত হিজলীর মসজিদ ও প্রান্তরলিপির ব্লক ইহাখানি এই পুস্তকে মুদ্রনার্থে প্রাপ্ত হইয়া উপকৃত হইয়াছি। ইহাদের সকলের নিকটেই আমি অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

কলিকাতা রাজকীয় গ্রন্থালার (Imperial Library) মাননীয় গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে, এ চ্যাপম্যান মহোদয় আমাকে আবশ্যকীয় গ্রন্থাদি ডাকযোগে গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া আমার এই কল্পতরু শরীরে ইতিহাসচর্চা ও এই গ্রন্থপ্রণয়নের বধেষ্ঠ সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। সুহৃদয় শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার ‘মেদিনীপুরের ইতিহাসে’ প্রকাশিত দুইটি চিত্রের ব্লক এই পুস্তকে ব্যবহারার্থে প্রদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। মেদিনীপুর শহরের মহাতাপ্পুর পল্লীর অধিবাসী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরলোকগত মৌলবী মুহম্মদ সম্মান উদ্দীন মহোদয় অনুগ্রহ পূর্বক হিজলীর খাজা শিবলীর মসজিদের শিলালিপিখানির পাঠোদ্ধার ও অম্বুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। কাঁথির অবসরপ্রাপ্ত খাসমহলের সর্বম্যানেজার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ বসু’ মহাশয়ের নিকট এই শিলালিপিখানির মেদিনীপুর শহরে নীত হইবার সন্ধান অবগত হইয়াছিলাম।

এই পুস্তকে ব্যবহৃত অধিকাংশ ছবির আলোকচিত্র মেদিনীপুর স্ত্রীমান নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ জানা ও কাঁথির বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়গণ বধেষ্ঠ প্রমত্তিকারে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে --এজন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট সর্বিশেষ ঋণী। আমার সকল উদ্দেশ্যের অক্ষতরূপে সহায়তাবক অগ্রজপ্রতিম চরমসংগীত কাঁথির লক্ষ-প্রাচীণ উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস বি, এল, মহাশয় আমাকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিয়াছেন। শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ পাত্র, শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ করণ শ্রীমান চণ্ডীচরণ পাত্র ও শ্রীমান সত্যচন্দ্র মণ্ডল প্রভৃতি স্নেহস্পন্দগণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকার্য সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ মিথ্যা চৌধুরীর নিকট মানচিত্র অঙ্কনে সাহায্য পাইয়াছি। ব্রহ্মসিট কলেজের ছাত্র, খুলনাবাসী উদীয়মান যুবক শ্রীমান রাজেন্দ্রনাথ সরকার বি, এ, এই পুস্তক সঙ্কলন ও মুদ্রণাদি নানা বিবধে প্রকারে স্বেচ্ছাসহ সাহায্য করিয়াছেন। আন্তরিক কলঙ্কের প্রতিভাবান চিত্রকলা নিপুণ ছাত্র শ্রীমান পাঁচকড়ি রায় মণ্ডল এই পুস্তক মুদ্রণবিষয়ে যে পবিত্র করিয়াছেন তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার

নহে। প্রায় সমস্ত ঐক্যগুলি ইনি দেখিয়েছেন, মানচিত্রগুলির অঙ্কনগুলি প্রস্তুত করিয়েছেন। মেদিনীপুর জিলার পলাশপুর মিবাসী পরালোকগত মৌলবী নৈয়দ্ শেহা মুহম্মদ আবুল হসন্ সাহিব হিজলীতে প্রাপ্ত কার্গী হস্তশিল্পের বস্তুবাদ করিয়া দিরাছিলেন। মসন্-ই-আলার ইতিবৃত্ত প্রকাশে এই ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধের অক্লান্ত উৎসাহ ছিল।

পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি। হিজলীর মসন্-ই-আলার মসজিদ ক্ষয়গতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বজ্রার জলপ্রবাহ বাহার কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারে নাই,—মসজিদ-সংলগ্ন সেই ইমারতটি সংস্কারাভাষে জীর্ণ ও বিদীর্ণ হইয়া অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ বায়ুতে উদ্ভিন্নমান প্রতিবন্ধকবিহীন বালুকারাশি মসজিদের পশ্চাদ্দেশে স্তুপীকৃত হইয়াছে,—অচিরে ইহা মসজিদটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। নিকটস্থ ইমাম হুসেনের আস্তানাটি ইতিমধ্যেই বালুকা-সমাধিলভ করিয়াছে। উহার গুহজস্ব সূচাগ্র লৌহদণ্ডটির কিরণংশমাত্র এখন দৃষ্টিগোচরে বর্তমান। দূরগত ফকীর ও দর্শনার্থী ব্যক্তিগণের জন্ত যে 'মোশাকির খান্না' বা অভিক্ষিপালাদি ছিল, তাহা কয়েক বৎসর পূর্বে ভূমিসাৎ হইয়াছে। মসজিদের বায়নির্বাহের জন্ত প্রচুর ভূম্পত্তি খাদিমগণের নিকট ন্যস্ত আছে। বর্তমান খাদিম সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি; মসজিদের পূজার আয়ও নিতান্ত অল্প নহে বলিয়া ভাবিয়াছি। সুতরাং ইমারত একটু বড় ও স্বার্থত্যাগ করিলে এই প্রাচীন কৃতিটি আত্মবিনাশের পথ হইতে রক্ষিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ফেমানন্দ কুটির	}	শ্রীমহেন্দ্র নাথ করণ
ভাঙ্গনমারি, পোঃ জনকা, মেদিনীপুর		
১লা বৈশাখ, ১৩৩৩।		
(April. 1926)		

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমিকা

মেদিনীপুর জেলার কাঁধি মহকুমার একটা গ্রাম হিজলী, রত্নলপুর নদীর মোহনার নিকটবর্তী। ইহার উত্তরে $21^{\circ} 89' 30''$ ও $21^{\circ} 87' 21''$ এবং পূর্বে $89^{\circ} 53' 18''$ ও $89^{\circ} 58' 22''$ দ্রাঘিমাংশের হিজলী মধ্যে অবস্থিত। ইহার বর্তমান নাম 'নিজ কস্বা'। ফার্সী 'কস্বা' অর্থে শহর। এই স্থানে পূর্বে হিজলী শহরের অবস্থান ছিল। এককালে 'হিজলী' নাম অতি বিখ্যাত ছিল;—মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ চাকলা বা জেলা হিজলী নামে অভিহিত হইত। লোকে এখনও কাঁধি অপেক্ষা 'হিজলী-কাঁধি'র সহিতই অধিক পরিচিত। হিজলী গ্রাম এককালে তাজ খাঁ মসনদ-ই আলা

* পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার মহাশয় বিজ্ঞাসিত হইয়া অমুগ্রহপূর্বক গ্রন্থকারকে লিখিরাছেন, "মসনদ-ই-আলাই ব্যাকরণসমত শব্দ,— অর্থ 'বাহার আসন উচ্চ,'—যেমন শাহজহানের উপাধি 'আলা হজরৎ' ছিল। 'আলী' ব্যক্তি বিশেষের নাম,—যদিও তাহাও ঐ মূল শব্দ হইতে আগত। আরবীতে আলী এবং আলা প্রায় একরূপে লিখিত হইলেও দ্বিতীয় শব্দটি যে আকারান্ত (ইকারান্ত নহে) তাহা বুঝাইবার জন্য উহার 'জ'র উপর আকারের যাক্স টানা হয়। 'আলা' বিশেষণের আকার,—'আলী' নহে।" cf. Sarkar's *History of Aurangzeb*, ch. xxxv. p. 307—"The Guru was treated as a temporal king and girt round by a body of courtiers and ministers called *masnads*, which is the Hindi corruption of the title *masnad-i-ala* borne by nobles under the Pathan Sultans of Delhi."

রাজধানী ছিল। এখনও এখানে তাজ্ খাঁ মস্‌নদ-ই-আলার মস্‌জিদ ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান।

হিজলীর মস্‌জিদ-ই-আলা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণ অনেক ভ্রম করিয়া আসিতেছেন। এই মস্‌নদ-ই-আলার প্রকৃত হিজলীর মস্‌নদ-ই-আলা নাম ও আবির্ভাবকাল উভয় বিষয়েই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ভ্রম স্বদেশীয়ও বিদেশীয়ও ইতিবৃত্ত লেখকগণ নানারূপ ভ্রম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হিজলীর মস্‌নদ-ই-আলার সর্ব প্রথম বিবরণ বোধ হয়—১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে সদর বোর্ড অব্ রেভিনিউর নিকট হিজলীর * তদানীন্তন কালেক্টর শ্রীযুক্ত ক্রোমলিনের পত্র ক্রোমলীন (Crommelin) সাহেবের একখানি পত্রে প্রকাশিত হয়। যতদূর জানা যায়,—ইংরাজদের সরকারী কাগজ-পত্রে বা ইতিহাসাদিতে ইহার পূর্বে হিজলীর মস্‌নদ-ই-আলা সম্বন্ধে কোনও বিবরণ দৃষ্ট হয় না। ক্রোমলীন সাহেব হিজলীর মস্‌জিদের ‘খাদিম’ বা সেবকের নিকট হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পত্রখানির মর্ম এই :—

* বৈদেশিকগণের স্ব স্ব ভাষায় উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের জন্য ঠাণ্ডাদিগেব এহাদিতে হিজলী নামের ভিন্ন ভিন্ন আকার পরিলক্ষিত হয়,—যথা—গ্যান্‌টিডি Ingili ; ডি ব্যাবো, পাচর্‌ ও ডি লেট—Angeli ; ম্যান্‌রিক্—Angelim ; ক্রোমোলীন—Angelino ; ভ্যান্‌ডেন্‌ড্রক্—Hingeli ; ক্ল্যাভেন্—Angelin ; র্যাল্‌ফীচ্—Angeli : জর্জ্‌হিবোণ্—Kedgeli ; বৌবী—Ingilee ; ওয়ারেন ও উড—Ingeily ; হেজেল্, রেগেল্, অর্ন্ ও সেটন্‌কার—Ingelee ; লং ও হামিল্টন—Ingelie ; চার্ণক্—Hidgley ; ১৭০৩ সালের নাবিকবিগের মানচিত্রে—Kedgelie ; গ্র্যান্ট্—Hidgelee ; ইয়ার্ট্—Injelee ইত্যাদি—Hobson-Jobson s. v. Hidgelee,—Midnapore District Gazetteer p. 191 প্রকৃতি হইবে।

হিজলা জেলা ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত হয়। vide Govt. Order, dated 1st Sept. 1834.

“হিজলীতে মসূন্দ-ই-আলী শাহ্, অত্যন্ত সম্ভাবিত ব্যক্তি ছিলেন । তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিকলস পালোয়ান্ বিলায়তী* ১১২ ও ১১২সালের (খ্রীষ্টাব্দ ১৫০৫ ও ১৫৪৫) মধ্যবর্তী সময়ে সমগ্র হিজলী জেলা বিজিত করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন । কারণ তিনি ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন,—বুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা ছিল না । তাঁহার পুত্র বাহাদুর খাঁ রাজশক্তির সহিত সন্ধি স্থাপনপূর্বক বিলায়তী ১৬৩ সালে (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) এই জেলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন । ভীমসেন মহাপাত্র নামক তাঁহার এক দেওয়ান ছিলেন,—তিনি তাঁহার পিতার সময় হইতে এই কার্য করিতেন । এই ব্যক্তির কৃষ্ণ পণ্ডা নামক জনৈক আক্ষণ পাচক এবং ঈশ্বরী পট্টনায়ক নামক জনৈক সরকার ছিল । ভীমসেন মহাপাত্র বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সমুদয় পরিবার-বর্গের সহিত বাহিরিমুঠার একটি পুষ্করিণীতে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন বলিয়া কথিত আছে । তাঁহার মৃত্যুর পর এই কৃষ্ণ পণ্ডা ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক মসূন্দ আলীর জামাতার সহিত যড়যন্ত্র করিয়া রাজার নিকট বাহাদুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন । বাহাদুর এই পুত্রে বিলায়তী ১৭০ সালে (১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) কারারুদ্ধ হইলে জাইল্ খাঁ হিজলীর আধিপত্য লাভ করেন । কিন্তু বাহাদুর কারারুদ্ধ হইয়া স্বক্ষমতায় পুনরুদ্ধার পূর্বক বিলায়তী ১৮০ সালে (১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) জাইরকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন । ১৯০ সালে (১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) বাহাদুরের মৃত্যু হইলে কৃষ্ণ পণ্ডা ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক স্ব স্ব প্রভাবে রাজার নিকট কতকগুলি পরগণার জমিদারী লাভ করেন । এইগুলি বর্তমান জলামুঠা ও মাজনামুঠার জমিদারীভুক্ত ।” †

* বিলায়তী বা আমলী সন উড়িষ্যার প্রচলিত ; তাদ্রমাসে নববর্ষারম্ভ হয়, ইহার তারিখ বাল্লা তারিখের একদিন অগ্রগামী ।

† Crommelin's (the Collector of Hidgelee) letter, dated 3rd October, 1812, as reproduced in Bayley's *Jellamootah Report* (1844), p. 148 and *Majnamootah Report* (1844), pp. 302—303.

উক্তরকালে এই কাহিনী কেহ অধিকতর—কেহবা একটু পরিবর্তিত-
ভাবে স্ব স্ব লিখিত ইতিহাসে স্থান দিয়াছেন। মেদিনীপুরের কালেক্টর
ক্রিস্টো বেলী সাহেব (H. V. Bayley. Esq.) উপরোক্ত আখ্যান
অন্যান্য লেখকগণের
বিবরণ সম্পূর্ণ-গ্রহণ ব্যতীত পক্ষান্ত্রিখিত উক্তি
অতিরিক্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন ;—যথা,—

সম্রাট রাজস্বপ্রদান ও বশ্যতা স্বীকারের জন্য
মসূন্দ-ই-আলার নিকট লোক প্রেরণ করিলে সিকন্দর শাহ্ সমস্ত
লোককে বলেন—যদি তাহারা তাহাদের ছাগলকে তাঁহারই প্রজিয়া
অস্থায়ী আহার করাইতে পারে,—তবে তাঁহার রাজস্বপ্রদানে বা
বশ্যতা-স্বীকারে আপত্তি নাই। সম্রাটের লোকগণ ইহাতে সন্মত হইলে
তিনি একটি বৃহৎ ও উচ্চ বৃক্ষের শাখা অবনমিত করিয়া ছাগলের
মুখের নিকট আহারার্থ ধরেন। ইহা দেখিয়া সম্রাটের লোকগণ মসূন্দ-
ই-আলাকে স্বাধীন স্বীকার করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। সিকন্দর
কিসমৎ শিবপুর ও কিসমৎ পটেশপুর নামক দুইটি পরগণা মারাঠাদিগের
নিকট বিজিত করিয়া প্রাতঃরাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন বলিয়া কথিত
আছে। * বেলী সাহেব মসূন্দ-ই-আলার মসজিদের লোকগণের
নিকট শুনিয়াছিলেন—তিনি একটি পাহাড়ের (rock) উপর হইতে
সমুদ্রে স্বপ্নপ্রদানে প্রাণত্যাগ করেন।

* এই উক্তির কোনও ভিত্তি নাই। নবাব আলীবর্দিখাঁর সময়ে ১৭৪১
খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা নাগপুরের ভোস্‌লেকার দেওয়ান ভাস্করগণ্ডিতের নেতৃত্বে
চল্লিশ সহস্র অধারোহিসহ সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হয়। মিঃ বেলীর
উক্তি অনুসারে সিকন্দর ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের ব্যক্তি ; কিন্তু মারাঠারা দুইশত
বৎসর পরে (১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে) পটেশপুর অধিকার করিয়াছিল। এমন কি,
প্রাপ্তকাল সময়ে মারাঠারা উড়িষ্যার পদার্পণই করে নাই,—পটেশপুর দখল ত
দূরের কথা।

হাটার ও ব্লুম্যান্ সাহেব মিঃ বেলীর উক্তিই অবিকল অনুবর্তন করিয়াছেন ।* ইম্পিরীয়াল্ গেজেটার ও উইল্‌সন্ সাহেবের ঐতিহাসিক কাহিনীতে এই বৃত্তান্তই সন্নিবেশিত হইয়াছে ।† ‘গৌড়ের ইতিহাস,’ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের ‘প্রতাপাদিত্য’ প্রভৃতি পুস্তকে মসুনদ্-ই-আলা সম্বন্ধীয় মিঃ বেলীর এই কাহিনীই আলোচিত হইয়াছে । ‡ ইত্যাদি ।

তারপর যশোহরের স্বনামখ্যাত প্রতাপাদিত্যের স্মৃতি হিজলীর ইসাখাঁ মসুনদ্-আলী নামক কোনও ব্যক্তির বুদ্ধিবিরণ ৩৭ামরাম বসু মহাশয়ের ‘প্রতাপাদিত্য-চরিত্র’ গ্রন্থে ইসা খাঁ মসুনদ্-ই-আলা উল্লিখিত আছে,—“রূপবসু নামে একজন রাজা বসন্তরায়ের নিতান্ত অন্তরঙ্গ তঁহি অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলে যে কয়েদি বালকের দিগের উদ্ধারের পথ কিছু দেখি না বিনা রাজার পাগড়ী বদল বন্ধু দক্ষিণ দেশীয় রাজা সৈফা খাঁ মহম্মদী তাহার নিকট যাত্রা করিয়া সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বক কহিলেন মহম্মদী খেদাশিত হইয়া বিস্তর আশ্বাসিয়া খালাসের চেষ্টা করিতে প্রবর্ত হইল ।” §

* Hunter's *Statistical Account of Bengal*, vol. iii, p. 199 ; Blochmann's *Contribution to the Geography and History of Bengal*. p. 17, *Geographical and Historical notes* by the same author in Hunter's *S. A. B.*, vol. i, p. 386.

† *Imperial Gazetteer*, vol. xiii. p. 116. Wilson's *Early Annals of the English in Bengal*, vol. i, p. 105.

‡ গৌড়ের ইতিহাস—(নবাবী আমল), রজনীকান্ত চক্রবর্তী—১২১ পৃঃ ; প্রতাপাদিত্য, ১২৩ পৃঃ ।

§ প্রতাপাদিত্য—সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাবলী । এই ইচ্ছাখাঁ বিক্রমপুর তাঁটির জমিদার ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিজলী বীপের আধুনিকতা

বর্তমান হিজলী বা নিজকস্বা গ্রামে তাজ্‌খাঁ মস্‌নদ-ই-আলার মস্‌জিদাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার দক্ষিণাংশে ম্যান্‌রিক্‌ বর্ণিত প্রায় নয় ঘোড়শ শতাব্দীতে মাইল স্থান সমুদ্রগর্ভগত হইয়াছে, * এতৎসহ হিজলী বীপেব অবস্থা হিজলী রাজধানীর প্রায় সমুদয় অংশ লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের বা ভাগীরথীর মোহানার ঠিক তীরদেশেই তাজ্‌খাঁ মস্‌নদ-ই-আলার স্মৃতির একমাত্র ক্ষীণ রশ্মি তাঁহার সংস্থাপিত মস্‌জিদটি বর্তমান। এই হিজলী গ্রামের কতকাংশ অরণ্যসংকুল এবং অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ও ইষ্টকরাশিতে পরিপূর্ণ। হিজলী বীপের জীবন-নাট্য অতি সংক্ষিপ্ত; প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়া—অচিরেই নগরী ও রাজধানীর যৌবনক্রী সন্তোষ করিয়া প্রায় তিন শত বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইহার ক্রীসম্পদ বিনষ্ট হইয়াছিল; † সমুদ্রের বুড়ুকু তরঙ্গ আবার হিজলীকে ক্রীড়াভূমি করিয়া তুলিয়াছিল। পোতু'গীজ ও মগদন্য-দিগের অত্যাচারে হিজলীরাজধানীর ক্ষীণ অবশেষ জনশূন্য হইয়া পড়ে। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাজ্‌খাঁ বংশকর্তৃক অধ্যুষিত হইবার প্রায় একশত বৎসর পূর্বে, কস্বাহিজলী নামক শহর যে কেবল বীবর-পল্লী ও

* এই নয় মাইলের কতকাংশ সমুদ্রতীরবর্তী চর ভূমি হইতে পারে, কারণ এই চরের নিকটে ম্যান্‌রিক্‌ উঠিয়াছিলেন।

†সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জব চার্নকের হিজলী-অভিযান সময়ে ও (১৬৮৭-৮৮) হিজলী আক্রমণের ভয় অস্বাভাবিক বলিয়া পরিভ্যক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় বাহাদুর শাঁর পতনের পর ২৬ বৎসর মাত্র হইলেও তখন ইহার সে শোভাসম্পদ ছিল না। *Wilson's Early Annals of the English in Bengal, vol. i, pp. 103-111*

অরণ্যভূমি ছিল—তাহা কার্শী হস্তলিপিতে উক্ত রহিয়াছে। অশ্বত্রুও ইহার সমর্থক বিবরণ পাওয়া যায়; রামপুর রাজ্যের নবাবের লাইসেন্স-রীতে-স্বাক্ষিত ‘মরকৎ-ই-হাসান’ নামক হস্তলিখিত কার্শী গ্রন্থে উক্ত আছে যে, ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে হিজলীর জমিদার বাহাছর বিজোহী হইলে উড়িষ্যার শাসনকর্তা খান-ই-দৌরাণ্ হিজলী জলাভূমি বলিয়া পথঘাট সম্পূর্ণ শুক না হওয়া পর্যন্ত হিজলীতে যুদ্ধাভিযান স্থগিত রাখিয়া-ছিলেন।* সুতরাং ইহার দেড়শত বৎসর পূর্বে যে হিজলীর অবস্থা আরও মন্দ ছিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।† প্রত্যুতপক্ষে হিজলী ভাগীরথীর পলিতে ব-দ্বীপ আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে মনুস্রবাসোপযোগী ও স্থলভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল।

ডি ব্যারোর মানচিত্রে (১৫৫৩) বর্তমান কস্বাহিজলী পরগণা স্থানে একটি দ্বীপ উৎপন্ন হইতেছে ইহাই সূচিত হইয়াছে। স্নেডের মানচিত্রেও (১৬৬০) হিজলী দ্বীপাকারে অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। ভ্যাণ্ডেনক্ৰক্ (প্রায় ১৬৬০) ও বোর্নির (১৬৮৭)‡ মানচিত্রে হিজলী সমসাময়িক মানচিত্রে ও খেজুরী দুইটি স্বতন্ত্র দ্বীপরূপে চিহ্নিত হিজলী দ্বীপ আছে। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের জর্জ হিরোনের

* “The other Zeminders report that the country of Hijili is now covered with mud and water, and not to speak of cavalry, even foot-soldiers can not traverse it. After a time when the roads of the districts become dry again, the campaign should be opened.” J. N. Sarkar’s ‘*Studies in Mughal India*,’ p. 206.

† —“the low marshy lands of Hijilee, anciently called Batty, as being in a great part subject to the over-flowing of the tide.” Grant’s *Analysis, Fifth Report*, vol. ii, p. 179.

‡ Bowrey’s chart of the Hughli River in his ‘*A Geographical Account of the Countries round the Bay of Bengal*, Appendix.

মানচিত্রেও এই ছইটা দ্বীপ স্পষ্টই বর্তমান দেখা যায়। * ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের নাবিকের মানচিত্রে এই ছইটা দ্বীপ অঙ্কিত আছে। † ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ছইট্‌চার্টের ‡ এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের বোন্টের মানচিত্রে § এই ছইটা দ্বীপের অবস্থান দৃষ্ট হয়। একটি ক্ষুদ্র নদীদ্বারা এই দ্বীপ-দ্বয় স্থলভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। ॥ যাত্রা হইতে, ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যে দ্বীপের উৎপত্তি স্মৃতিত হয়,—১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহা মনুশ্যবাসোপযোগী ছিল না ইহা সহজেই সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানকালে হিজলীর দক্ষিণাংশে ভাগীরথীর মোহানার নিকট বঙ্গোপসাগরের গর্ভে এক সুবৃহৎ চর উৎপন্ন হইতেছে, ইতিমধ্যে ইহাতে বৃক্ষাদিও জন্মিয়াছে; অদূর ভবিষ্যতে যে উহা মনুশ্যবাসোপযোগী হইয়া স্থলভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়া বাইবে ও বঙ্গদেশের আয়তনবৃদ্ধি করিবে তাহা বেশ মনে হয়। সুদূর ঐতিহাসিক যুগে বঙ্গোপসাগর তাত্রলিপ্ত বা তমলুকের সম্মিহিত ছিল; ††

* The chart of Goerge Heron of 'Pt. Palmyras to Hughly in the Bay of Bengal' in *Hedges' Diary*, vol. iii, Appendix.

† *Midnapore Dt. Gazetteer*, p. 9.

‡ *Whitchurch's Map of Bengal from actual survey*, reproduced by Captain Melville in Surveyor General's Office, Calcutta, May, 1866.

§ *Midnapore Dt. Gazetteer*, p. 9.

॥ ইহাই বর্তমান কুজপুর খাল। "The Kunjapur khal was then a deep broad stream which completely cut off Khajri and Hijili from main land." *Wilson's Early Annals*, vol. i, p. 109. "—possibly the khal follows the line of the old branch which made Hijili an island". A. K. Jameson's *Final Report on the survey and settlement of Midnapore*, p. 6.

†† প্রাচীনকালে তমলুকের সমুদ্র-সম্মিহি সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পালি-মহাবংশ পাঠে জানা যায় যে, ৩০৭ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রতীরবর্তী তমলুক

পরে ক্রমাগত এইরূপ বীপাবলী গঠিত হইয়া মহিষাদল, গুমগড়, দোরো, কেওড়ামাল ও হিজলী পরগণার সৃষ্টি করিয়াছে। এই বীপগুলিকে দেশভাগ হইতে বিচ্ছিন্নকারক জলপ্রোতের আভাস এখনও নদী বা খালরূপে বর্তমান রহিয়াছে। এখন তাত্রলিখ্ত বা তমলুক সমুদ্র হইতে বহুদূর ব্যবধানে অবস্থিত। আমরা মসুনদ-ই-আলা সম্বন্ধীয় যে কার্ণী হস্তলিপির কথা ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়াছি,—তাহাতে দেখা যায়, যে প্রথম মসুনদ-ই-আলার পিতামহ রহমৎ (ইখতিয়ার খাঁ) ভ্রাতার যড়যন্ত্র বৃদ্ধিতে পারিয়া গুমগড়ে * সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হন। গুমগড় পরগণা হিজলী পরগণার অদূর-উত্তরবর্তী; ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয়, হিজলী বীপ বা পরগণা সে সময় বঙ্গোপসাগরের চর মাত্র ছিল, এবং গুমগড় পরগণা দেশভাগের সর্বশেষ প্রান্ত অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের কূলবর্তী ভাগীরথীর মোহনামুখে অবস্থিত ছিল। তখনও (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে) হিজলী মনুষ্যবাসোপযোগী হইয়া উঠে নাই।

বন্দর হইতে অর্ধবপোতে মহাবোধিজয়ের শাখা বৃদ্ধ গয়া হইতে আনীত হইয়া সিংহলে প্রেরিত হয়। ইউয়ান চুয়াং বলিয়াছেন, “তাত্রলিখ্ত রাজ্যের তটভূমি সমুদ্রের সহিত মিলিত,—বস্তুতঃ তাত্রলিখ্ত উপসাগরের তীরে অবস্থিত।” শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত, “প্রাচীন ভারত”, ২৮৪ পৃঃ। ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্তে জানা যায়, তাত্রলিখ্ত সমুদ্রতীরবর্তী, ও একটি বীপের উপর অবস্থিত ছিল। ইহার দক্ষিণে ও বামে শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীপপুঞ্জ বর্তমান ছিল।

* গুমগড় = গুপ্তগড় ? রহমতের পলায়ন দ্বারা আত্মগোপনের সহিত ‘গুমগড়’ নামের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না বিবেচ্য। গুমগড়ে কোনও রূপ গড় অর্থাৎ পরিখা প্রাকারাদি বেষ্টিত স্থানের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ‘গুম্বর’ (গুপ্ত গৃহ) হইতে ইহার উদ্ভব কি না কে জানে। গুমগড়ে গড়বেড়িয়া ও গড়চক্র-বেড়িয়া নামক দুইটা গ্রাম দৃষ্ট হয়;—গড়চক্রবেড়িয়া গড়ের স্তায় বাঁশ-জলল বেষ্টিত।

১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে মসুনদ-ই-আলার হিজলীতে আবির্ভাব-কল্পনার
আরও একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক এই যে,—
মালজেঠিয়া দণ্ডপাট খ্রীষ্টেতন্ত্ৰ চরিতামৃত পাঠে * আমরা জানিতে

পারি—খ্রীষ্টেতন্ত্ৰের প্রিয় শিষ্য রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা ও ভবানন্দ রায়ের
পুত্র গোপীনাথ পট্টনায়ক মালজেঠিয়া দণ্ডপাটের শাসনকর্তা ছিলেন।
'আইন-ই-আকবরী'তে† উক্ত জলেশ্বরে সরকারের অন্তর্ভুক্ত মালজেঠিয়া
মহালের কতকাংশই তদানীন্তন হিজলী।‡ গোপীনাথ দুই লক্ষ কাহন
কড়ি § বাকি রাজস্বের জন্য মহারাজা প্রতাপরুদ্র কর্তৃক প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে খ্রীষ্টেতন্ত্ৰদেব ও তদীয় শিষ্যবর্গের চেষ্টায়
তিনি পরিত্রাণ পাইয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত হন। উড়িষ্যার সূর্যবংশীয়
প্রথম রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দ

* “গোপীনাথ পট্টনায়ক রাম রায়ের ভাই। সর্বকাল হয় সেই রাজবিষয়ী ভাই ॥
মালজাঠা দণ্ড পাঠে তার অধিকার। সাধি পড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥
দুই লক্ষ কাহন তাঁর ঠাই বাকি হৈল। দু'লক্ষ কাহন কড়ি রাজ! ত' মাগিল ॥

* * * * *
কৌড়ি নাহি দিবে এই ঘোড়া ছয় করি। আজ্ঞা কর চাঙে চড়াইয়া লই কৌড়ি ॥”

খ্রীষ্টেতন্ত্ৰ চরিতামৃত—অন্তলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ।

† Jarret, *Ain*, II, p. 143.

‡ J. A. S. B., 1900, p. 186.

“—the mahal of Maljhata which probably
extended from the river Haldi to the boundary of Contai
thana finds entry in the Ain-i Akbari”. *Midnapore Dt.
Gazetteer* p. 188.

“Malchhata or Maljikta—portions of Hijili, the tract
on the sea-coast of Midnapore from the mouth of the
Rasulpur River to the Rupnarayan”. *J. A. S. B.*, 1916, p. 54.

§ এশিয়ার দক্ষিণাংশ এবং আফ্রিকার কোনও কোনও প্রদেশে মুদ্রাকল্পে
কড়ির ব্যবহার ছিল। এদেশে পূর্বে রাজকর প্রদান ও ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে
কড়ি প্রচলিত হইত।

পৰ্বন্ত রাজত্ব করেন। * সুতরাং এতদ্বারা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পৰ্বন্ত মুসলমান কর্তৃক এ প্রদেশ বিজিত হয় নাই—ইহা বেশ সিদ্ধান্ত করা যায়। ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় সুলেমান কররাণীর সেনাপতি কালাপাহাড় ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার তদানীন্তন হিন্দুরাজা মুকুন্দদেবকে পরাস্ত করিয়া এই প্রদেশে সর্বপ্রথম মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। † ইহার পূর্বে উড়িষ্যায় মুসলমান সংশ্রব ছিল না। মুকুন্দদেবের রাজ্য উত্তর দিকে ত্রৈবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হিজলীতে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোনও মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হওয়া অতীব অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। ‡

* বাঙ্গালার ইতিহাস—২য় ভাগ, শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩১২ পৃঃ।

† J. A. S. B., Old series, vol. lxix, 1900, Part I, p. 186.

(cf. “দক্ষিণপশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলের কথা দূরে থাকুক, মেদিনীপুরের কিয়দংশ ও হিজলী বহকাল উড়িষ্যার হিন্দুরাজার অধিকারভুক্ত ছিল। পাঠান শাসনের শেষ দশায় সুলেমান কররাণীর সময়ে কালাপাহাড়ের কতিপয়ে উড়িষ্যার সহিত এই ভূভাগ পাঠান-অধিকারে আসিয়াছিল।”—

মধ্যযুগে বাঙ্গালা—শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১১ পৃঃ।

‡ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে পাঠানেরা কয়েকবার উড়িষ্যা আক্রমণের নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সুলতান্ গিয়াস-উদ্দীন প্রথমতঃ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এ আক্রমণ শুধু লুণ্ঠনে পর্যবসিত হইয়াছিল, (বাঙ্গালীর বল,—শ্রী রাজেন্দ্রলাল আচার্য, ১৩৬ পৃঃ)। ইহার ত্রিশ বৎসর পরে ইব্বদ্দীন তোখল্ তোবান্ ণা উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন (*Tabakat-i-Nasiri. vol. ii. p. 138*)। ইহার কয়েক বৎসর পরে মালিক্ ইখতিয়ার উদ্দীন য়ুজ্ বখ্ হুইবার উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া দুইটি খণ্ডযুদ্ধে অরলভ করেন বটে,—কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। চতুর্থ আক্রমণে ইখতিয়ার উদ্দীন কর্তৃক উড়িষ্যার রাজধানী অধিকারের বিষয় জানা যায় (*Ibid. p. 763*). কিন্তু এ অধিকার স্থায়ী হয় নাই। ইহার পর মুঈশ-উদ্দীন তোখল্ (১২৭৮-৮২), উল্গ্ ণা (১৩২৪) ও শমস্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ্ (১৩৩২-৫৮) কর্তৃক লাজনগর বা উড়িষ্যা আক্রমণের অন্তর্বিস্তৃত বৃত্তান্ত দি-ম-ই-আ

ফার্সী হস্তলিপিতে উক্ত হইয়াছে, তাজ্ খাঁ মঙ্গল-ই-আলার
 'হিজলী' নামের উৎপত্তি পিতামহ রহ্মৎ হিজল গাছের প্রাচুর্য দেখিয়া
 নিজ রাজ্যের নাম 'হিজলী' রাখিয়াছিলেন।
 হিজল গাছ হইতে হিজলীর নামকরণ সম্ভব হইতে পারে; * কিন্তু
 ইহা জনপ্রবাদ। রহ্মৎ বা ইখতিয়ার খাঁর রাজত্বের পূর্বেও ইহার
 'হিজলী' নামের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এই হিজলী কেবলমাত্র
 'হিজলী দ্বীপকে' বুঝাইত না, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পূর্ব
 অংশকে হিজলী বলা হইত। র‍্যাল্ফ্‌স্‌ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হিজলীর
 নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে উক্ত হইয়াছে—
 'পোর্টো পিকুইনো' † হইতে দক্ষিণপশ্চিম দিকে 'অঞ্জেলি' (হিজলি)
 নামক পোতাশ্রয় আছে;—ইহা উড়িষ্যার অন্তর্গত। ইহা একটি স্বতন্ত্র
 রাজ্য ছিল, এবং এই রাজ্যের নরপতি বৈদেশিকগণের প্রতি বিশেষ
 সদয় ব্যবহার করিতেন। পরে ইহা নিকটবর্তী পাঠান রাজ কর্তৃক
 পাওয়া যায় (*Elliot's History of India, vol. iii, p. 112*; রাখালবাবুর
 বাঙ্গলার ইতিহাস—২য়, ৯৭ পৃ.; *Riaz-us-salatin, p. 99*)। ১৬শ
 শতাব্দীর প্রথমভাগে গোঁড়ের সুলতান্ আলাউদ্দীন হশেন শাহ কর্তৃক
 উড়িষ্যার সীমান্ত হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা আক্রান্ত ও অল্পকালের জন্য
 অধিকৃত হইয়াছিল বটে,—কিন্তু দামোদরের উত্তরে মুসলমানেরা গমন করেন
 নাই (*Midnapore Dt. Gazetteer, pp. 21-22*; cf. *Hunter's Orissa, vol. ii, p. 10*)। ঐতিহাসিক ৮রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেন—
 হশেনশাহ্ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই
 (গোঁড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১০৯ পৃ.)।

* cf. "—evergreen Indian oak from which Hijili is
 said to take its name." Wilson's *Early Annals of the
 English in Bengal, vol. i, p. 105*. কিন্তু বর্তমান সময়ে হিজলীতে
 হিজল গাছ দেখা যায় না।

† পোতুগীজেরা হুগলীকে 'পোর্টো পিকুইনো' অর্থাৎ ক্ষুদ্র বন্দর এবং
 চট্টগ্রামকে 'পোর্টো গ্রাণ্ডো' বা বৃহৎবন্দর বলিত।

অধিষ্ঠিত হয়। ইহা অধিক দিন পাঠানরাজের অধিকারভুক্ত ছিল না ; কারণ ইহা আগ্রা, দিল্লী ও কাব্বের অধিপতি জেলালুদ্দিন আকবরের অধীনস্থ হয়।” * ফীচেরও পূর্বে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সমসাময়িক ভ্রমণকারী ডি ব্যারোর কাহিনীতে হিজলীর নাম পাওয়া যায়। † ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত গ্যাস্ট্‌ল্ডীর মানচিত্রে হিজলী আছে। কৃষ্ণরাম দাসের ‘রায়মঙ্গল’ প্রভৃতি পুঁথিতে আছে,—মুকুট রায়ের সেনাপতি মুন্সরবনের শাসনকর্তা দক্ষিণ রায়ের সহিত বড়খান্‌ গাজির যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে হিজলী হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ১৬শ শতাব্দীর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের “চণ্ডীতে” হিজলীর নাম দৃষ্ট হয় এই সমস্ত

* J. Horton Ryley's *Ralph Fitch*, London, Unwin, 1899, pp. 113-114.

† “The first of these rivers (from the E. side of the Ghaut) rises from two sources to the coast of Chaul, about 15 leagues distant and in an altitude of 18 to 19 degrees. The river from the most northerly of these sources is called Crushna and this river discharges into illustrious stream of the Ganges between the two places called Angeli and Pichalda in about 22 degrees.” *Barros* 1. ix-i.

প্রাচীন সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থ ‘দিগ্বিজয়প্রকাশে’ হিজলী ‘হৈজল’ বলিয়া কথিত হইয়াছে,—যথা ‘মণ্ডলখট্ট দক্ষিণেচ হৈজলস্ত চহ্যন্তরে। তাত্রলিগ্ধাখ্য দেশস্ত বণিজানাং নিবাসভূঃ॥ ৪৪’ এই পুস্তক কবিরাম কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর ‘দেশাবলীবিবৃতি’ প্রভৃতি পুস্তকাবলয়নে সঙ্কলিত। ‘দেশাবলীবিবৃতি’তে হিজলী ‘হিজল্’ নামে উক্ত আছে বলিয়া প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। ‘বিশ্বকোষে’ হিজলী-প্রসঙ্গে তিনি তাহাই লিখিয়াছেন। বিজ্ঞাপতির ‘দেশাবলীবিবৃতি’র সময় ১৪০৬ বা ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দ, এবং পরবর্তী জগন্মোহনের ‘দেশাবলীবিবৃতি’ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত (সাহিত্য, ১৩২৭, অগ্রহায়ণ)। কোন্ ‘দেশাবলীবিবৃতি’তে হিজল্ আছে জানিতে পারি নাই।

ইশ্টিয়ারের রাজত্বের পূর্ববর্তী । হিজলীদীপ বা বর্তমান কস্‌বা হিজলী পল্লগণার পশ্চিমাংশ চাক্‌লা বা জেলা হিজলীর সংলগ্ন সমুদ্রোদ্ভূত চর বলিয়া ইহার নামও ‘হিজলী’ হইয়াছিল ;—হয়ত ‘হিজলীর চড়া’ নাম ক্রমে লোকবসবাসের যোগ্যতালাভের সহিত ‘হিজলীতে’ পরিণত হইয়াছে ।

একটি গ্রাম্য কবির বা কবিরের গানে এই সত্যই ইঙ্গিত করিতেছে—

“বন্দিব.....করি কুতাজলি
 হিজলীর বন্দিব তাজ খাঁ মহন্দলি ।
 পেকাশ্বর মোকান করিল যার হেটে
 ফর্জন্দ পয়দা লৈল কেউটালের পেটে ।
 নাম তার তাজ খাঁ থুই পেকাশ্বর
 অধিকার দিল তার দরিয়া ডফর ।
 জমি হেতু দরিয়াকে হুকুম করিল
 দশ যোজন দরিয়া হুকুমে পাছু হৈল ।
 পাতশাই পুত্রে দিয়া গেলা পেকাশ্বর ।”

(শ্রীকুমার সেনের “মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী”তে উদ্ধৃত) ।

তৃতীয় অধ্যায়

তাজ্ খাঁ মসুনদ্-ই-আলা বংশের পূর্ববর্তী
হিজলীর রাজগণ

হিজলীর রাজাগণের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। মসুনদ্-ই-আলা বংশের পূর্ববর্তী হিজলীর যে সমস্ত রাজাগণের পরিচয় আমরা নানা সূত্রে জানিতে পারিয়াছি, এই অধ্যায়ে তাঁহাদিগের উল্লেখ করিব। এই সমস্ত রাজা সম্বন্ধে আলোচনা তাজ্ খাঁ মসুনদ্-ই-আলার রাজত্বের আমাদিগের নিরূপিত সময়ের সত্যতাই সমর্থন করিবে। আলোচ্য হিজলী রাজগণের রাজত্বকাল সম্যক্ জানা যায় নাই, এক্ষণে কোনও খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবিশেষের সহিত তাঁহাদিগের রাজত্ব ঐ সময়ের নিকটবর্তী কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া ধরিয়াছি।

পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী তদীয় “গৌড়ের ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ডে

রাজা হরিদাস
লিখিয়াছেন, বাঙ্গালার সুলতান “সিকন্দর
সসৈন্তে হিজলী আক্রমণ করিয়া পরাজিত

হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তখন হিজলীতে হরিদাস নামক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।*” সিকন্দর শাহ ১৩৫৯ হইতে ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন; সুতরাং এই ঘটনা এই সময়ের মধ্যে যে কোনও খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল মনে করিতে হয়। এই হরিদাস কে জানা যায় না। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যল্ফ্ কীচের বর্ণনায় জানা যায়,—

* গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,—৬০ পৃঃ; এই হরিদাস সম্বন্ধীয় বিবরণের প্রামাণ্যিক জ্ঞান বার না।

পাঠান অধিকারের পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।* সম্ভবতঃ হরিদাস হিজলীর অশ্রুতম স্বাধীন রাজা। মাহিস্তগণ তাঁহাদের সামাজিক পুস্তকে ইহাকে স্বসম্প্রদায়স্থ সুজামুঠা রাজবংশের আদি পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।† ইহাদের মতে হরিচরণ দাস হিজলীর আদি রাজা ‘মুকুন্দ দাস’ হইতে একবিংশতিতম এবং সুজামুঠা রাজবংশে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুকুন্দ দাসের বংশীয় ৩৬ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন।‡ “মাহিষ্য বিবৃতি”কার প্রতি এক শত বৎসরে তিন পুরুষ বংশবিবৃতি গণনা করিয়াছেন। এই গণনা ঐতিহাসিক সন্মত। সিকন্দরের আক্রমণকাল হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঁচ শত বৎসরে ১৫ জন রাজার রাজত্বকাল এই মতই সমর্থন করে। তাহা হইলে মুকুন্দ হইতে হরিচরণ দাস পর্যন্ত ২১ জন রাজার রাজত্বকাল সাত শত বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই হিসাবে ‘হিজলীর রাজা মুকুন্দ দাসের’ রাজত্ব আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বা তন্নিকটবর্তী কোন সময়ে সিদ্ধান্ত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ৩৬শ রাজা গোলকেন্দ্রের সময়‡ হইতে গণনা করিলেও মুকুন্দ দাসের রাজত্ব ঠিক প্রাপ্তকাল সময়েই ঘটে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দীতে হিজলীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে ইউয়ান্ চুয়াং তাম্রলিপ্ত বা বর্তমান তমলুকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণকাহিনী দৃষ্টে জামা যায় সে সময়ে তমলুক নিয়ভূমি ও সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর ছিল। ঐ সময়ে আগত অন্যতম চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিং (I-tesing) এবং

* “It was a kingdom of itself, and the king a great friend to strangers, afterwards it was taken by the king of Patan wich was their neighbours”. *J. Horton Byley's Ralph Fitch*, p. 113.

† আর্ষ প্রভা, ১১৩ পৃঃ ; মাহিষ্যবিবৃতি, ২১৪ পৃঃ ; মাহিষ্য তত্ত্ব-বারিবি, ১৩৪ পৃঃ, প্রকৃতি। মাহিষ্যবিবৃতি, ৯৮ পৃঃ।

‡ গোলকেন্দ্র—১৮৭৩—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ ;—আর্ষপ্রভা, ১২৪ পৃঃ।

কোরিয়াবাসী হই-লু (Hwui-Lun) তমলুকের সমুদ্রকূলকর্তিতাপ্তই সমর্থন করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বিষ্ণুপুরাণে তমলুকের সমুদ্রকূলে অবস্থিতির বিষয় লিখিত আছে।* এমন কি ১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাত্রলিগু হইতে কতকগুলি বৌদ্ধভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া গোপনে গিয়া তথাকার বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন একথা কল্যাণী নগরের শিলালিপিতে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে।† সুতরাং সুপ্রাচীন তমলুক রাজ্যের পার্শ্ববর্তী হিজলী রাজ্যে তখন সমুদ্র গর্ভেই নিহিত ছিল; পরবর্তী যুগে ভাগীরথীর পলিতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্বিন্ন রাজা মুকুন্দ দাসের বংশলতা-দৃষ্টে নবম রাজা নিতাইচরণ দাস ও একাদশ রাজা বেচারাম দাসের নাম পাওয়া যায়।‡ এক শতাব্দীতে তিন পুরুষ বংশ-বিস্তৃতি ধরিলে এই ছইজন রাজার রাজত্ব-কাল দশম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ঘটে। কিন্তু ‘নিতাই,’ ‘বেচারাম’ প্রভৃতি আধুনিক দেশজ ও বিকৃতি উচ্চারণজ নাম এই সুদূর যুগে প্রচলিত ছিল বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। ‘নিতাই’ নামের সৃষ্টি বোধ হয় খ্রীষ্টেতনীয়-যুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, মাহিষ্যগণ ৮২২ শকাব্দে অর্থাৎ আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে আগমন করেন।§

* S. Beal's *Budhist Records of Western world*, vol. ii, pp. 221. 220. Cunningham—*Ancient Geography of India*, p. 504. “—তাত্রলিগুন্ সমুদ্রতটপূরীশ্চ দেব রক্ষিতো রক্ষিত্যতি,”-বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪শ অধ্যায়।

† মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাবন, ৮ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ২১শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা; ২৫৬ পৃঃ।

‡ আর্য্য প্রভা, ১১৮ পৃঃ।

§ “—tradition assigns their first appearance in the district of Midnapore to Sakabda 822”.

Dist. Census Report of Midnapore, 1891, p. 4.

ইহা সত্য হইলে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানদের এ দেশের রাজ্যরূপে বিস্তারিত হইতে পারে না ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেখরভূমি বা পঞ্চকোটের * রাজার প্রিয় কবি
রামচন্দ্র 'পাণ্ডব দিব্যজয়' নামে একটি সংস্কৃত
তাম্রলুক রাজ্য
ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা করেন । ইহা পূর্ববর্তী
বিজ্ঞাপতি ও জগমোহনের 'দেশাবলী বিবৃতি' এবং বিক্রমবিজ্ঞানের
'বিক্রমসাগর' নামক দেশবিবরণমূলক গ্রন্থাবলীর প্রবর্তিত সংস্করণ ।[†]
ইহাতে তাম্রলুকের রাজবংশ সম্বন্ধে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—
ভীমাদেবীর প্রসাদে দেবদত্ত † নামক ব্যক্তি তাম্রলিপ্তে রাজা
হইয়াছিলেন, তৎপুত্র ধনদ ও দশ কোটি মুদ্রার অধিস্বামী
হইয়া তাম্রলিপ্তবাসীর আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন । ধনদন্তেরপত্নী
শিবানীর গর্ভে কুলিশ দত্তের জন্ম হয়; তাম্রলিপ্ত, সুবর্ণরেখা-
তীরবর্তী বালিশ (বালেশ্বর অথবা বালিশাহী ?) ও কাশযোম
(কাশিঘোড়া ?) এই তিনটি প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন

* রক্ষ্ম্যান সাহেবের মতে শেখরভূমির বর্তমান নাম শেরগড়—
"Sikharbhum or Sergarh, the mahall to which Raniganj
belongs." Blochmann's *Contributions to the Geography
and History of Bengal*, p. 16.

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পচেট রাজ্য পঞ্চকোটের অঙ্গভাগ ।

† বিজ্ঞাপতি ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক, তৎপরে বিক্রমবিজ্ঞান ; জগমোহন
১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক । সাহিত্য, ৩০শ বর্ষ, ৫৩৯পৃঃ ।

‡ বিষ্ণু, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতিতে জানা যায়, দেবরক্ষিত ও
তৎসংশ্লিষ্টগণ তাম্রলিপ্তাদি জনপদের রাজা হইবেন ("কোশলাড্র তাম্রলিপ্তান্
সমুদ্রতটপূরীক্ষ দেব রক্ষিতো রক্ষিষ্যতি"—বিষ্ণু, ৪।২৪ ; "কোশলাংশাড্র
পৌণ্ড্রাংশে তাম্রলিপ্তান্ সসাগরান । চম্পাঈশ্বর পুরীং রম্যাং তোক্যন্তি
দেবরক্ষিতম্ ॥" বায়ু, ৯৯।৩৮৫) । 'হর্ষচরিতে' আছে—দেবান্নরক্তা দেবকী
বিষচূর্ণচূষিত মকরম্বকর্ণেশ্বীর দ্বারা অক্ষপতি দেবসেনকে বিনষ্ট করেন ।
তাম্রলিপ্ত অক্ষের অন্তর্গত । তাম্রলিপ্তরাজ দেবদত্ত, দেবরক্ষিত ও দেবসেন
হইতে একই ব্যক্তি হইতে পারেন ।

ছিল। কুলিশদত্তের অধস্তন একত্রিংশ পুরুষ পর্যন্ত বংশের সঙ্কীর্ণতমলুকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতঃপর পরসুধার নামক চিত্রগুপ্ত-বংশীয় এক অকুশাগ্রবিশারদ কায়স্থ-তান্ত্রলিঙ্গ ও কাশবোধদির রাজা হন। ইনি বহুদূর হইতে রাজ্যিক ব্রাহ্মণ আমাইয়া বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞকালে কোশিকী নদীর তীরস্থ মাড়বপুর হইতে জনৈক কস্তাদায়প্রস্তুত সনাত্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করেন। রাজা পরসুধার ব্রাহ্মণকে ‘দূর দূর’ করিয়া বিমুখ করিলেন এবং বলিলেন, “ভূমি কস্তা উৎপাদন করিয়াছ, আমি তাহাদের বিবাহে লক্ষ মুদ্রা কেন প্রদান করিব?” ব্রাহ্মণ ইহার পরও পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে রাজা মহাশয় তাঁহাকে অর্ধচন্দ্র দিয়া দেশ হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণও তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন :— অত্ন হইতে তান্ত্রলিঙ্গের সমুদ্রে চড়া পড়িবে, ভূমি শস্তুহীন হইবে, লবণ উৎপাদিত হইবে না, কলির ১৫০০০ বর্ষ শেষ হইলে এখানে স্নেচ্ছের আধিপত্য হইবে, পরসুধারের বংশ নির্বংশ হইবে, ভীমাদেবী নিজ ধামে গমন করিবেন, অধিবাসিগণ অর্থ ও বলহীন হইবে ইত্যাদি। * তারপর, ‘পাণ্ডব-দিগ্বিজয়’ বা ‘দিগ্বিজয় প্রকাশ’ পাঠে জানা যায়, তান্ত্রলিঙ্গে গোপীচন্দ্র নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি

* দেবদত্তাদয়ঃ প্রামাভাগ্যবস্তোহি তত্রবৈ।

তান্ত্রলিঙ্গেমহীপত্যং প্রাপ্তীমাংসাদতঃ ॥৭৪

দেবদত্তস্ত পুত্রোহতুঙ্কনদত্তো মহীপতিঃ।

দশকোটিপতিভূত্বা ননন্দ তান্ত্রলিঙ্গকে ॥৭৫

ধনদত্তস্ত ভার্য্যার্নাং শিবাত্মাং তান্ত্রলিঙ্গকে।

জাতকুলিশদত্তস্ত জীর্ণদেশান্ প্রশশাস সঃ ॥৭৬

হৃৎসংবিদেশং স্বর্ণরেখা তটিনী পার্শ্বতো নৃপ।

বালিশভূমিং মহীপঃ শাসনং কৃতবান্ স চ ॥৭৭

সমবাহী তটিনীপার্শ্বে বালিশ গ্রাম এবহি ॥৭৮

কাশবোধক দেবশ পালিতস্তেনতুত্বতা ॥৭৯

কুলিশদত্তস্ত বংশেশ্চ একত্রিংশচ্চ পুরুষাঃ।

তান্ত্রলিঙ্গঃ চতুত্বাহি জগ্মুস্তে বশোমন্দিরং ॥৮০

হুজুরী দেবীর সম্মুখে জোরে এক প্রাঙ্গণের শিরোচ্ছেদন করিলে
হুজুরী অব্যাহত হইয়া থাকেন। কিছুদিন পরে রাজা গোপীচন্দ্র
পাংগা ভূমিতে গিয়া গঙ্গাসাগরের স্রোতে মন্ত্রের নং কাঁচে
সপরিবারে জলে ডুবিয়া ধান। সেই সময়ে কাঁথির পশ্চিমে কাঁড়

অতঃপরঃ চিত্রগুপ্তবংশে পরম্বারাখ্য সংজ্ঞকঃ।
জাত কামরূপে মতিমান্ চাৰুবিভা বিশারদঃ ॥৮১
কাশদোষাদি দেশাংচ্চ পরম্বারো মহীপতিঃ।
শাসনং সংঘতচ্চক্রে ভাস্ত্রলিপি হিতঃ ১৮ ॥

* * * * *

অতঃপ্রতি ভাস্ত্রলিপ্তে সমুদ্রোহি বসাক্ষরা।
মধ্যে মধ্যে স্রোতসাচ পুরবিদ্যাতি ভূমিকাং ॥৮২
শত্ৰুহীনা বহুমতী ভবিষ্যতি হি দুর্ন্যতে।
কারভূমিঃ ক্রিমাহীনা নরাণাং নীপদ প্রদা ॥৮৩
বিবুদ্ধকরসো নিত্যং শুভো বদ্ধকতে গলে।
মহান্ হৃদয় পদ্ম সর্বজন্ম জায়তে ॥ ৯৯
স্বক্কাবারুপাচেষ্টয়ঃ কুতুপ্ত সরিষরা।
ভজনং নাশনং চাস্তাং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১০০
ফলে বর্ষাগি যাস্যস্তি সহস্রাণি চ বৈ সদা।
বেদ সংখ্যানি বাণসংখ্যকানি শতানি চ ॥১০১
তদা স্নেহমুখা দেশে ভাস্ত্রলিপ্তোহি ভাবিনঃ।
তব বংশাহি নির্বংশভবিষ্যতি তদা ধমু ॥১০২
ভীমাদেবী তদৈবাপি নিজধাম গমিষ্যতি।
অর্থহীনা বলহীনা ভাবিণো মহুজাঃ সদা ॥১০৩

—পাণ্ডব দিগ্বিজয় বা দিগ্বিজয় প্রকাশঃ।

* পাংগাভূমি লবণ প্রস্তুত স্থানের নাম। পাংগা অর্থে শুঁড়া লবণ।
হিজলী অঞ্চলে দেশজ লবণকে পাংগা লবণ বলিত। ‘দিগ্বিজয় প্রকাশে’ আছে
“মালবংগিকদেশাচ্চ দ্বাবিংশ বোজনভ্যয়ে। পাংগাভূমি মধ্যভাগে লবণং
বহুজীবতে ॥”২০৪।

+ ত্রিচৈতন্যমন্ডলে আছে—ত্রিচৈতন্য পুরুষোত্তমবারার পথে তমলুকে
উপস্থিত হইয়া মন্ত্রের কুলে বিমুদর্শন করিয়া স্তবর্ণরেখা পার হইয়া বারাসতে

দেশের কৈবর্ত রাজা এক হাজার কৈবর্ত সেনা সঙ্গে লইয়া তিন দিন ধরিয়া রাজধানী স্মৃণন করিয়া পুড়াইয়া দিয়া যান।* সম্ভবতঃ অতঃপর তমলুকে মাহিষ্য-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' এণেতা ষোগেশ চন্দ্র বসু অনুমান করেন—তমলুকের মাহিষ্য রাজবংশের স্থাপ-
 য়িতা কালুভুঞাই এই কৈবর্তরাজা, এবং কাকরাচোর পরগণাই কাকড়
 দেশ।† 'কাকরাচোর' যে কাকড়চোরের পরিবর্তিত রূপ সে বিষয়ে
 সন্দেহ নাই। 'চোর' উড়িষ্যার এক প্রকার দেশ বিভাগ। - কালুভুঞা
 হইতে পঞ্চম রাজা ভাঙ্গড় ভুঞা রায় ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন
 করেন।‡ সুতরাং কালুভুঞা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।
 সুজায়ুঠার মাহিষ্যরাজবংশ তমলুক রাজবংশের পরবর্তী ইহা নিঃসন্দেহ।
 এই সামাজিক ইতিবৃত্তগুলির মতে হিজলীর মসনদ-ই-আলাই সমগ্র
 হিজলীরাজ্য জয় করিয়া হিজলীর মাহিষ্যরাজগণের নিরবিচ্ছিন্ন রাজত্ব-
 ক্রম ভঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা মসনদ-ই-আলার পূর্বে করণ-
 জাতীয় হিন্দু এবং কয়েকটি মুসলমান রাজাকে হিজলীতে আধিপত্য
 করিতে দেখিতেছি। হিজলীর হরিচরণ দাসের ঐতিহাসিক তথ্য ও
 প্রকৃত পরিচয় এইরূপ নানা কারণে অন্ধকারাচ্ছন্ন।

(বারাজিত ?) এ বৈষ্ণবচার্য রসিকানন্দের জন্মভূমিতে পৌছিয়াছিলেন। এই
 গ্রাম ও পরগণা মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার বর্তমান রোহিনী
 গ্রামের ঠিক সম্মুখীন সুবর্ণবেখার পশ্চিম পারে অবস্থিত। [পরিবদ্-প্রহাবলী,
 ৭, পৃঃ ১৫]। প্রথমোক্ত মন্ত্রেশ্বর কোথায় ? বর্তমান জেলায় একটি মন্ত্রেশ্বর
 বা মন্ত্রেশ্বর আছে,—কিন্তু খ্রীষ্টেতত্তমলুক মন্ত্রেশ্বর সুবর্ণবেখার নিকটবর্তী।

* মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য-পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি
 মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।

† মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১০০ পৃঃ।

Hunter's Orissa, vol. i, pp. 113-14, Hunter's S. A.
 B., vol. iii, p. 67 ; Midnapore Dt. Gazetteer, p. 225.

‡ Bayley's Memoranda of Midnapore, p. 33.

প্রতাপরুদ্রদেবের উড়িষ্যার রাজত্বকালে (১৪৯৭—১৫৪০)
 গোপীনাথ পট্টনায়ক
 রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক
 মালজেঠিয়া দণ্ডপাটের শাসনকর্তা ছিলেন, ইতি-
 পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । উড়িষ্যার রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে কতকগুলি
 গ্রামের সমষ্টিকে ‘বিষি’ (সংস্কৃত, বিষয়) নাম প্রদত্ত হইত । উহা
 একজম ‘বিষয়ী’র অধীনে থাকিত । এই ‘বিষি’ স্থানভেদে ‘খণ্ড,’ ‘ভূম,’
 ‘চৌর’ নামে অভিহিত হইত । কতকগুলি ‘বিষি,’ ‘খণ্ড,’ বা ‘চৌর’ মিলিয়া
 একটা দণ্ডপাট হইত অর্থাৎ দেশের কতকাংশ লইয়া একটা দণ্ডপাট
 অবস্থিত ছিল । সংস্কৃত ‘ভুক্তি’ শব্দে যেরূপ প্রাচীন দেশবিভাগ
 বুঝাইত—ইহা ঠিক তদনুরূপ । উড়িষ্যার খ্রীষ্টানিরে রক্ষিত ‘মাদলা
 পাঁজী’ দৃষ্টে জানা যায়—সমগ্র উৎকল রাজ্য ৩১টা দণ্ডপাট ও ১১০টা
 ‘বিষি’তে বিভক্ত ছিল । মালজেঠিয়া দণ্ডপাট রমুলপুরের মোগানা
 হইতে রূপনারায়ণ নদী পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রতীরবর্তী
 ভূমিকে বুঝাইত ।* ইহা পরবর্তী হিজলী চাক্লার অধিকাংশ—সে
 সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । মালজেঠিয়া দণ্ডপাটের লবণরাজত্ব হইতে
 পুরীঃ খ্রীষ্টানিরে সাহায্য প্রদান করা হইত । গোপীনাথ পট্টনায়ক
 করণ-জাতীয় । গোপীনাথ রাজত্ব বাকীর জন্ম রাজত্বারে দণ্ডিত হইয়া
 খ্রীষ্টোত্তমদেবের মধ্যস্থতায় নিষ্কৃতি লাভ করেন, তাহা ইতঃপূর্বেই বলা
 হইয়াছে । ইহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না । সম্ভবতঃ ১৫৬৮
 খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যায় মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত হিজলী
 গোপীনাথ পট্টনায়ক বা তৎসংশ্লিষ্টগণের অধিকারে ছিল । ইহার
 উড়িষ্যার সম্রাটের করদস্বরূপ ছিলেন ।

* Rai Bahadur M. M Chakravarti's 'The Geography
 of Orissa in the sixteenth century.—J. A. S. B.; New.
 Series vol. xii, 1916, no. 1.

ঐযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের ‘বারভূঞা’ পাঠে জানা যায়—

‘খামার খাঁ’

পাঠানেরা উড়িষ্যা বিজয় করিয়া পট্টনায়ক
বংশের পরিবর্তে ‘খামার খাঁ’ নামক পাঠানের

উপর হিজলীর ভার অর্পণ করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—“হিজির
৯৭৬ সালে (১৫৭৫ খৃঃ অব্দে) আকবর বাদশাহের বঙ্গাধিকারের
প্রাকালে মোরাদ খাঁ কাক্সাঙ্গ সুবেদার দায়ুদের অধীনে থাকিয়া
ফতেয়াবাদ শাসন করিতেন। পরে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্তী
মোগলমারি * (তুকারাম বা তুকারো) নামক স্থানে মোগল পাঠানের
যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খৃঃ অব্দে)। তাহাতে পাঠানেরা পরাস্ত হইয়া
কটকে প্রস্থান করিলে পর হিজলীর খামার খাঁ, ফতেয়াবাদের মোরাদ
খাঁ, এবং সাতগাঁর মীরাজান্দাদ খাঁ সহজেই মোগলরাজ্যের বশ্যতা
স্বীকার করে। মোগল সেনাপতি হোসেনকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে পর
পাঠান কংলু খাঁ একবার বাঙ্গালা আক্রমণ করে। বিশেষতঃ যে
সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তারা তাহার অবাধ্য হইয়া মোগল বাদশাহের
শরণাগত হইয়াছিল তাহাদিগকে শিক্সা দেওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য
ছিল ; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।”†

আমরা ইতিহাসে খামার খাঁ নাম পাই নাই। ‘আকবর নামা’ ও

‘আইন-ই-আকবরী’তে ‘কমরু খাঁ’ (Qamar

কমরু খাঁ

Khan) দেখা যায়। ইনি মুঘল সেনাপতি নকীব

খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং নিজেও সেনাপতি ছিলেন। দাউদ শাহ বিদ্রোহী
হইলে আকবর যখন নিজে সসৈন্যে বঙ্গে আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে
যে সমস্ত সেনাপতি ছিলেন তন্মধ্যে উক্ত কমরু খাঁ একজন। দাউদ
যখন পরাজিত হইয়া পাটনা হইতে সাতগাঁয়ের পথে উড়িষ্যাভিমুখে
পলায়ন করেন, তখন যে সকল মুঘল সেনাপতি তাঁহার পশ্চাৎদ্বারন
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কমরু খাঁ অন্ততম।‡ এই সময়ে মুরাদ খাঁ

* বর্তমান নেকুড়সেনি টেশনের নিকট ; আসলে ইহা মোগল-মাড়ি।
কেমদা মাড়ি অর্থে পথ ঘুঝার।

† বারভূঞা, ২৭ ও ১৩৩ পৃঃ।

‡ *Akbarnama* (Beveridge) vol. iii, pp. 123, 169.

ফতেয়াবাদের দিকে প্রেরিত হন। টোড়লমল্ল বখরান-মালারূপের পথে মেদিনীপুরের অন্তর্গত চিছুয়া পরগণায় পৌঁছেন; তথায় তাঁহার নির্দেশমত মুনেম খাঁ আসিয়া যোগদান করেন। মেদিনীপুর হইতে জলেশ্বর বাইবার পথে তুকারো নামক স্থানে দাঁউদের সহিত যুদ্ধ হয়। পরাজিত দাঁউ ভয়ঙ্কর পলায়ন করেন; পূর্ব হইতে তিনি কটকে সৈন্যসমাवेश করিয়াছিলেন। টোড়লমল্ল ও মুনেম উভয়ে সৈন্য লইয়া কটকে উপস্থিত হইলে দাঁউদের সহিত লড়াই হয়। কমরু খাঁ তুকারোর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি টোড়লমল্লের সহিত কটকে যান। মাসুম খাঁর বিজোহ দমনকালে তিনি শাহবাজ খাঁর অধীনে যুদ্ধ করেন দেখিতে পাওয়া যায়।* কিন্তু কমরু খাঁর সহিত হিজলীর কোন সংঘর্ষ জানা যায় না।

ঐতিহাসিক গ্রন্থকৃত যত্নাথ সরকার মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন এস্থলে তাহা অবিকল 'খামার খাঁ' নামের উদ্ধৃত হইল—“কোন মুসলমানের নাম খামর অসম্ভাব্যতা খাঁ হইতে পারে না। কারণ ‘খামর’ অর্থ ‘মদ’। শব্দটি ‘কমর’ অর্থাৎ ‘চন্দ্র’। ‘আকবর নামায়’ যে কমরু খাঁর কথা আছে, তিনি হিজলীর পাঠান নহেন, সুদূর পারস্য হইতে আগত বংশের পুত্র এবং দিল্লীর মনসবদার; বাঙ্গালী জমিদার নহেন। অসম্ভব নহে যে হিজলীর এক কমরু খাঁ ছিল, কিন্তু ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। আকবরের বিশাল রাজ্যের ইতিহাসে এক কোণে ছোট পুঁটি মাছের গণনা করা হয় নাই।” আমরা আনন্দবাবুর কথিত ‘হিজলীর খামার খাঁ’কে প্রমাণের অভাবে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

সম্ভবতঃ ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে বা ইহার কিছু পরে গোপীনাথ পট্টনায়ক-
বংশীয়গণের অধিকার লোপ পাইয়া থাকিবে।
বলভদ্র মহাপাত্র তৎপরে বলভদ্র মহাপাত্র নামক জনৈক করদ

* Akbarnama (Beveridge), vol. iii, p 488..

রাজাকে হিজলীর অধিপতিরূপে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈষ্ণবকবি গোপীজন বল্লভ দাসকৃত ‘রসিক মঙ্গল’ নামক পুস্তক হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়,—বৈষ্ণব-কুল-ভিলক রসিকানন্দ হিজলীর ‘মণ্ডল অধিকারী’* বল্লভের মহাপাত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বল্লভের ভ্রাতার নাম সদাশিব এবং ধুল্লতাতের নাম বিত্তীষণ মহাপাত্র; তিনি ‘নানারত্ন হীরা মতি পলা’, ‘অসংখ্য টুকা’ ও ‘অপ্রমিত ধাত্তে’র অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ‘সম্পত্তি দেখিয়া’ ‘মহারাজা চমকিত’ হইতেন। শ্রীমৎ শ্রীমানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্য রসিকানন্দ মল্লভূমির অন্তর্গত রোহিণীর রাজা অচ্যুতের পুত্র। এই মল্লভূমি † মেদিনীপুর জেলায়। বল্লভের অভুসনীর রূপগুণসম্পন্ন কন্যা ইছাই দেবীর সহিত রসিকানন্দের বিবাহ সংঘটিত হয়। রসিকানন্দ উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারদ্বারা বহু ব্যক্তিকে

* “চতুর্ধোজন পর্বতমধিকারং নৃপশ্চচ। যোরাজ তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ।” ব্র, বৈ, পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ৮৬ অধ্যায়।

“মণ্ডলাধিপতিগণ বা মাণ্ডলিকগণ রাজাধিরাজের সামন্ত রূপে পরিগণিত হইতেন।” সাহিত্য, ১৩১৫, বৈশাখ ৪১ পৃঃ।

হিজলীর মণ্ডলাধিপতিরূপে তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের (Vassals) উপর প্রধান (chief) স্বরূপে বল্লভের কর্তৃত্ব থাকাই সম্ভব। তিনি অধীন জমিদারদিগের নিকট কর প্রাপ্ত হইতেন। সুবাদারের সহিত একমাত্র বল্লভেরই সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল। তাজ্‌খাঁ মসুনদ-ই-আলা ময়ূরভঞ্জের রাজাকে বশতা স্বীকার ও করপ্রদানের জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অধীনে অনেক করদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে (ফার্সী হস্তলিপি)। সুতরাং ঐ সময়ে হিজলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের উপর একজন সর্বাধিকারী থাকিতেন;—তিনিই হিজলীর অধিপতি, মণ্ডল-অধিকারী ও নবাব ইত্যাদিরূপে কথিত হইয়া থাকিবেন।

† বাঁকুড়ার অঞ্চল নাম মল্লভূমি হইলেও এই মল্লভূমি স্বতন্ত্র। রোহিণীগ্রাম সুবর্ণরেখা ও তৎশাখা দোলাং নদীর সংযোগস্থলে বর্তমান শাঁকরাইল থানায় অবস্থিত। সম্ভবতঃ ঝাড়গ্রামের মল্লরাজগণের নামানুসারে এই দেশভাগের নাম মল্লভূমি হইয়াছে। ‘ভারতবর্ষ’, ১৩৩১, জৈষ্ঠ;—লেখক কর্তৃক আলোচিত ‘মল্লভূমি বা মল্লরাজ’ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই প্রেমধর্মের অঙ্গবর্তী করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় গোপীবল্লভ পুরের ঐশাট গোখামিগণ রসিকানন্দের বংশধর। রসিকানন্দের বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে ‘লক্ষ টাকা’ বাকী রাজস্বের জন্ম বলভদ্র মেদিনীপুরে সুবাদার কর্তৃক বন্দী হন। সুবাদারের নিকট অচ্যুতের বিশেষ প্রতিশ্রুতি ছিল বলিয়া তিনি জামিন্ হইলে বলভদ্রের মুক্তি লাভ সম্ভব হয়।† এই সময়ে হিজলীতে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রসিকানন্দ ১৫৯০ হইতে ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অল্প বয়সে কৈশোরের প্রারম্ভে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল ইহা রসিকমঙ্গল পাঠে জানা যায়।* সুতরাং তাঁহার বিবাহ ১৬১৭ বৎসর বয়সে বা ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিশ্চয় হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। ‘মেদিনীপুরের ইতিহাস’ প্রণেতা যোগেশবাবুও রসিকের অল্প বয়সে বিবাহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার অব্যবহিত পরেই বোধ হয় হিজলী

† “সে দেশের রাজার আজায় বলভদ্র।

কড়কড়ি দ্রব্য লঞা যায় আর নানা দ্রব্য ॥

মেদিনীপুরেতে পাতসাহ সুবা স্থানে।

কড়কড়ি দ্রব্য লঞা করিল দর্শনে ॥

বাকী লক্ষ টাকা আছে হিজলী মণ্ডলে।

দর্শন মাঝেতে বন্দী করিলা তাহারে ॥

* * * *

অচ্যুতের বচন ভাগিতে নারে সুবা।

কোটি কোটি দোষ ক্ষমে হইলে সে উভ। ॥

কহিলেন সুবাহানে বলভদ্র কথা।

আমি এই তব্বা দিব ছাড়িয়া সর্বথা ॥

ভুনিয়া অচ্যুত বোল ছাড়িল তখনে।

বলভদ্রে লঞা গৃহে করিল গমনে ॥”

রসিক মঙ্গল, পূর্ব বিভাগ—১০ম লহরী।

“কিশোর প্রবেশে রূপ অতি মনোহর।

অচ্যুত জামিল চিতে বৈকল্য উদয়।

বিবাহের কারণ চিন্তিয়া মনে মনে।

বখাবোগ্য বধু বুঁজে করিয়া বডনে ॥”

রসিক মঙ্গল, পূর্ব বিভাগ—১০ম লহরী।

বলভদ্রবংশের হস্তচ্যুত হয়। কারণ অতঃপর আমরা হিজলীতে জনৈক মুসলমান রাজার পরিচয় পাইতেছি। বলভদ্র মালজেঠিয়া মহালের অধীশ্বর গোপীনাথ পট্টনায়কের বংশীয় ছিলেন বলিয়া যোগেশবাবুর ধারণা। আমাদেরও তাহাই মনে হয়। গোপীনাথ ও বলভদ্র উভয়েই করণবংশীয়। গোপীনাথ বংশীয়ের আভিজাত্য ও যোগ্যতা দেখিয়া মুঘলেরা পুনরায় তাহাদিগকে রাজত্ব প্রদান করিয়া থাকিবেন।

তখন হিজলীর ‘রাজপাট’ বোধ হয় বাহিরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কারণ ইহার পরে ইখতিয়ার খাঁ কর্তৃক হিজলী হিজলীর রাজধানী
দ্বীপ বা বর্তমান কসবা হিজলীতে রাজধানী স্থাপিত হয়। কাঁথি হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তর পূর্বে বাহিরী গ্রাম; এই স্থানে মহাপাত্রবংশের কীর্তি-চিহ্ন আছে। বলভদ্রের খুল্লতাত বিভীষণ কর্তৃক বাহিরীতে যে মন্দির নির্মিত হয় তাহা এখনও বর্তমান। ইহার শিলালিপিতে বিভীষণের নাম আছে।* জনপ্রবাদও বাহিরী গ্রামে মহাপাত্রগণের রাজধানী ছিল বলিয়া সমর্থন করে। যাহা হউক শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৫০৬ শকাব্দে বা ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে গদাধর নামক গুরুর হস্তে দেউলবাড় নামক গ্রামসহ দান করা হয়।† সম্ভবতঃ বলভদ্র সুবাদারের বাকী রাজস্ব প্রদানে অশক্ত হওয়ায় হিজলীরাজ্য এই বংশের হস্তচ্যুত হইয়া থাকিবে। মসন্দ-ই-আলা বংশীয়গণের মন্ত্রী ভীমসেন মহাপাত্র বলভদ্রের বংশীয় ছিলেন। হিজলীর প্রাচীন অভিজাত বংশজ এবং রাজকার্যবোধকর্ম বলিয়া রাজ্যের সর্বোচ্চ

“কাশিদাসকূলে বিভীষণ ইতি ত্রীপন্নাতাম্বজঃ।

ত্রীমান্ ধরভূদচিকর দশৌ প্রাসাদমুচ্চৈয়িরম্ ॥

গোপাল প্রতিমাংচ সতিঃ প্রতিষ্ঠাং দ্বিজৌ।

রামচেহ স্তভদ্রমা সহ জগন্নাথং ব্যবসীদপি ॥”

মেদিনীপুরের ইতিহাস—১৫৭ পৃঃ।

† “শকাব্দে রসশূভবাণ ধরগীমানে ছতীরা তিথৌ।

বৈশাখে বুধবাসরে সুমিহিতে পক্ষে বুগাদৌ সিতে ॥

কর্তৃক স্বরূপ মন্দিরস্থ ভাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। বাহিরী গ্রামে ভীমসেনের প্রতিষ্ঠিত 'ভীমসাগর' নামক একটা পুকুরিণী আছে; জনপ্রবাদ, ভীমসেন এই পুকুরিণীতে নিমজ্জনে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।* ইহা যে অশ্লোক,—ভীমসেন যে অতি পরিপক্ব বয়সে সান্নিপাতরোগে প্রাণত্যাগ করেন—তাহা কার্শী হস্তলিপিতে উক্ত হইয়াছে। হিজলীতে ভীমসেনের স্থাপিত ৬ভীমেশ্বর মহাদেবের মন্দির এখনও বর্তমান আছে।†

বলভদ্রবংশের রাজ্যচ্যুতির পর সলীম খাঁ নামক এক মুসলমান

হিজলীর মণ্ডলেধর ছিলেন। খ্যাতনামা সলীম খাঁ

ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যক্ষনাথ সরকার মহাশয় বন্ধের দেওয়ান আসফ খাঁর অশুচর ও সঙ্গী আবছল লতীফের ভ্রমণকাহিনীর কার্শী হস্তলিপি হইতে সংকলন পূর্বক প্রবাসীতে লিখিয়াছেন,—‘বাক্সালার নবাব ইসলাম খাঁ ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ ফতেপুর * হইতে কুচ্ করিয়া তাড়াপুরে † পৌঁছিয়া উড়িষ্যার

শ্রীযুক্তায় গদাধরায় গুরবে তদেবতানং যুদে।

দন্তং গ্রামবরোচিতং প্রতিদিনং তদেউগবাড়াখ্যকম্ ॥” ঐ—১৫৭ পৃঃ

* Bhim Sen Mahapatra is stated at very advanced period of life to have sunk himself with his whole family in a large tank in Bahirimutha.”

Collector Orommelin's letter, dated 13th Oct, 1822.

† দাক্ষিণাত্যে ৬ভীমেশ্বর নামক দেবতাব মন্দির আছে। কোকনদের দক্ষিণ পশ্চিমে ‘দক্ষরাম’ নামক গ্রামে ৬ভীমেশ্বরের প্রকাণ্ড মন্দির আছে। (*Dairy of Streynsham Master, 1, p. 115, n. 8*)। কিন্তু হিজলীর ‘ভীমেশ্বর’—ভীমসেনের নাম হইতে সৃষ্ট বলিয়াই মনে হয়।

* ফতেপুর ‘পন্নীর পূর্ব তীরে রায়পুরবোয়ালিয়া হইতে প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।’—প্রবাসী, ১৩২৯, ভাদ্র, ৬৪৫ পৃঃ।

† তাড়া বা তাড়া-‘জোড়ুলমন্ডের বন্দোবস্তে ইহা একটি সরকার বলিয়া পরিচিত হয়। ইহার রাজস্ব ছিল ২৪০৭৯৩৯৯ দাম। এতদ্বিন্ন রেগেল গোড়ের নিকটে পাগলা নদীর তীরে তাড়ার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্বে গঙ্গা এই

অন্তর্গত হিজলীর জমিদার সলীম খাঁ, পচেটের রাজা † ইন্স মোরারগের
 ভ্রাতা, মল্লারগের রাজার পিতৃব্যপুত্র, একুনে ১০৯টা ছোট বড়
 হাটী লইয়া নবাবের সতিত দেখা করিলেন। নবাবের বিশ্বাসী প্রিয়
 কর্মচারী শেখ কমাল তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিল।” § অধ্যাপক
 সরকার মহাশয় কর্তৃক প্যারিস হইতে সংগৃহীত ‘বহারিস্তান’ নামক
 হস্তলিপিভেদে সলীম খাঁর বিরুদ্ধে ইসলাম খাঁর অভিযান নিম্নলিখিত-
 রূপে বর্ণিত আছে :—“ইসলাম খাঁ বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়া শেখ
 কমালকে হিজলী আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। বীরভূমের রাজা
 (বীর হাফ্ফার) ও পচেটের রাজা (শমস্ খাঁ)†† বশ্যতাস্বীকার করিলে
 শেখ কমাল হিজলী আক্রমণ করিয়া তত্রত্য জমিদার সলীম খাঁকে
 নির্যাস্ত করিতে চেষ্টা করেন। উপদ্রবপ্রিয় পাঠানেরা মুঘলের সহিত
 যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও বিজয় সলীম খাঁ বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন
 যে তাঁহার যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা নাই সুতরাং তিনি পাঠানদিগের কথায়
 কর্ণপাত না করিয়া হিজলী হইতে আসিয়া শেখ কমালের সহিত
 সাক্ষাৎ করিলেন, এবং বহু উপঢৌকন প্রদানদ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টিলাভ
 করিতে সমর্থ হইলেন। শেখ কমাল এই জমিদারজয়ের স্বাধিকারভুক্ত

স্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। সরকার ত্রিহতের অন্তর্গত তাণ্ডার রাজস্ব
 ২১৪৪৪৩ দাম।—বারভূঞা, ২০২ পৃঃ।

‡ ইহা মেদিনীপুর জেলার পটেশপুর থানার অন্তর্ভুক্ত পচেট নহে। এই
 পচেট বা পঞ্চকোট বরাকর নদীর নিকটবর্তী।

§ প্রবাসী, ১৩২৬, আশ্বিন, ৫৫২—৫৩ পৃঃ।

†† সম্ভবতঃ ‘বহারিস্তানে’র লেখক প্রমুখ্যে শমস্ খাঁ করিয়াছেন। ইহা
 ইন্স নারায়ণ হইবে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার মহাশয় ভিত্তাসিত হইয়া
 লিখিয়াছেন, ‘বহারিস্তানে’ হুইবার পচেটের জমিদারকে শমস্ খাঁ বলা
 হইয়াছে। কিন্তু এটা লেখকের বুদ্ধ বয়সের ভুল হওয়া সম্ভব। আকুল
 লতীফের উল্লিখিত ‘ইন্সনারায়ণ’ নাম বেশী বিশ্বাসযোগ্য। কারণ তিনি
 ‘বহারিস্তানে’র রচয়িতা অপেক্ষা বেশী বিদ্বান ছিলেন, এবং ডায়েরী লিখিতেন।
 শিবাব্ খাঁর এই তাঁহার কেরানী লিখেন, এবং শিবাব্ খাঁ নিজে মৌখিক
 বর্ণনা করিয়া বান, এরূপ হলে ভুল হওয়া সহজ।”

রাজ্যগুলি তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিয়া রাজত্ব ও উপাটোকনসহ সুবাদারের নিকট গমন করিলেন।”* বলভদ্রবংশের হিজলীর মণ্ডল-
সামিহ হারাইবার পর এই সলীমখাঁর হস্তে তাহা ন্যস্ত হইয়াছিল—
ইহা বেশ উপলব্ধি হয়। সলীম খাঁর সহিত নবাব ইসলাম খাঁর
সাক্ষাৎকারের উপরোক্ত সময় আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থক। †
সলীম খাঁ কোন খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিজলীর জমিদার ছিলেন, তাহা জানিবার
উপায় নাই। ‡ অতঃপর আমরা বাহাছর খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে
হিজলীর জমিদারীতে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই।

এই বাহাছর খাঁ সম্ভবতঃ সলিমখাঁরই বংশধর ও উত্তরাধিকারী।
ইহাকে আমরা হিজলীর প্রথম বাহাছর খাঁ নামে
প্রথম বাহাছর খাঁ।
অভিহিত করিব কেননা তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-
আলার পুত্র বাহাছর খাঁ পরবর্তী সময়ে হিজলীতে রাজত্ব করিয়া
ছিলেন। সলিম খাঁর মৃত্যুর পর প্রথম বাহাছর খাঁই হিজলীর
জমিদারী লাভ করেন। এই বাহাছর খাঁ সম্বন্ধে প্রাপ্ত কাসী
‘বহারিস্তান’ হস্তলিপিতে উক্ত আছে যে ইব্রাহিম খাঁ যখন বাঙ্গালার
সুবাদার ছিলেন—সেই সময় সম্রাটের কার্য করিবার জন্য হিজলীর
বাহাছরকে আহ্বান করা হয় (১৬২০ খৃঃ); কিন্তু উড়িষ্যার সুবাদার
মুকরম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া তিনি উপস্থিত হইতে অবহেলা
করিলেন। এইজন্য সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ বাহাছরকে বুঝাইয়া
আনিবার জন্য অথবা তাহাতে অকৃতকার্য হইলে তাঁহার রাজ্য

* ‘বহারিস্তান’ হস্তলিপি ৬খ পৃ: (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

† শেখ্ ইসলাম খাঁ ১৬০৮—১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের নবাব ছিলেন।

‡ হিজলীতে ‘খাজা শিবলীর আস্তানা’ বলিয়া একটি ভগ্ন ইষ্টক স্তূপপূর্ণ
স্থান লোকে নির্দেশ করিয়া থাকে; ‘মেদিনীপুরের ইতিহাস’ প্রণেতা বোগেশবাবু
বলেন—এই শিবলী ও সলীম একই ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু
স্থানীয় জনপ্রবাদে জানা যায় ঐ স্থানে উক্ত নামধের অনেক সাধুপুরুষের আস্তানা
ছিল। এই স্থানের বিখ্যাত মসজিদের প্রস্তরলিপির পাদোদ্ধারে ইহা
জানা যায়।

মুঠন পূর্বক তাঁহাকে বন্দী বা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া আনিবার জন্য মুহ্মদ বেগ্ আবাকস্কে * প্রেরণ করিলেন। বিক্রমপুরে মুসার্মার ২০০ রণতরী মুহ্মদবেগের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইল। মুহ্মদবেগ্ সৈন্যসহ বর্ধমান হইতে কুচ্ করিয়া যাত্রা করিলেন। পরে বাহাছর মুকরম খাঁর নিকট পত্র লিখেন। হিজলী উড়িয়ার সুবাদারের অধীন ছিল না, বাঙ্গালার অধীন ছিল। এই পত্র গ্রাহ্য না করিয়া মুকরম ১০০০ অশ্বারোহী সৈন্য বাহাছরের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। ইব্রাহিম স্বয়ং যশোহর নগর হইতে তিন ক্রোশ দূরে খাগার ঘাটার দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং সজ্জাটের কর্মচারী মুসার্মা ও বারফুঞ্জার নেতৃত্বে হিজলীতে নূতন সৈন্য প্রেরণ করিয়া, বাহাছরকে পরামর্শ দিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। মুঘলেরা হিজলী দুর্গ অবরোধ করিল; বাহাছর খাঁ অত্যন্ত নির্ধাতিত হইলেন। বাহাছর নিরাশ হইয়া মুহ্মদ বেগের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনলক্ষ টাকা প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া বাহাছর জমিদারীতে পুনরভিষিক্ত হইয়া সুবাদারের সহিত ঢাকা গমন করিলেন।

* ‘মুহ্মদবেগ’ সম্ভবতঃ ‘আহ্মদবেগ’ হইবে। জাহাঙ্গীর কর্তৃক নুরজহানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ ১০২৭ হিজরী বা ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা ও উড়িয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আহ্মদবেগকে উড়িয়ার শাসনভার অর্পণ করেন (রামপ্রাণবাবুর রিয়ার্জ্ উন্স সালাতিন, বঙ্গানুবাদ, ১৭২ পৃঃ)।

‘রসিকমঙ্গল’ লিখিত আছে—“আহ্মদ বেগ বড় ছুট যবন। উড়িয়া দেশেতে যত রাজা ভুঞা বৈসে। সবাবার ধর ধার ভাঙ্গিল বিশেষে ॥ ধরবাড়ি ভাঙ্গিল কাটিল সব বন। সবাকারে সঙ্গে ধরি লইল যবন ॥ বড়ই প্রতাপ ছুট যবন রাজন। ধরহর কাংশে সব ভুঞারাজাগণ ॥” (র. ম. পশ্চিম বিভাগ, ৭ম লহরী)। রসিকানন্দ ১৫৯০—১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহলোকে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং রসিকমঙ্গলোক্ত আহ্মদ বেগ্ যে ইব্রাহিম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ‘রিয়ার্জে’ ইহার জমিদার-শাসন-প্রসঙ্গও দৃষ্ট হয় (বঙ্গানুবাদ, ১৭২ পৃঃ)।

চতুর্থ অধ্যায়

মস্‌নদ-ই-আলার বংশ পরিচয়

আমরা হিজলীর মসজিদের সেবকগণের বাটীতে একখানি প্রাচীন
কীর্তি হস্তলিপি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে মস্‌নদ-ই-আলাবংশের
বিবরণ আছে। ইহা ফার্সী ভাষায় লিখিত।*

মস্‌নদ-ই-আলা সনদ্বায়ী
ফার্সী হস্তলিপি

এই পুস্তকের লেখকের নাম মুনশী শেখ
বিস্মিল্লা সাহিব, সাং সরেঁ, জেলা বালেশ্বর।

আমলী ১১৯২ সালের (১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১লা জমদি-উস্-সানীতে
লিখিত। অনুলিপি প্রস্তুতকারকের নাম পহ্লুয়ান আলী, সাং কস্‌বা
পরগণা অমর্শি। পুস্তকের রচয়িতা বিস্মিল্লা সাহিব, স্বীয় আত্ম-
পরিচয়ে লিখিয়াছেন, যে সময়ে তাঁহার ভ্রাতা মিয়ঁ বৈরৎ-উল্লাহ্
চাকলা হিজলীর দেওয়ানী-আদালতে মুনশীর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই
সময়ে তিনি তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ ও মস্‌নদ-ই-আলার
আস্তানায় ‘জিয়ারৎ’ করিবার জন্য আগমন করেন। তাঁহার দ্বারা

* এই হস্তলিপির বঙ্গানুবাদের জন্য আমি পটেশপুরনিবাসী পরলোকগত
মৌলবী সৈয়দ শেহা মুহম্মদ আবুল-হসন্ সাহিবের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার মহাশয় অগ্রহণপূর্বক অনুবাদের সারাংশটী
মূল হস্তলিপি অনুযায়ী দেখিরা দিয়াছেন। সোরেঁ—বালেশ্বর ও ভদ্রক হইতে
সমদ্রবর্তী এবং রেল রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। *Sarkar's Studies in
Mughal India p. 229.*

অনুলিপিও ঐ সময়ে একসঙ্গে সম্পন্ন হয়। কারণ এই পুস্তকের মলাটের
পৃষ্ঠার এক পার্শ্বে আমলী ১১৯২ সালের একটি সাংসারিক জমাখরচের লিপি
দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ রচয়িতা বিস্মিল্লা সাহিব, লিখিত মূল পুস্তকখানি স্বীয়
ব্যবহারের জন্য রাখিয়া একটা নকল দিয়া গিয়াছিলেন।

মসনদ-ই-আলার বিবরণ জিজ্ঞাসিত হইয়া কেহ কিছুই বলিতে পারিল না। একদিন কাখি-নিবাসী মুন্সী নাসির উল্লাহ ও দরিয়াপুর-নিবাসী লেখ মুহম্মদ দারেম তাঁহাকে মসনদ-ই-আলার একখানি ইতিহাস পুস্তক আনিয়া দেন। তিনি সেই পুস্তক হইতে আবশ্যকীয় বিষয়গুলি নির্বাচন করিয়া এবং স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট কতক বিবরণ অবগত হইয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলেন।

পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৮, প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫টি পংক্তি আছে। লেখা, বিস্তারিত ও ফার্সী ভাষায় বুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে বেশ বর্ণনা-চাতুর্ঘ দৃষ্ট হয়। পুস্তকখানির অধিকাংশ প্রাচ্যদেশীয় লেখকের স্বভাবশুলভ প্রচুর অতিরঞ্জিত ও অতিপ্রাকৃত কাহিনীতে পরিপূর্ণ। মধ্যে ঐতিহাসিক বিবরণ যাহা পাওয়া যায়—তাহা অত্যন্ত হইলেও মূল্যবান। আমরা বিস্তৃত ও অতিরঞ্জিত আখ্যানগুলি যথাসম্ভব বর্জন করিয়া এই পুস্তক হইতে হিজলীর মসনদ-ই-আলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

“বঙ্গদেশে হুসেন শাহ বাদশাহের রাজত্ব সময়ে উড়িষ্যার সীমায় লবণ সমুদ্রের ধারে চণ্ডীভেটা * মৌজার মনসুর ভূঞা নামে জনৈক ক্রমতাপন্ন মুসলমান বাস করিতেন। তাঁহার হস্তলিপ্যুক্ত বিবরণ হুই পুত্র—জমাল ও রহমৎ। জমাল বিবরণ-বৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন,—রহমৎ কুস্তি, শিকার প্রভৃতি লইয়া থাকিতেন।

There was another Hijli which the natives called ‘Tukt Ingilee’ five kos from Cauntly from which it was divided by the Rasulpur river. It was here that the cutchery used formerly to be held until it was removed to Cauntly.’

Notes on the History of Midnapore, by J. C. Price, vol. i, p. 79.

* চণ্ডীভেটা (চন্ডীর ভিটা বা ভিটা ?) কাখির নিকট। এইখানে প্রাচীন মুসলমান বসবাসের চিহ্ন আছে। এই গ্রামের দুইটি অংশ,—একটিতে হিন্দু ও

লোকের কুপারামর্মে জমাল্ রহমতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন, এবং তাঁহাকে নিহত করিয়া ঠৈশত্বক সম্পত্তিতে অল্প আধিপত্যলাভের যত্নবদ্ধ করেন। রমণীমূলভ শ্বেহপন্নবশ হইয়া জমালের স্ত্রী এই যত্নবদ্ধের বিষয় রহমতের নিকট প্রকাশ করায় রহমত অন্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক পলায়ন করিয়া গুমগড় পরগণায় সমুদ্রের ধারে * অরণ্যে ধীবরপন্নীতে উপনীত হন। তিনি ঐ স্থানে ব্যাজাদি হিংস্র জন্তুর বিনাশসাধন করিয়া সেই ধীবরপন্নীতে বাস করিতে লাগিলেন, এবং পাঁচশত ধীকরকে লাঠিয়ালীতে শিক্ষিত করিলেন। সজে সজে ধীবরগণের সাহায্যে অল্পের কতকাংশ আবাদ করিয়া—বাসস্থানাদি নির্মাণ করিলেন। একদা হিজলীর নিকট দিয়া চাঁদ খাঁ নামক বণিকের বাণিজ্য-জাহাজ যাইতেছিল। জাহাজের লোকগণের পানীয় জল সংগ্রহের জন্য হিজলীতে অবতরণ করিলে বণিকের সহিত রহমতের পরিচয় হয়। তিনি চাঁদ খাঁর সাহায্যে

অন্তর্গতে মুসলমানের বাস। মুসলমানের বসতি অংশের নাম ‘মকান্ গোড়া’ (কার্সী মকান্—গৃহ, গোড়া—আদি); এখানে একটি জীর্ণ মসজিদ বা পীরের আভ্যাস আছে। লোকে মসন্দ্-ই-আলার বাসস্থান বলিয়া ঐখানে একটি স্থান দেখাইয়া থাকে। জনশ্রুতি,—হিজলীর মসন্দ্-ই-আলার মসজিদে যেকোন এখনও সমুদ্রগামী নাবিকেরা ‘শিরনি’ ও পূজা দিয়া থাকে, এই আভ্যাসায়ও বহুপূর্বে লোকে তাহাই করিত।

* হিজলী ঐ সময়ে অননুযায়িত জলাভূমি ও ধীবরপন্নী ছিল। বর্তমান জেলবাটা, তাজনবারী, ট্যাংরামারী প্রভৃতি গ্রাম এই ধীবর সংগ্রহের পরিচায়ক। cf. “—inhabited by fishers, as are also Ingelie and Kidgerie two neighbouring islands on the west side of the mouth of the Ganges—A. Hamilton, 275 (Cal. 1744, ii, 2); তখনও গুমগড় পর্যন্ত সমুদ্রের সীমা ছিল। কাল সহকারে পরে হিজলী গুমগড়ের সহিত যুক্ত ও জলপূর্ণ হয়।

পশ্চিমে রত্নপুন্নের সীমা হইতে বীরবন্ধর, পাটনা, আমজাদনগর, ঠাকুরচক, কানারনা, বাহারগঞ্জ, সেরবাঁচক, পানখাই প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া চুপনাড়া পর্যন্ত যে একটি নদী ছিল—তাহার আভ্যাস্যমান চিহ্ন এখনও বর্তমান।

কিছু ধনলাভ করিয়া হিজলীর অরণ্য পরিষ্কৃত ও জনপদে পরিণত করেন, এবং সেখানে একটি দুর্গও প্রস্তুত করেন। ভীমসেন মহাপাত্র তাঁহার কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে তিনি স্বীয় শৌর্যপ্রভাবে পরগণা ভোগরাই, পটানপুরের কতকাংশ, অমর্শি, ভূঞামুঠা, সুজামুঠা ও জলামুঠা হস্তগত করিলেন। বহুসংখ্যক ‘হিজল’ গাছের অস্তিত্বের জন্য এই স্থানের নাম ‘হিজলী’ রাখিলেন। জমিদারীর নাম ‘চাক্লে হিজলী সুবা মোতলকে উড়িয়া’ রাখা হইল। কুমারপুরের জমিদার রহ্মৎ ভূঞার বন্ধু ছিলেন; তিনি কোনও কারণে বাহিরীমুঠার জমিদারকর্তৃক অপমানিত হইয়া রহ্মতের শরণ গ্রহণ করেন। * রহ্মত সৈন্য বাহিরীমুঠার জমিদারকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নববিবাহিতা পুত্রবধূকে বলপূর্বক ‘নিকাহ’ করিয়া হিজলীতে আনয়ন করেন। ক্রমে চণ্ডীভেটী গ্রাম হইতে তাঁহার ভ্রাতা জমাল্ সপরিবারে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। স্বীয় খুল্লতাতে কন্যার সহিত রহ্মতের বিবাহ হইল।

“ভীমসেন মহাপাত্র, দ্বারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডা—এই কর্মচারিগণের পরামর্শে রহ্মৎ বাদশাহের নিকট হইতে স্বীয় জমিদারীর সনন্দ গ্রহণ করিতে উद्यোগী হইলেন। এই সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন বাদশাহের আত্মীয় বাকর খাঁ খান-ই-খানান্ বাহাদুর তাঁহার পক্ষ হই পার্শ্বে উক্ত নদীপাড়ের অস্তিত্ব এখনও আছে। মধ্যবর্তী স্থান বর্তমান সময়ে চাষের উপযোগী গভীর বিলে পরিণত হইয়াছে। ঐ জমিকে স্থানীয় লোকেরা ‘গাং (সমুদ্র) জমি’ বলে। উভয় পাড়ে এখনও সমুদ্রোচ্চ-তুল্য বৃক্ষাদি প্রচুর জন্মিয়া থাকে। বীরবন্দর, পাটনা, কামারদা বা দহ ও বাহারগঞ্জ নামগুলি যে এই নদীউপকূলবর্তিতার নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। বীরবন্দর এই মুগ্ধ নদী ও রত্নপুর নদীর সংযোগস্থলে বলিয়া ‘বন্দর’ আখ্যা পাইয়া থাকিবে। এই নদী যে সমুখবর্তী সমুদ্রে নূতন চর উৎপন্ন হইয়া স্রষ্ট হইয়াছিল এবং পরে দেশভাগে পরিণত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

* কাশিতে (হিজলী-কাশি) কুমারপুর নামক গ্রাম ও বাহিরীমুঠা নামক পরগণার অস্তিত্ব এখনও দেখা যায়। Survey of India Office হইতে

হইতে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া কটকে বাহিবেছেন । * রহস্য
 ইখতিয়ার খাঁ সাহুচর 'মেদিনীপুরে গিয়া সুবাদারের লিখিত
 সাক্ষাৎপূর্বক তাহার আত্মগত্য স্বীকার
 করিলেন এবং জায়গাট ফুলওয়ার নদীর † তীরপথে কটকে গিয়া
 নবাবের নিকট সনন্দ গ্রহণে 'ইখতিয়ার খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন ।
 তাহার জমিদারীর নাম 'সরকার বালেখর' ‡ হইল । জমিদারীর এই
 বন্দোবস্ত হইল যে, যখন বাদশাহের পক্ষ হইতে উড়িষ্যার সুবাদার
 নিযুক্ত হইয়া কটকে বাহিবেন, তখন গোয়ালপাড়া § সরহদ হইতে বন্দর

প্রকাশিত কাঁথি মহকুমার মানচিত্রে (1820 edition) কাঁথি মহকুমার অঙ্ক
 নাম কুমারপুর মহকুমা (Subdivision Kumarpur) লিখিত হইয়াছে ।
Vide Bengal Sheet no. 73

* মুঘল সম্রাট শাহজহানের সময়ে উড়িষ্যার প্রথম (৪ঠা) কেন্দ্রসারী ১৬২৮—
 ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) মুঘল সুবাদার ছিলেন বাকর খাঁ নজম-গানি (Sarkar's
Studies in Mughal India p 199) ।

† ফুলওয়ার সম্ভবতঃ স্রবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী কোনও স্থান ; সরকার
 জলেশ্বরের অন্তর্গত বাশদা মহালের ফুলওয়ারা চৌর নামে বিভাগ দৃষ্ট হয় ।
 (Rai Bahadur M. M. Chakravarti's *Geography of Orissa*
 in *J. A. S. B. vol. xii, 1916 no. 1, p. 41*) । ঐখানে নদীর পার্শ্বাট
 থাকায় জনসাধারণ 'ফুলওয়ার নদী' বলিত বলিয়া বোধ হয় ।

‡ বালেখর নামে কোনও 'সরকার' দৃষ্ট হয় না । জলেশ্বর সরকারের অন্তর্গত
 'বন্দর বালেখর' চাকলা ছিল (Hunter's *S. A. B., vol. i, p. 358* ;
J. A. S. B., vol. xii, 1916, no 1. p. 46) । ইখতিয়ারের রাজ্য
 প্রধানতঃ জলেশ্বর সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

§ পাঁশকুড়ার নিকটবর্তী পরগণা কাশীঘোড়া ও শাহাপুর (*Midnapur*
Gazetter, p. 46) । সরকার জলেশ্বর শাহজহানের সময়ে শাহজাদা মুজা
 কর্কত কুর কুর ৭টি সরকারে বিভক্ত হয়—গোয়াল পাড়া সরকার তাহার
 অন্তর্ভুক্ত । (*J. A. S. B., N. S. 1916, p. 46*).

বালেশ্বর-সরকার-রাস্তা * পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। এবং সুবাদার পদচ্যুত হইয়া বাদশাহের নিকট ফাইবার সময়ে তাঁহাকে রাস্তা হইতে মেনিনীপুরে পৌঁছাইয়া দিয়া স্বীয় জমিদারীতে ফিরিয়া আসিবেন।

“ইখতিয়ার খাঁর ওরসে তাঁহার স্ত্রী নাজিরা খাতুনের গর্ভে একটি পুত্র সন্তান হয়, তাঁহার নাম দাউদ খাঁ। দাউদ খাঁ ও তৎপুত্র গণ ইখতিয়ারের পরলোক গমনে দাউদ হিজলীর অধিপতি হন। ইনি বিবাহ ব্যতীত বহু স্ত্রীলোক নিকাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ২২ জন পুত্রসন্তানের মধ্যে তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা ও সিকন্দর খাঁ বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত ছিলেন; রশূল খাঁ, দরিয়া খাঁ প্রভৃতি অগ্ৰাণ্ড স্ত্রীর সন্তান। দাউদ খাঁ ইহাদিগকে তাজ খাঁ ও সিকন্দরের অনুগত থাকিতে উপদেশ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী দিয়াছিলেন। * দাউদের মৃত্যুর পর মিয়া তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা পিতৃপরিত্যক্ত সিংহাসনলাভ করেন। সিকন্দর প্রভূত বলশালী ছিলেন; তিনি ব্যায়াম ও কুস্তির চর্চায় সর্বদা অতিবাহিত করিতেন। তিনি এতদূর ক্ষমতাশালী ছিলেন যে সূর্যোদয়ের এক প্রহর পূর্বে

* বামনা বা বেমনা বর্তমান বালেশ্বর জেলাব অন্তর্গত। ইহা বালেশ্বরেণ উত্তরপশ্চিম দিকে ৫ মাইল দূরবর্তী। উড়িষ্যাবাদ মাঙ্গলা পাজীতে ২৮টি বিশিতে (বিঘর) বিভক্ত বেমনা দণ্ডপাটেব উল্লেখ আছে। শাহজাদাব বাজার বন্দোবস্তে বেমনা সরকার ২০টি মহালে বিভক্ত ছিল। রেমনা এক সময়ে উত্তর উড়িষ্যার সর্বপ্রধান সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। এই স্থানেব ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দির প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টাব্দে ১৫০২—১০ খ্রীষ্টাব্দে বেমনার পদার্পণ করিয়াছিলেন।

† এখনও নিজ কসবা বা শহর হিজলীর অতি নিকটেই রশূলপুর, দরিয়াপুর, বাহাদুর গড় প্রভৃতি গ্রাম দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ দাউদের এই সমস্ত পুত্রগণের নামানুসারে এই গ্রামগুলির নামকরণ হইয়াছিল। চাকলা হিজলীর মধ্যে ইখতিয়ারপুর, মসন্দলীপুর প্রভৃতি গ্রামের অস্তিত্ব মসনদ-ই-আলা বংশের নামের স্মারক বলিয়া বোধ হয়।

বিহার হইতেউঠিয়া দেপাল * হইতে ভীমসিন্ (†) পর্যন্ত 'সাঁদল' দিকশে কুচ করিবার পথ বেড়াইয়া আসিতে তাঁহার দেড়প্রহর লাগিত ।

* "সিকন্দর পরম্পরায় ময়ূরভঞ্জের 'রাউৎবাও তঞ্জ' † স্বৰ্ণভঞ্জের

সিকন্দরের শারীরিক বলের খ্যাতি শুনিতে পাইয়া তাঁহার
ময়ূরভঞ্জ আক্রমণ সহিত বলপরীক্ষায় অভিলষী হইলেন । তাজ্
খাঁ মসুনদ-ই-আলা ময়ূরভঞ্জের রাজাকে তাঁহার

অধীনতা স্বীকার ও কর প্রদানের জন্য পত্র লিখিলেন । পত্রের মর্ম এই,
'এতদ্বারা ময়ূরভঞ্জের রাজা জ্ঞাত হও যে,—ঈশ্বরের কৃপায় আমি সুদৃঢ়
কেদ্বা সমূহ প্রস্তুত করিয়াছি ; আমার ছোট ভাই সিকন্দরের বীরত্বে
নিকটবর্তী সমস্ত জমিদার তাহাদের দেশের খাজনা আমাকে প্রদান
করিয়া আমার 'তাবেদারী' করিতেছে । তুমি সামান্য জমিদার—কেন
আমার 'তাবেদারী' কর নাই ? আমার বিজয়ী সৈন্যদল স্বৰ্ণরেখার
তীরে রহিয়াছে, ‡ আমার ছোট ভাই আমার আদেশের প্রতীক্ষা

* দেপাল কাঁধি মহকুমার একটি গ্রাম ; কস্বাহিজলী হইতে ২৪ মাইল
দূরবর্তী, রেণেলের মানচিত্রে (Sheet IX) দেপাল আছে ।

† রাউৎবাও তঞ্জ—ময়ূরভঞ্জের তৃতীয় রায় বা রাজ পুত্রের অভিধান ।

‡ বৈষ্ণনাথ তঞ্জ রাজা ছোট রায় সেন ।

রাউজা অহুজতার তিন ভাগ্যবান ।'

—রসিক মজল, দক্ষিণ বিভাগ, ১২শ লহরী ।

কক তঞ্জ ও তাজ্খাঁ মসুনদ-ই-আলার পুত্র বাহাদুর খাঁ ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে
মুঘলের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন । সিকন্দরের সহিত সংঘর্ষে রাউৎ রায় স্বৰ্ণভঞ্জ
সম্ভবতঃ বৈষ্ণনাথ তঞ্জ অথবা জগন্নাথ ভঞ্জের ভ্রাতা হইবেন ।

‡ স্বৰ্ণরেখার তীরে চাকলা হিজলীর সীমান্ত অলেখর হইতে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য
বেশী দূরবর্তী নহে । মেদিনীপুর জেলার স্বৰ্ণরেখার তীরবর্তী নয়াবসান
নামক গ্রাম ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের জমিদারীভুক্ত ছিল । নয়াবসান গোপীবল্লভপুর
থানায় । এতদ্ব্যতীত হিজলী জেলার অন্তর্গত বর্তমান কাঁধি মহকুমার বীরকুল
পরগণাও বহদিন ময়ূরভঞ্জের অধিকারভুক্ত ছিল—Hunter's S. A. B.,
vol. vii, p. 194.

‘করিতেছে তুমি পত্রপাঠ তিন বৎসরের খাজনাসহ আসিয়া আমার
‘অধীনতা স্বীকার করিবে ; নতুবা তোমার নিকৃতি নাই জানাইলাম ।’
ময়ূরভঞ্জের রাজা পত্রপাঠে ক্রুদ্ধ হইয়া পত্রখানি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও পদদলিত
করিলেন । ইহার ফলে সিকন্দর ময়ূরভঞ্জ আক্রমণ করেন । * রাজা
যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সন্ধি স্থাপনার্থী হন এবং তাঁহার কন্যাকে সিকন্দরকে
বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ (?) করেন । সিকন্দর কোমার্বজ্ঞতাবলম্বী
ছিলেন, তজ্জন্য ময়ূরভঞ্জের রাজকন্যা মসন্দ-ই-আলার সহিত
পরিণীতা হন । †

“একদা তাজ্ খাঁ মসন্দ-ই-আলা নিয়মানুযায়ী বার্ষিক ‘ভেট’
ইত্যাদি লইয়া কটকে সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান । কটকে
তাঁহার ‘ফতেমুখ্ খাঁ’ (?) নামক স্থানে অবস্থিতি করেন । সিকন্দর

* ময়ূরভঞ্জ আক্রমণ নহে, সম্ভবতঃ ময়ূরভঞ্জেব রাজ্যভুক্ত বীরকুলকে লেখক
ভ্রমক্রমে ময়ূরভঞ্জ করিয়াছেন । হয়তঃ এই বীরকুলে সপরিবারে ‘রাউৎ রাও’
অবস্থান করিতেন বলিয়া তাঁহারই কন্ডাকে মসন্দ-ই-আলার বলপূর্বক গ্রহণ
করিবার সুযোগ ঘটে । ময়ূরভঞ্জ রাজ্যেব নিয়মানুযায়ী ‘রাউৎ রাও’ দিগের
জন্ত ভিন্ন সম্পত্তি নির্দিষ্ট আছে । এমনও হইতে পারে, বীরকুলই রাউৎ
বাওরের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল ।

† তাজ্ খাঁ মসন্দ-ই-আলা কুলাপাড়া গ্রামেব হরি সাউ নামক তৈলিকের
সৌন্দর্যশালিনী কন্ডাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া হিজলী অঞ্চলে
প্রবাদ আছে । তিক্কু ককিরেরা এখনও ‘মসন্দলী ও হরি সাউর পালা’ গান
করিয়া থাকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) । মসজিদেব নিকট একটি সমাধি আছে, তাহা
হরি সাউর কন্ডার বলিয়া এখনও মসজিদেব সেবকগণ দেখাইয়া থাকেন ।
এতদ্ব্যতীত উদ্ভব নামক ধীরের কন্ডা মসন্দ-ই অস্তপুরে স্থান পাইয়াছিল
বলিয়া কথিত আছে । এই ধীর-কন্ডাব সমাধিব নির্দেশও পাওয়া যায় ।

তাঁহার 'শাঁকু' নামক গুরুভার লৌহদণ্ড * হস্তে 'শালবাগে' জামাতা তাজ্ খাঁ সমভিব্যাহারে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের কুস্তিগির মল্লেরা সিকন্দরের লৌহদণ্ড হইয়া চালনার অক্ষম এবং তাঁহার সহিত কুস্তিতে পরাজিত হয়। 'কটক হইতে সুবাদারের নিকট বিদায় লইয়া হিজলী প্রত্যাবর্তনের পথে জলেশ্বরে পরগোকগত কথলু শাহের মাতা শাহী বেগমের সহিত তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার সাক্ষাৎ হয়। ইনি সেখানে অমুচরবর্গের সহিত দীনভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। মসনদ-ই-আলা তাঁহার ছুরবস্ত্র বিষয় অবগত হইয়া স্বীয় পরিবারবর্গের বাদশাহী আদব্‌কায়দা শিক্ষার্থ তাঁহাকে সসম্মানে আজীবন প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সমুদয় অমুচরবর্গের সহিত রাজধানীতে আনয়ন করেন।

"দেওয়ান ভোমসেন মহাপাত্র, দিবাকর পণ্ডা ও দ্বারকাদাস সিকন্দরের হত্য। ('রাজুকায়েত') নামক কর্মচারিগণ তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন। তাজ্ খাঁ সিকন্দরকে জীবনাধিক স্নেহ করিতেন। এই স্নেহ ও পক্ষপাত্তিভের জন্য এই সমস্ত কর্মচারী ঈর্ষান্বিত হইয়া সিকন্দরের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিলেন। তাজ্ খাঁর মহিষী † এবং ভাগিনের ও জামাতা জৈন্ খাঁর সহিত চক্রান্ত করিয়া উঁহার সিকন্দরের প্রাণবিনাশ সাধন করেন।

"জাতার আকস্মিক মৃত্যুর জন্য শোকার্ত হইয়া মসনদ-ই-আলা বাহাদুর খাঁ স্বীয় একমাত্র পুত্র বাহাদুরকে রাজত্বের ভারার্পণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন, এবং 'অমলি পরগণার কস্বা নামক স্থানে হজ্‌রৎ মখ্‌তুম শেখ-উল্-মশারেফ্‌ শাহ্‌

* মসনদ-ই-আলার মসজিদে একটা লৌহদণ্ড এখনও রহিয়াছে, উহা সিকন্দরের 'আলা বাড়ি' বলিয়া কথিত হয়; উহাই সম্ভবতঃ এই 'শাঁকু' হইতে পারে।

† ইনি ময়ূরভজ রাজকতা নহেন।

আবুল-হুস্-উদ্দীন চিন্তিত * নিকটে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি সুবাদারের নিকট সনন্দ হাসিল করিয়া আপনার পুত্রকে নবাবপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য স্বীয় পুত্র বাহাদুরসহ জহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পিজলা গ্রামে ‘চুহি সাগর’ পুষ্করিণীর † নিকট অবস্থান করেন। সেখানে হজ্জুরং খন্দকার শাহ্ আলা নামক বিশেষ ক্ষমতাশালী জৈনক সাধু পুরুষের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার জহাঙ্গীর নগরে গিয়া শাহ্ জহানের ‡ সহিত সাক্ষাৎকার পূর্বক ‘দরবার খরচ’ ও ‘নজরানা’ টাকা দিয়া সনন্দ হাসিল করিলেন এবং

* এখনও মেদিনীপুর জেলায় অমর্শিতে এই নামধের পৌরের আন্তান বর্তমান আছে।

† পিজলা মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার একটা থানা ও বর্দ্ধিহু গ্রাম। পিজলার পোষ্টমাষ্টার মহাশয়কে অনুসন্ধিৎসু হইয়া লেখা যে তিনি অল্পগ্রহপূর্বক প্রত্যুত্তরে লেখককে জানাইয়াছেন যে পিজলা গ্রামে জু-সাগর নামে প্রায় ৪০,০০০ বর্গফুট আয়তনের একটা প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ লোকে থালা বাটা প্রভৃতি কাংস্ত পাত্র আবশ্যক হইলে, একখানি কাগজে তালিকা লিখিয়া ইহার জলে ফেলিয়া দিত; পরদিন সেই তালিকাভূষারী সমস্ত বাসনপত্র তালিয়া থাকিত। আবশ্যকতা শেষ হইলে ঐ দ্রব্য পুষ্করিণীতে ফিরাইয়া দিয়া আসিতে হইত। কোন সময়ে কেহ লোভ পরবশ হইয়া ঐ কাংস্ত পাত্র আত্মসাৎ করায় সেইদিন হইতে আর পাত্রাদি ভাঙ্গে না। এই পুষ্করিণীর ‘জু’ (জীউ—জীব) বা জীবন ছিল বলিয়া লোকে এই পুষ্করিণীর নাম ‘জু-সাগর’ দিয়াছিল। এইরূপ জনপ্রবাদ আমরা আরও একাধিক প্রাচীন পুষ্করিণী (আমদাবাদ গ্রামে চাউলঘারী পুষ্কর, নন্দীগ্রাম থানা) সম্বন্ধে শুনিয়াছি। বাহা হউক, কার্সী হস্তলিপির ‘চুরি-সাগর’ ও ‘জু-সাগর’ যে অভিন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

‡ শাহ্ জহান্ ১৬২২—১৬২৫ খ্রীঃাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার সুলতান ছিলেন। ইহা তৎপরবর্তী ঘটনা তখন শাহ্ জহান্ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। লেখকের অর্থে ‘শাহ্ জহান্’ লিখিত হইয়াছে। ঘটনার সময়ে শাহ্ জহানের পুত্র শাহখুজা (১৬৩৯-১৬৬০) বঙ্গের সুলতান ছিলেন (Stewart, p, VI)।

অবশিষ্ট টাকার জন্য পিতাপুত্রে সেখানে জামিন স্বরূপে অবস্থান করিয়া হিজলীতে টাকা আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু ইতিমধ্যে মন্ত্রী ভীমসেন মহাপাত্র সান্নিপাত রোগে মারা গিয়াছেন বলিয়া অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় তাজ্জ্বী পুত্রকে টাকার রাখিয়া স্বয়ং হিজলী আসিলেন । পথে পূর্বোক্ত পিজলার খন্দকার শাহ্ আলা নামক সাধু পুরুষকে একজন লোক উদ্ভারোহণে দেড় গ্রহরের মধ্যে যে পরিমাণ স্থান বেড়াইয়া আসিবে সেই পরিমাণ ভূমি অতিথি, ফকির ও দীনদুঃখীর সেবার জন্য দান করিলেন । ঐ ভূসম্পত্তির নাম ‘খোদা মাদা’ * রাখিয়া এক সনন্দ লিখিয়া দিলেন । অনন্তর তিনি হিজলী আসিয়া মুন্সিংগপ্রহপূর্বক জহাজীর নগরে প্রেরণ করিলেন ; এবং পুত্রকে সেখানে থাকিয়া বাদশাহী আদব্‌কায়দা শিক্ষার্থ পত্র লিখিয়া নিজে

* এই সম্বন্ধে প্রাপ্ত পিজলার পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন ‘খোদামাদা’ নহে—‘ঘোড়ামারা’ । ইহা সবং পরগণার পিজলার অবস্থিত । পূর্বে তথায় ‘শাহ্‌আলম’ নামক জনৈক ধর্মনিষ্ঠ ফকির বাস করিতেন, তিনি পীরের সেবার জন্য স্থানীয় কোন বড় জমিদারের নিকট কিছু ভূসম্পত্তি চাহেন, ইহাতে জমিদার বলেন,—তোমার ঘোড়াটা এক দৌড়ে যতদূর ছুটিয়া আসিতে পারিবে ততদূর আরগা তোমাকে দান করিব । তিনি উত্তর পার্শ্ব নদীর পাড় হইতে ঘোড়াটা ছাড়েন এবং ঘোড়াটা ২ বর্গমাইল স্থান ঘুরিয়া আসিয়া এই স্থানেই মারা যায় ; সেই অবধি উক্ত ২ বর্গমাইল স্থান ‘ঘোড়ামারা’ নামে অভিহিত ও শাহ্‌ আলমের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । এই সম্পত্তির দ্বারা এখনও পীরের সেবা হয় । পীরের মসজিদটি একটি পুর্বাতন বকুল গাছের নিকট বর্তমান আছে । পিজলার প্রায় দুই মাইল উত্তরে ঘোড়ামারা গ্রাম অবস্থিত, (Bengal Survey, sheet no ; 7 $\frac{N}{11}$ Jurisdiction list এ এই গ্রামের নং ৭৪, রেভেনিউ সারভে নং ২৪৭৭ ; এই ‘ঘোড়ামারা’ যে খোদামাদা, ‘শাহ্‌ আলম’ যে ‘শাহ্‌ আলা’ ফকির এবং অজ্ঞাতনামা জমিদারটি যে তাজ্জ্বী মসনদ-ই আলা, ফার্সী হস্তলিপি তাহার প্রমাণ ।

সংসারভ্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন । * কর্মচারিবর্গ
 দ্বারা রাজকার্য নির্বাহ হইতে লাগিল । এই সময়ে মস্নদ-ই-আলা
 মসজিদের সম্মুখস্থ ‘হজ্জরার’ মধ্যে তপস্শ্রামণ্য হইয়া সমাধিপ্ৰাপ্ত
 হইলেন ।

“তাজ্‌খাঁর মৃত্যুর সহিত তাঁহার সিংহাসনলোভী জামাতা জৈন্‌ খাঁর
 চক্রান্ত নিবন্ধ ছিল । নবাবমহিষী স্বীয় জামাতার ছুরভিনদ্ধি বুঝিতে
 পারিয়া সমস্ত অবস্থা পত্রে আত্মপূর্বক লিখিয়া
 বাহাদুর খাঁর পরিণাম জহাঙ্গীর নগর হইতে বাহাদুরকে আনিবার জন্য
 স্বীয় ভ্রাতা রহ্মন্‌ খাঁকে প্রেরণ করিলেন ; এবং জৈন্‌ খাঁর পাপাতি-
 লাঘের পরিশোধ লইবার জন্য উত্ততা হইলেন । জৈন্‌ খাঁ হিজলীতে
 অবস্থান নিরাপদ নহে বুঝিয়া অমর্শিতে সৈন্যসমাবেশপূর্বক শান্তিভির
 বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন । এদিকে রাজ-পরিষদবর্গের পরামর্শে
 তাজ্‌খাঁর পত্নী তাঁহার জামাতা জৈনের সহিত মনোবিবাদ মিটাইয়া
 বাহাদুর না আসা পর্যন্ত জৈনকেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ।

“এই সময়ে শাহজহাঁবাদে (দিল্লী) বাদশাহী পদের জন্য গোলমাল
 হওয়ায় সুযোগ বুঝিয়া রহ্মন্‌ খাঁ তাঁহার ভাগিনেয় বাহাদুরকে কোশলে
 লইয়া পলায়নপূর্বক বহুকষ্টে হিজলীতে উপনীত হইলেন । † গৃহ-
 বিবাদের অবসান ঘটিল । জৈন্‌খাঁ বাহাদুরকে সিংহাসন পরিত্যাগ
 করিলেন । বাহাদুর স্বীয় মাতুল রহ্মন্‌ খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ
 করিলেন ।

* সম্ভবতঃ হস্তলিপিলেখক মস্নদ-ই-আলার প্রতি পক্ষপাতিতাবশতঃ
 সুবাদারের টাকার পরিণোদ ও শিকালার্তা বাহাদুরের টাকার অবস্থানের কথা
 লিখিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে রাজস্বের দায়েই বাহাদুর আটক ছিলেন, সমসাময়িক
 বৃত্তান্তে আমরা ইহাই জানিতে পারি ।

† cf.—‘In 1660, however, the lawful Chief of Hingeli
 who since his childhood had been kept a prisoner, found
 means to escape, and, with the help of his own men to
 reconquer the country.’ *Valentyn’s Memoir, vol. v., p. 158.*

“জহাঙ্গীর নগরে প্রকাশ হইল যে বাহাদুর খাঁ শূজাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। * বাদশাহী সৈন্য বাহাদুরকে ধরিবার জন্য হিজলীতে অভিযান করিল। জৈনুখাঁ সেনাপতিত্বে যুঁত হইলেন ; বাদশাহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে জৈনু ও বাহাদুরের মাতুল রহমন্ নিহত হইলেন। বাহাদুরের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ইতিমধ্যে যুদ্ধেরে শূজা ধরা পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিল। বাদশাহী সৈন্য বাহাদুরকে সপরিপারে বন্দী করিয়া লইয়া পলায়ন করিল। বাদশাহের পক্ষ হইতে দিবাকর পণ্ডা ও দ্বারকাদাস হিজলীর জমিদারীর রাজস্ব-আদায়ে নিযুক্ত হইলেন। বাদশাহের ‘বড় দেওয়ান’ দেশকে দুই ভাগ করিয়া উক্ত দুই জনকে অর্পণ করিয়া গেলেন। চাকলা হিজলী বাদশাহের অধিকারে আসিল। বাহাদুর খাঁকে শূজা ছাড়িলেন না, তাঁহাকে আপনার নায়েবের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। তারপর বাহাদুর আপনার রাজ্যের কোন খোঁজখবর লইলেন না। হিজলী দিবাকর পণ্ডা ও দ্বারকা দাসের হস্তে রহিল।”

* বাহাদুর যখন ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা হইতে পলাইয়া আসেন, সে সময়ে শূজার সহিত আওরংজেবের যুদ্ধ চলিতেছিল। বাহাদুরের বহুদিন ঢাকায় অবস্থান নিবন্ধন শূজার সঙ্গে তাঁহার দ্বন্দ্বতাও সংঘটিত হইয়াছিল। ত্যালেক্টিন্ লিখিয়াছেন,—শাহ্ শূজা খাঁর বঙ্গশাসন সময়ে হিজলীকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গদেশের সহিত যোগ করেন ; এজন্য হিজলীর ভৌগোলিক অবস্থান উড়িষ্যায় হইলেও ইহা বঙ্গদেশের অন্তর্গত হইয়াছিল। শূজার সহিত হিজলীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইহার দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। মেদিনীপুর জেলায় নারায়ণগড় থানার কস্কা নামক গ্রামে একটি মসজিদ আছে ; তাহার লিপি হইতে জানা যায় ১০৬০ বঙ্গাব্দে (১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে) শাহজহানের দ্বিতীয় পুত্র শূজা কর্তৃক ইহা নির্মিত হয় (মেদিনীপুরের ইতিহাস, ৩৭৪ পৃঃ)। এই মসজিদটা নারায়ণগড় থানা অফিসের এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। ইহা শূজার মেদিনীপুর প্রীতির পরিচায়ক। সুতরাং বাহাদুরের সহিত শূজার পলায়ন গুজব রটনা হওয়া বিচিত্র ছিল না। শূজামুঠা পরগণা ও সহর মেদিনীপুরের শূজাগঞ্জ মহল্লা শূজা নামের আরক হওয়া সম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়

মস্নদ-ই-আলা ও তৎসংশ্লিষ্টগণের রাজত্বকাল

প্রথমেই মস্নদ-ই-আলার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ভ্রম সংশোধন করা আবশ্যিক। হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী ইখতিয়ার খাঁর সনন্দলাভ হস্তলিপি হইতে জানা যায়,—ইখতিয়ার খাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় নিজের ভাগ্যসংগঠনে

ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি যে সময়ে নবাবী সনন্দ লাভ করেন, তখন তাঁহার শেষ বয়স বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত ইখতিয়ার খাঁর পুত্র দাউদ খাঁও রাজা হইয়া অত্যল্পকালমাত্র জীবিত ছিলেন,—ইহাও বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে। ফার্সী হস্তলিপিতে দেখিতে পাই—ইখতিয়ার খাঁর পিতা মন্সুর ভূঞা * বাদশাহার শাসনকর্তা হুসেন শাহের সময়ে বর্তমান ছিলেন। হুসেন শাহ ১৬৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বাকরু খাঁ যখন উড়িষ্যার সুবাদার হইয়া কটকে আগমন করেন,—সেই সময়ে রহমৎ ভূঞা তাঁহার নিকট জমিদারীর সনন্দ গ্রহণপূর্বক ‘ইখতিয়ার’ খাঁ উপাধি লাভ করেন। বাকরু খাঁ ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে

* ভূঞা—ভৌমিক বা ভূম্যধিকারী। এক কালে ভূঞা (ভূঁইয়া) বঙ্গের প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারদিগকে বুঝাইত। প্রসিদ্ধ ‘বারভূঞা’র প্রত্যাপে মুঘল সিংহাসন পর্যন্ত কম্পিত হইত। হিজলীর তাজখাঁ মস্নদ-ই-আলা বার ভূঞার অন্ততম ছিলেন বলিয়া পোহুগাঁজ ভ্রমণকারী ম্যান্রিক্ উল্লেখ করিয়াছেন। এখনও উড়িষ্যার বহু জমিদার ‘ভূঞা’ পদবীতে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

মুঘল সম্রাট শাহজহান কর্তৃক উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। † সুতরাং ফার্সী হস্তলিপির মতে ইখতিয়ার ও তৎ পিতা মনসুরের সময়ের ব্যবধান প্রায় ১২৫ বৎসর,—ইহা অসম্ভব। মনসুর তুঙ্গা গোড়ের শাসনকর্তা হসেন শাহের সমসাময়িক, ইহা হিজলীর ফার্সী ইতিহাসপ্রণেতার কল্পনা বা অমূলক জনশ্রুতির সমাবেশ মাত্র। কারণ হসেন শাহ গোড়ের জনপ্রিয় ও বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। প্রত্নতপক্ষে বাদশাহী পাঠানকর্তৃক সময় উড়িষ্যার হিজলীতে মুসলমান প্রভাব বা বসবাস কল্পনা আদৌ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ

† আকবরের রাজত্ব কালে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বাকরু খাঁ আনসারি মানসিংহের অধীন কর্মচারিরূপে উড়িষ্যায় যুদ্ধ করেন। এই বাকরু খাঁ ইখতিয়ারের সনন্দ প্রদাতা হইতে পারেন না—কারণ ইনি সুবাদার নহেন। সুবাদার বাকরু খাঁ নজমসানিই সনন্দপ্রদান করেন। কারণ হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপিতে আছে—এই বাকরু খাঁ বাদশাহের আদ্বীয় ও সুবাদার। নজমসানি বংশের সহিত শাহজহানের বংশের বিবাহ অনেক ফার্সী ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে (অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের পত্রে জ্ঞাত)। এতদ্ব্যতীত ইখতিয়ারকে যে সর্ভ জমিদারী ‘সরকার বালেশ্বর’ প্রদান করা হয়,—তাহা দৃষ্টে সনন্দ প্রদাতা যে বাকরু খাঁ নজমসানি সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না; যেহেতু, ‘সরকার জলেশ্বর’, ‘সরকার রামনা’ প্রভৃতি ‘সরকার’ বিভাগ ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের রাজত্ব সচিব রাজা টোড়ল মল্ল কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। সুতরাং ইহা ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী ঘটনা সন্দেহ নাই। তারপর এই সর্ভ দ্বারা জানা যায়—গোয়ালপাড়া সরহদা অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার নিকট হইতে রামনা বা বালেশ্বর পর্যন্ত পথরক্ষা করিয়া সুবাদারের বাতারাতে সাহায্য করিতে হইবে;—ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তখনও মুসলমানগণ বেশী দূরে দক্ষিণে নিকটকর্তব্য স্থাপন করেন নাই অর্থাৎ কটক হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত উড়িষ্যার পথ তখনও জমিদারগণ দ্বারা উপক্রম ছিল। ইহা ১৬২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা বলিয়াই স্থিতি হয়,—কারণ ঐ সময় উড়িষ্যার মধ্যভাগ অধ্বাধীন জমিদারদিগের অধীন ও উহাদিগের বিরুদ্ধে উপক্রম ছিল (Sarkar's *Studies in Mughal India*, p. 201 দ্রষ্টব্য); শূজার শাসনসময়ে এ দশা চলিয়া গিয়াছিল।

বন্ধের মুখল সুবাদার খাঁ-জহান বা তৎপন্নবর্তী কোনও শাসনকর্তার সময়ে মনসুর চণ্ডীডেটীতে বসবাস করিয়া থাকিবেন। ইখতিয়ার যৌবনে গৃহ হইতে পলায়ন করেন পরে উচ্চম ও অধ্যবসায় প্রভাবে সম্পূর্ণ নিঃসহায় অবস্থা হইতে সৌভাগ্য অর্জন করিতে সমর্থ হন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে পার্শ্ববর্তী জমিদারী প্রভৃতি জয় করিয়া রাজত্বীতে ভূষিত হওয়া অতিপরিণত বয়সে ঘটিয়াছিল—ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায়।

এই বংশে ‘মসনদ-ই-আলা’ উপাধি কেবল মাত্র তাজ খাঁর ছিল। ইনিই ‘তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা’ বলিয়া লোক-মসনদ-ই-আলা উপাধি বিখ্যাত। হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপিতে তাজ খাঁর ‘মসনদ-ই-আলা’ উপাধি লিখিত আছে; এই বংশীয় অশ্ব কাহারও নামের সহিত ‘মসনদ-ই-আলা’ উপাধি সংযোজিত হইতে দৃষ্ট হয় না। এই পুস্তকখানি বিস্তৃত ইতিবৃত্তপূর্ণ একটী স্বতন্ত্র ও বৃহৎ মূল পুস্তক হইতে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার রাজত্বাবসানের কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পরে বিস্মিল্লা সাহিব নামক জনৈক লেখককর্তৃক ক্ষুদ্রাকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। সুতরাং কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের ব্যবধানবর্তী লেখক কখনও তাজ খাঁর নামের পর ভ্রমপূর্বক ‘মসনদ-ই-আলা’ সংযোজিত করেন নাই—ইহা নিঃসন্দেহ। এই বংশীয় অশ্ব কাহারও নামের সহিত ‘মসনদ-ই-আলা’ উপাধি ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে তাহা মূল বৃহৎ পুস্তকখানিতে উল্লিখিত থাকিত, এবং লেখকও তাঁহার লিখিত পুস্তকে উহার সন্নিবেশ করিতেন। তারপর, মসনদ-ই-আলার মসজিদের খাদিমগণের নিকট যে সনন্দ আছে তাহার মোহরটীতে ‘তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা’ নাম আছে বলিয়া কেহ কেহ পাঠ করিয়াছেন। * সনন্দখানি কৃত্রিম হইলেও ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত † অর্থাৎ তাজ খাঁর রাজত্বের দেড়শত

* পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

† ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের কালেক্টর ক্রোমলীন্ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া খাদিমগণ এই সনন্দ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সনন্দের অপ্রকৃততা সন্দেহে পরে আলোচিত হইবে, এখানে আমরা কেবলমাত্র সনন্দপ্রদর্শনের সময়টি ধরিয়াছি।

বৎসর পরে যে লোকের স্মৃতিগণে ‘তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলা’ নামেই জড়িত হইয়া আসিয়াছিল—ইহা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ইহারও দশ বৎসর পূর্বে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অফ রেভিনিউর নিকট প্রেরিত একটা ‘আরজী’তে তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলার নাম পাওয়া যায়। * হিজলী অঞ্চলে বহুদিন হইতে প্রচলিত ‘মসন্মলীর গীত’ এ অমিতবলশালী সিকন্দরের ভ্রাতা তাজ্ খাঁই ‘মস্নদ-ই-আলা’রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। † পোতুগীজ মিশনারী সিব্যাষ্টিয়ান ম্যান্রিক ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে ‡ অর্থাৎ ইখতিয়ার খাঁর সনন্দ লাভের প্রায় পাঁচ মাস পরে সামুদ্রিক দুর্ঘটনায় হিজলীর তীরভূমিতে উপনীত হন। এই সময়ে হিজলীর অধিপতি ‘মস্নদ-ই-আলা’ ছিলেন—ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। হিজলীর নবাব বংশের ‘মস্নদ-ই-আলা’ উপাধি তাজ্ খাঁ ভিন্ন অশ্রু কাহারও ছিল না। সুতরাং ম্যান্রিক বর্ণিত ‘মস্নদ-ই-আলা’ তাজ্ খাঁ ভিন্ন অশ্রু কেহ নহেন।

এক্ষণে কথা এই,—তাজ্ খাঁর ‘মস্নদ-ই-আলা’ উপাধি বাদশাহ্ প্রদত্ত—কি স্বগৃহীত বা অন্য কোনও রূপে প্রাপ্ত? অন্ধের অধ্যাপক ত্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার মহাশয় বলেন ‘খাকি খাঁ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আকবর পাঠানদের প্রতি অত্যন্ত নারাজ ছিলেন এবং কাহাকেও পাঠান উপাধিগুলি দিতে চাহিতেন না। ‘মস্নদ-ই-আলা’ (First class noble or minister) পাঠানদের

* Price’s Notes on Midnapore, p. 27, foot note.

† পরিশিষ্টে ‘মসন্মলীর গীত’ দ্রষ্টব্য।

‡ ‘We entered the braces on the day of the Holy Trinity’. Cardon’s Translation of Manrique’s *Itinerario*. ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই পর্ব ২৫শে এডিল হয় বলিয়া ‘Holy Trinity’র উৎসব ১৮ই জুন সম্পন্ন হইয়াছিল (Fr. L. Bernard, S. J., Kurseong, referred to by Fr. Hosten)। এই দিন ম্যান্রিক হিজলীর চবে প্রবেশ করেন।

বিশেষ উপাধি। ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল বঙ্গে ব্যবহৃত হওয়া বিশ্বাসের অতীত। আকবর কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসা খাঁ ‘মস্নদ-ই-আলা’ উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। * * কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগে যখন বাঙ্গালার জমিদারদের পিষিয়া দেওয়া হইল, এবং পাঠানগণ মাথা তুলিবার শেষ স্থান হারাইল, তাহার পর অর্থাৎ ১৬১০-১১ এর পর হইতে সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া কেহ যে ‘মস্নদ-ই-আলা’ উপাধি পাইল—ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইসা খাঁর পৌত্র মুনওওয়ার খাঁকে কখনও ‘মস্নদ-ই-আলা’ বলা হয় নাই। সুতরাং ১৬২৮—৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাজ্ খাঁ ‘মস্নদ-ই-আলা’ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ হয়। * * তবে কি ১৬৫৭-৫৯ পর্যন্ত বঙ্গে অরাজকতার সময়ে তাজ্ খাঁ জোর করিয়া এই উপাধি ধারণ করেন? * আমাদের মনে হয়, কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কররাণী বংশীয় গোড়ের বিজেতা ও শাসনকর্তা তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলার বিখ্যাত নামের স্মৃতি অনুসারে হিজলীর সুপ্রতিষ্ঠিত জমিদার তাজ্ খাঁর সভাসদ ও প্রজাবর্গ তাঁহাকে গৌরবমণ্ডিত ‘মস্নদ-ই-আলা’ উপাধিতে অভিহিত করেন। † তাজ্ খাঁর সংস্থাপিত মস্জিদ লিপিতে ‘মস্নদ-ই-আলা’ উপাধি দৃষ্ট হয় না;—ইহা তাঁহার বিনয়ের পরিচায়ক অথবা বাদশাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত বা অনুমোদিত নহে বলিয়াও হইতে পারে। ১৬৫৭-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে অরাজকতার সময়ে তাজ্ খাঁর পুত্র বাহাদুর হিজলীর জমিদার ছিলেন,—তাহা এই অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। এই বিদ্রোহের সময় উপাধি গৃহীত হইলে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যান্রিকের ভ্রমণবৃত্তান্তে ইহা প্রকাশিত হইত না। সুতরাং মনে হয় যে কোন প্রকারে, উপাধিটি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

* অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের পত্রে জ্ঞাত।

† প্রক্বেস সরকার মহাশয় লেখকের এই অনুমান সমর্থনযোগ্য মনে করেন।

যাহা হউক—সপ্তদ্বীপ প্রতীক্ষমান হইতেছে বাকর খাঁর সুবাদার
 পদে নিয়োগ হইতে ম্যান্রিকের হিজলী আগমন—
 ইখ্‌তিয়ার ও এই পাঁচ মাস ব্যবধানের মধ্যে ইখ্‌তিয়ার খাঁ
 দাউদের স্বল্পকাল- ৩ তৎ পুত্র দাউদ খাঁর জীবনলীলা শেষ হইয়াছিল,
 স্বামী রাজত্ব এবং মসুনদ-ই-আলা তাজ্‌ খাঁ রাজপদে অভিষিক্ত
 হইয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে দাউদ পিতার জীবিতাবস্থাতেই
 গতাস্থ হওয়ায় ইখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর পরেই তাজ্‌ খাঁ রাজত্বলাভ
 করিয়াছিলেন। ফার্সী ইতিবৃত্তলেখক স্বীয় স্বভাবসুলভ কল্পনার
 বশে দাউদকে পিতার মৃত্যুর পর জীবিত ও রাজ্যাধিকারীরূপে
 বর্ণনার প্রলোভন ত্যাগ করেন নাই। রহমতের ‘ইখ্‌তিয়ার খাঁ’
 উপাধি লাভের সময়ে আমরা ফার্সী হস্তলিপিতে ভীমসেন মহাপাত্র
 দ্বারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডাকে কর্মচারীরূপে নিযুক্ত দেখিতে
 পাই। ইহাদের মধ্যে ভীমসেন ব্যতীত অন্য দুইজন বাহাদুর
 খাঁর সময় পর্যন্ত জীবিত ও রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভ্যালেন্টিনের
 লিখিত বিবরণে জানা যায়—১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর ঢাকা হইতে
 পলায়ন করেন। * ফার্সী হস্তলিপির মতে বাহাদুরের পলায়নের
 পূর্বে সান্নিপাত রোগে ভীমসেনের মৃত্যু হয়। ভীমসেন বাহাদুরের মন্ত্রি
 করিতে পারেন নাই। মুঘল সৈন্যকর্তৃক বাহাদুর পরাজিত ও ধৃত
 হইবার পর বাহাদুরের জমিদারী তাঁহার দুইজন কর্মচারী দ্বারকা
 দাস ও দিবাকর পণ্ডাকে মুঘল সেনাপতি ভাগ করিয়া দেন।
 বাহাদুর ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সুবাদার খান্‌ ই-দৌরান্‌ কর্তৃক
 পরাস্ত ও সপরিবারে ধৃত হন।† সুতরাং রহমতের ইখ্‌তিয়ার খাঁ

* *Valenty, Vol. V, p. 158.*

† At a subsequent date probably 8th March 1661, on which Subadar left Katak to chastise Lakshminarayan Bhanj, Raja of Keonjar Bahadur, the rebel Zemin-dar of Hijli was captured with his family.—*Journal of the Bihar & Orissa Research Society, Vol. 11, Part ii, 1916, p. 164.*

উপাধি লাভের সময় হইতে বাহাদুর খাঁর সময় পর্যন্ত ৩৩ বৎসর বা ততোধিক কাল দিবার পণ্ডা ও দ্বারকা দাস কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ভীমসেন মহাপাত্র ইহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন,—কারণ ইহাদের নিযুক্তির পূর্ব হইতে তিনি ইখতিয়ার খাঁর কর্মচারিণে নিয়োজিত ছিলেন—তাহা আমরা ফার্সী হস্তলিপিতে পাইতেছি। এরূপ স্থলে বাহাদুর খাঁর রাজত্বকাল পর্যন্ত তাঁহার জীবিত না থাকাই স্বাভাবিক। এই সমস্ত কর্মচারী মসুনদ-ই-আলার চারি-পুরুষব্যাপী সময় কার্য করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা ইখতিয়ার খাঁ ও দাউদ খাঁর নামমাত্র সময় রাজত্বই সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়।

ওলন্দাজ লেখক ভ্যালেন্টিন্ (১৬৬১—৬৪) তাঁহার স্মারকলিপিতে লিখিয়াছেন,—কটক উড়িষ্যার শাসনকর্তার ভ্যালেন্টিনের স্মারকলিপি রাজধানী ছিল। এই রাজ্যের সহিত হিজলী দ্বীপ সংযুক্ত করিয়া ইহার আয়তনের বৃদ্ধি সাধন করা হইয়াছিল। হিজলী অনেক দিন হইতে স্বতন্ত্র রাজার অধীন ছিল,—১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে উহা মুঘল শক্তির হস্তগত হয়। * হিজলীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী বাল্যকাল হইতে বন্দী ছিলেন;—তিনি ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্বপক্ষীয় লোকের সন্মতিক্রমে কোনও উপায়ে পলায়ন করিয়া হিজলী পুনরধিকার করেন। কিন্তু তাঁহাকে বহুদিন রাজত্বশুখ ভোগ করিতে হয় নাই; ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের সাহায্যে তিনি আওরংজেব-কর্তৃক বিজিত হইয়া শৃঙ্খলিত ও কারারুদ্ধ হন। এবার তাঁহার প্রতি

* ইহা ভ্যালেন্টিনের ভ্রম বলিয়া মনে হয়; কারণ মুঘলেরা ইহার পূর্বেই উড়িষ্যা জয় করিয়াছিল। সেই সময়ে উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলীরাজ্য স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফার্সী হস্তলিপিতে আমরা দেখিতে পাই—ইখতিয়ার খাঁ এই সময়ের পূর্বে উড়িষ্যার মুঘল সুবাদার বাকর খাঁর (১৬২৮) নিকট আত্মগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-প্রধান শ্রামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের বিবাহ সংঘটিত হইবার পূর্বে তাঁহার ভাবী পুত্র হিজলীর মণ্ডলেখর (tributary chief) বলভদ্র মহাপাত্র লক্ষ টাকা বাকি রাজস্বের জন্ত মেদিনীপুরে সুবাদারের নিকট কারারুদ্ধ হন।

পূর্বাপেক্ষা ভাল ব্যবহার করা হয়। * হুগলীর যে শাসনকর্তা সেনাপতিরূপে এই যুদ্ধে মুঘলসম্রাটের সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনিই এই নববিজিত দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে একজন ক্ষুদ্রতর রাজার দ্বারা এই প্রদেশ শাসিত হইত। ইতঃপূর্বে শাহ-শুজা তাঁহার শাসনকালে হিজলীকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার স্বতন্ত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—এই জন্যই হিজলীর অবস্থান উড়িষ্যার অন্তর্গত হইলেও উহা বঙ্গদেশে যুক্ত হইয়াছে।† ভ্যালেন্টিন এই ঘটনার সময়েই এই দেশে ছিলেন বলিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি বিশ্বাস্য ও মূল্যবান।

বাহাদুর খাঁ রাজশ্বের দায়ে অল্প বয়স হইতে ঢাকাতে আবদ্ধ বাহাদুর খাঁ ছিলেন এবং পরে তাঁহার মাতুল রহমন্ খাঁর ঐতিহাসিক সাহায্যে সিংহাসনলুকা আওরংজেবের পিতৃ-জ্যোহিতা ও ভ্রাতৃ-জ্যোহিতার সুযোগে ঢাকা হইতে প্রচ্ছন্নভাবে পলাইয়া আসিয়া হিজলীতে পুনরভিষিক্ত হন—তাহা আমার প্রাপ্ত কার্গী হস্তলিপি হইতে জানিয়াছি। ‘পাদিশাহ নামা’ নামক ফার্সী পুস্তকে আছে,—‘১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কুমার শূজা প্রেরিত বিবরণে অবগত হইলেন যে, হিজলী ও তত্রত্য দুর্গ তিনি জয় করিয়াছেন। হিজলী উড়িষ্যার অধীনস্থ প্রদেশ,—ইহার জমিদার উড়িষ্যার শাসন-

‘মেদিনীপুরেতে পাতসহ সুবাস্থানে। কড়াকড়ি অব্য লঞা করিল দর্শনে ॥
বাকি লক্ষ টাকা আছে হিজলীমণ্ডলে। দর্শন মাত্রেতে বন্দী করিল। তাহারে ॥’
—রসিক মঙ্গল, ১০ম লহরী)। রসিকানন্দ্রের ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার কৈশোরেই বিবাহ সংঘটিত হয়;—সুতরাং ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে যে হিজলীর অধীক্ষর বলভজকে বাদশাহ বাকি রাজশ্বের জন্ম বন্দী করিয়াছিলেন— সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিব্যাট্রান্ ম্যান্রিক্কে হিজলীতে মুঘল-মাজকারী মস্নদ-ই-আলা সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেখা যায়।

* হিজলীর মস্নদ-ই-আলা সম্বন্ধীয় কার্গী হস্তলিপির সহিত এই বিবরণের সাক্ষ্য আছে।

† *Valentyne's Memoir, vol. v., p. 158.*

কর্তার স্থান সজ্ঞাটের কার্য করেন এবং ঐ প্রদেশের শাসনকর্তার অবস্থার ও বিচারক্ষমতার উপযোগী রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন। উড়িষ্যার কর্তৃত্বভার কুমার শূজার উপর হইলে তিনি হিজলীর জমিদারকে পূর্বনির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর রাজস্ব চাহিলেন। হিজলীর জমিদার রাজস্বপ্রদানে বিলম্ব করায় শূজা তাঁহার উড়িষ্যান্থ প্রতিনিধি জানবেগকে উক্ত জমিদারকে ধৃত ও হিজলী জয় করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইতে লিখিলেন। জানবেগ অবিলম্বে হিজলী অঞ্চল গমন করিয়া তত্রত্য দুর্গ অধিকার করিলেন।* ইহা দ্বারা বাহাদুরের রাজস্বের দায়ে ধৃত হওয়া বেশ সমর্থিত হইতেছে। হিজলীর এই শাসনকর্তা উত্তরাধিকারী বাহাদুর খাঁর সহিতই আওরংজেবের সংঘর্ষের বিষয় অল্প প্রামাণ্য বিবরণীতেও পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যতুনাথ সরকার মহাশয় রোহিলখণ্ডের ‘মরকৎ-ই-হাসান’-এ অন্তর্গত রামপুর রাজ্যের নবাবের ঐচ্ছাগারে বাহাদুর খাঁ রক্ষিত ‘মরকৎ-ই-হাসান’ নামক একখানি ফার্সী হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মোলানা আবুল হসন নামক এক ব্যক্তি ১৬৫৫-১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যার সুবাদারগণের সচিবের (Secretary) কার্য করিয়াছিলেন;—এই হস্তলিপি তাঁহার পত্রাবলীতে পূর্ণ। খান-ই-দৌরাণ্ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। ‘মরকৎ-ই-হাসান’-এ লিখিত আছে,— ‘তিনি এই সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার সৌমান্দবর্তী সর্বপ্রথম শহর মেদিনীপুরে পদার্পণ করেন। কয়েক দিবস জেলার রাজস্ব, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের কার্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি জলেশ্বর যাত্রা করেন এবং ঐস্থানে উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চলবাসী জমিদারগণকে পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বশ্যতা প্রদর্শনের জন্য পত্র লেখেন। হিজলীর কার্য সর্বাত্রে শেষ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; কারণ ঐস্থানের জমিদার বাহাদুর বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড় পর্যন্ত

* খুদাবখ্শ্ লাইব্রেরীর হস্তলিপি,—ওয়ারিসের পাদিশাহ্ নামা, পত্রাঙ্ক ৫০।

পথ নিরাপদ করিতে হইলে তাঁহাকে বিজিত করা আবশ্যিক। কিন্তু অন্যান্য জমিদারের বিবরণে প্রকাশ হিজলীদেশ এক্ষণে জল ও কর্দমাবৃত ;—অথারোহীর ত' কথাই নাই,—এমন কি পদাতিক সৈন্যেরও সেখানে যাওয়া অসম্ভব। কিয়ৎকাল পরে জেলায় রাস্তা-গুলি পুনরায় শুষ্ক হইলে যুদ্ধযাত্রা করা যাইবে। সুতরাং খান-ই-দৌরাণ্ এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া অক্টোবরের শেষার্দ্ধভাগে সরাসরি জলেশ্বরে গমন করিলেন। সুবাদারের আগমনবার্তা শ্রবণে বাহাদুর বশ্যতা স্বীকার পূর্বক জলেশ্বরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া পত্র লিখিলেন। * * পরে বাহাদুর তাঁহার মনোভাব পরিবর্তন পূর্বক বিরুদ্ধাচারিরূপে দণ্ডায়মান হইলেন।' * অতঃপর 'মরকৎ-ই-হাসান'-এ লিখিত আছে,—‘বাদশাহী সৈন্য হিজলী জয় করিয়াছে ;—বাহাদুর তাঁহার অবাধ্যতার (অর্থাৎ বিদ্রোহ) জন্ত সপরিবারে ধৃত (১৬৬১ খ্রিঃ) হইয়াছেন।' †

ওলন্দাজদিগের 'সমসাময়িক চিঠিপত্রেও বাহাদুর খাঁর ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সময়ে ওলন্দাজ কুঠীসমূহের ওলন্দাজকুঠীসমূহের কর্মচারীগণের মধ্যে যে সমসাময়িক চিঠিপত্রে সমস্ত পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তাহার মর্ম বাহাদুর খাঁ। 'Batavia Dagb—Register, 1661' নামক পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত পত্রের মধ্যে বাহাদুর খাঁ-সংস্পৃষ্ট পত্রগুলির প্রথমটি ১৬৬০, নভেম্বর তারিখযুক্ত। উহা হইতে জানা যায়—হিজলী দ্বীপের তায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী বাহাদুর খাঁ (Badro chan) শাহ্ শূজা কর্তৃক বন্দিরূপে অবস্থান কালে পলায়ন করিয়া ঐ দেশ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। খাঁ-ই-খানান্ মীরজুমলা এইজন্ত বিচলিত হইয়া ওলন্দাজ, পোৰ্তুগীজ ও ইংরাজদিগকে ঐ রাজ্য পুনর্বিজয়কার্যে সাহায্য প্রার্থনা করেন। খান-ই-দৌরাণ্

* Sarkar's *Studies in Mughal India*, pp. 205-206.

মরকৎ-ই-হাসান হস্তলিপি—১৩২ ও ১৮১ পৃষ্ঠা (পরিশিষ্ট) দ্রষ্টব্য।

† মরকৎ-ই-হাসান—১১৬ পৃঃ (পরিশিষ্ট) দ্রষ্টব্য।

শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসায় এই সাহায্যগ্রহণ স্থগিত হয়।
 দ্বিতীয় পত্রখানি ১৬৬০, ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে লিখিত। এই পত্রে
 অবগত হওয়া যায় যে, মীরজুমলা সম্রাটকে হিজলী দ্বীপ বঙ্গদেশের
 সহিত সংযোগে সম্মত করিয়া বাহাদুর খাঁকে পরাজয়ের আরোজন-
 ব্যাপারে একটি ইংরাজ ‘গ্যালিওট’ ও একটি ওলন্দাজ জলিবোট
 (galliot) গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় পত্রটি ১৬৬১, ২৯শে জানুয়ারী
 হুগলী হইতে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে অশান্ত প্রদেশের মধ্যে উক্ত
 আছে, নবাব বাহাদুর খাঁর বিরুদ্ধে অভিযানের আরোজন করিতেছেন।
 ওলন্দাজেরা সাহায্যস্বরূপ একটি তরঙ্গী হিজলীতে পাঠাইয়াছেন।
 ঐ বর্ষের ৭ই মার্চের একটি পত্রে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে যে,
 ওলন্দাজদিগের সাহায্যপ্রভাবে ঐ সময়ে হিজলী বিজিত হইয়াছিল।
 বিদ্রোহীদের নেতা কমাল খাঁ * নিহত এবং স্বয়ং বাহাদুর ধৃত ও
 বন্দী হন। এই সম্বন্ধে শেষ পত্রটির তারিখ ১০ই অক্টোবর,
 ১৬৬১; ইহাতে বর্ণিত আছে যে, ৬ই মে বাহাদুর খাঁ এগার জন
 অনুচরসহ বন্দী হইয়া ঢাকায় আনীত হইলেন। মীরজুমলা ওলন্দাজ-
 দিগের সাহায্যের পরিবর্তে কোনরূপ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন নাই।†

* উইলিয়ম্ ফস্টার কমাল খাঁকে বাহাদুর খাঁর ভ্রাতা বলিয়া নির্দেশ
 করিয়াছেন (*The English Factories in India, 1661-64, p. 70*)।
 কিন্তু বাহাদুর খাঁর কোন ভ্রাতার সংবাদ হিজলীর ইতিহাস সম্বন্ধীয় হস্তলিপি
 বা অন্তর্ভুক্ত হইতে অবগত হওয়া যায় না। তিব্বুক ফকিরগণ যে মস্নদ-ই-আল
 সম্বন্ধীয় গীত গাহিয়া থাকে তাহাতে আছে—‘কমাল জমাল দুই জমাদার
 ছিল, ছোট ভাই সিকন্দরে তার সঙ্গে দিল।’ ইহা দ্বারা বোধ হয়, কমাল খাঁ
 বাহাদুর খাঁর সেনাপতি হইতে পারেন; তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলার সময়ে ইনি
 অধস্তন সৈনিক (জমাদার) বা কর্মচারী ছিলেন,—পরে বাহাদুরের সময়
 সেনাপতির পদে উন্নীত হন।

† *Batavia Dag-Register, 1661, pp. 6, 75, 238, 387,*
 referred to in W. Foster's *The English Factories in India,*
pp. 68-70.

উপরে উক্ত হইয়াছে যে বাহাছর ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে শূজা কর্তৃক
 হিজলী রাজ্যের পরিণাম ধৃত হইয়াছিলেন। হিজলীতে ফার্সী হস্ত-
 লিপিতে বাহাছরের রাজস্বের দায়ে ঢাকায়
 আটক হওয়ার বিষয় উক্ত আছে। শূজা বাহাছরকে ঢাকায় লইয়া
 গিয়া ‘নায়েরি’ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই হস্তলিপি পাঠে
 জানা যায়। ‘নায়েরি’ পদ ফার্সী ইতিবৃত্ত লেখকের অতিরঞ্জন বলিয়া
 মনে হয়। সম্ভবতঃ বন্দী অবস্থায় বাহাছর শূজার সুদৃষ্টিতে পড়িয়া
 তাঁহার পারিষদবর্গের মধ্যে স্থান পাইয়া থাকিবেন। ১৬৫১ হইতে
 ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বৎসর কাল বাহাছর ঢাকায় অবস্থান
 করিয়াছিলেন, পরে তিনি পলায়ন করিয়া হিজলীতে উপস্থিত হইলে
 বিজোহী গণ্য হইয়া পরাজিত ও ধৃত হন। বাহাছরের পর তাজ্ খাঁ
 মস্নদ-ই-আলা-বংশীয় অগ্র্য কেহ হিজলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন
 নাই। ভ্যালেন্টিন বলিয়াছেন,—মুঘলেরা হুগলীর শাসনকর্তাকে
 হিজলীর ভার্য্যাপণ করিলে তিনি জনৈক ক্ষুদ্রতর রাজাকে হিজলীর
 জমিদারী প্রদান করেন। ফার্সী হস্তলিপি পাঠে জানা যায়, বাদশাহের
 ‘বড় দেওয়ান’ দ্বারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডাকে জমিদারী দুই ভাগে
 বিভক্ত করিয়া অর্পণ করেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলা ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের
 শেষ ভাগে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। তাজ্
 হিজলীর মস্জিদলিপি খাঁ মস্নদ-ই-আলার প্রতিষ্ঠিত মস্জিদ-গাত্রে
 আরবী ও ফার্সী অক্ষরে লিখিত একটা প্রস্তরলিপি আছে। তাহার
 বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। ইহাতে মস্জিদ নির্মাণ সমাপ্তির
 অব্দ ১০৫৮ বলিয়া লিখিত আছে। এই ‘১০৫৮ হিজলী’ দ্বারা ১৬৪৮-
 ৪৯ খ্রীষ্টাব্দ সূচিত হয়। সুতরাং তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলা ১৬২৮
 হইতে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিজলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন—
 ইহা বেশ সমর্থিত হয়। ফার্সী হস্তলিপিতে আছে,—তাজ্ খাঁ রাজ্য-
 ভোগলালসায় বিরাগী হইয়া স্বীয় পুত্র বাহাছরকে যৌবরাজ্যে

অভিযুক্ত করিবার অব্যবহিত পরেই বাহাদুর রাজেশ্বর দারে টাকার বন্দী হন। 'পাদিশাহ্ নামা'তে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুরের বন্দী হইবার কথা জানা যায়। সুতরাং বাহাদুর ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। বাহাদুরের বন্দী অবস্থায় নয় বৎসর কাল তাজ্ খাঁর জামাতা জৈন্ খাঁ হিজলী রাজ্যের কর্তৃক করিয়াছিলেন। জৈন্ তাঁহার রাজ্য-লাভে সহায়তাকারী দ্বারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডার হস্তের ক্রীড়নক-স্বরূপ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃক শেযোক্ত দুই ব্যক্তিই করিতেন। ইহাদের অপরিমিত প্রভাবের জগ্গই বাহাদুরের পরাজয়ের পর ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহারাই হিজলী রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলার জীবিতাবস্থাতেই বাহাদুর খাঁ বন্দী হন বলিয়া ফার্সী হস্তলিপিতে উক্ত আছে। প্রিয়তম ভ্রাতার মৃত্যুতে ও প্রাণোপম পুত্রের বন্দিহে এবং পত্নী, জামাতা ও বিশ্বস্ত কর্মচারিবর্গের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ব্যবহারে কোমলহৃদয় তাজ্ খাঁর জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পুত্রের বন্দী হইবার অত্যল্প কাল পরেই মহাসমাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৬৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে সম্রাটপুত্র শূজা, আওরংজেব সৈন্যকর্তৃক খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও বঙ্গদেশে বিতাড়িত হইয়া পুনঃ বলসঙ্কয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর কাসিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ এড্‌মণ্ড্‌ ফস্টার (Edmond Foster) কর্তৃক হুগলীকুঠীর অধ্যক্ষ ডেভিজ (Thomas Davies) সাহেবকে লিখিত একখানি পত্রে হিজলীর তৎকালীন শাসনকর্তারূপে মীর্জা ইস্‌ফন্‌দিয়ার নামক জনৈক ব্যক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পত্রখানির * অংশ বিশেষের

* পত্রখানি ৫ই জুলাই তারিখে লিখিত ; ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জাহ্নয়ারি তারিখে শূজা খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বঙ্গে বিতাড়িত হন (Sarkar's History of Bengal)

বঙ্গভূবাদ এইরূপ :—‘সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে শাহ্ শূজা সমুদয় জমিদারকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—যে সমস্ত ব্যক্তি যুদ্ধে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহার অর্থ, অধ্ব, বণিকের নিকট লুণ্ঠিত জব্বাদি বা সৈন্যসামন্ত যাহা গ্রহণ করিবে—তাহা সমস্তই তাহাদের থাকিবে,—কেবলমাত্র তাহাদের গৃহীত হস্তীগুলি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। জমিদারেরা ইতিপূর্বে আমাদিগের উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবরুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে,—এজন্য লুণ্ঠনের ভয়ে কোনও বণিক বা পত্রবাহক যাতায়াতে সাহস করে না। এই পত্র সুপরিচিত জেমসের হস্তে পাঠাইলাম ; তিনি হুগলী যাইতে ভীত নহেন। গতকল্য অন্য একজন ফৌজ্‌দার আপনার দিকে পাঁচশত অশ্বারোহী লইয়া গিয়াছে,—সম্ভবতঃ বর্তমান সময়ে তাহার দ্বারা পথ পরিষ্কৃত হইবে। সে আপনার হুগলী শহর পুনরধিকার করিয়া মেদিনীপুর যাইবার আশা করিয়াছে ; কিন্তু আমার বিশ্বাস এজন্য তাহার যে কষ্টাধিক্য হইবে তাহা তাহার জানা নাই। সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, হিজলীর শাসনকর্তা মীর্জা ইস্‌ফন্‌দিয়ার ৬০০০ পদাতিক, ৫০০ অশ্বারোহী ও কতিপয় বৃহৎ নৌকাসহ আপনার নগর রক্ষার সামর্থ্য খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে আপনার দিকে অভিযান করিতেছে। মীরজুমলা তাহার সৈন্যদলের অধিকাংশসহ এই স্থান হইতে নয় ক্রোশের মধ্যে ‘শেখ দীঘি’ নামক পুষ্করিণীর নিকটে শিবির-সন্নিবেশপূর্বক অবস্থান করিতেছে। তাহার অমাবস্থার পর যাত্রার উদ্দেশ্য করিয়াছে।’ * হিজলীর শাসনকর্তা এই ইস্‌ফন্‌দিয়ার বেগ্ বা মীর্জা, জনৈক বিখ্যাত মুঘল কর্মচারী ছিলেন।† বাহাদুরের বন্দী অবস্থায় জৈন্‌ খাঁ-ই মুঘল কর্তৃপক্ষের সহিত শ্রীতি স্থাপন করিয়া

studies in Mughal India, p. 41)। স্মরণ্য এই জুলাই তাঁহার বলে সৈক্যসংগ্রহের উক্তি সমীচীন।

* Foster, *English Factories*, p. 290.

† Sarkar's *History of Aurangzeb*, iii, 2nd ed., pp. 159, 191.

কুটনীতিজ্ঞ ভীমসেন মহাপাণ্ডাদি কর্মচারীগণের সাহায্যে রাজকার্য নির্বাহ করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ জৈন্ খাঁ জমিদাররূপে মুঘলের আশ্রিত ছিলেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ বঙ্গ শূজার অধীন ছিল। দ্রাঘ-শত্রুতায় ভীত ও বিব্রত শূজা সম্ভবতঃ জৈনকে বিশ্বাস করিয়া হিজলীর ফোজ্দারী সমর্পণ করিতে সাহস করেন নাই; তজ্জন্য স্বীয় বিশ্বস্ত কর্মচারী ইস্কন্দারকে হিজলীর ফোজ্দার রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন। বাহাছর ঢাকা হইতে পলায়নপূর্বক হিজলীর সিংহাসন পুনরধিকার করিয়া মুঘলের সহিত স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন এবং অচিরে তাহার ফলস্বরূপ উচ্চিন্ন হন।

শ্রীগৌরানন্দদেবের অন্যতম প্রধান ভক্ত শ্রীমৎ শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দ ১৫১২ শকে * অর্থাৎ ১৫৯০ রসিকমঙ্গল খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। ইনি ৬২ বৎসর অর্থাৎ ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন।† ‘রসিকমঙ্গলে’ রসিকানন্দের অকুসুম বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে;—

‘হিজলী মণ্ডলে বৈকুণ্ঠ মহাশয় ।

রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যাহার হৃদয় ॥

শত শত সাধু সেবা করে নিরন্তর ।

আসনা বিকাণ্ড্য সাধু সেবে দৃঢ়তর ॥’‡

কাঁথির বসন্তিয়া-নিবাসী মোহন্ত রায় রাধাশ্যাম দাস অধিকারীর পূর্বপুরুষ এই বৈকুণ্ঠ। গুণগ্রাহী তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয়ের ভগবৎনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীগোকুলচন্দ্র রায় ঠাকুরের সেবাপূজার জন্য কয়েকখানি

* ‘হেনকালে রসিকের পৃথ্বী আগমন ।

শকাৎ পনরশ’বার আছয়ে প্রমাণ ॥’

শ্রীসারদাপ্রসাদ মিত্র-প্রকাশিত ‘রসিকমঙ্গল’, ১৭ পৃঃ।

† ‘এই ভাবে বাষট্টি বৎসর কৈল খেলা ।

এবে গিয়া দেখিব কৃষ্ণের নিজ লীলা ॥’ ঐ—১৪৬ পৃঃ।

‡ ‘রসিকমঙ্গল’ ১৪৩ পৃঃ।

ঐশ দেবোত্তরস্বরূপ দান করেন। রায় রাধাক্ষাম দাস মহাশয়ের
মুখে শুনিয়াছি, মসনদ-ই-আলা প্রদত্ত সনন্দ তাঁহার গৃহে বর্তমান
আছে।

হস্তলিপিতে উক্ত আছে যে, তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলা পটীশপুরের
মখ্ছুম্ শাহ্ নামক বিখ্যাত 'পীর'কে ধর্মগুরুত্বে
পীর মখ্ছুম্ শাহ্ বরণ করিয়া ফকিরী ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

হিজলীর লোকমুখে প্রবাদরূপে এখনও ইহা বর্তমান রহিয়াছে।

হিজলীর অরণ্যমধ্যে একটি ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মসজিদস্থানকে স্থানীয়
লোকে 'খাজা শিব্লীর আন্তানা' বলিয়া
খাজা শিব্লীর থাকেন। স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, খাজা
মসজিদ লিপি শিব্লী, তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার ধর্মজীবনের
অতি শ্রদ্ধাস্পদ অনুসঙ্গী ছিলেন। ইহার ধর্মভাব তাজ্ খাঁকে বহু
পরিমাণে ধর্মপথে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। * এই ভগ্ন মসজিদের
মধ্যে একখণ্ড প্রস্তরলিপি ছিল,—তাহার পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ
পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রস্তরফলকখানি মেদিনীপুর শহরের
মি'য়াবাজার নিবাসী পরলোকগত মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেব
কর্তৃক তাঁহার কাঁথিতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে অবস্থানকালীন
মেদিনীপুরে নীত হইয়া তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত মসজিদে সংযোজিত হইয়াছে।
এই প্রস্তরলিপি দৃষ্টে জানা যায়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ওগাও †
নিবাসী সেখ কমর উদ্দীনের পুত্র খাজা শিব্লী কর্তৃক ১০১৯ সনে
মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ)। মসনদ-ই-
আলার ধর্মবন্ধু খাজা শিব্লীর মসজিদ স্থাপনের এই অব্দ তাঁহার
১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলাভেরই সমর্থক। ধর্মপ্রাণ খাজা শিব্লী

* 'মহনুল্লীর পুঁথি'তে আছে—'খাজা শিব্লীর সমাজ আছে নদীর
কেনারে, ঠিক যেন আন্তানার খাড়া পূর্বধারে ॥ ছুই ঋষি থাকিতেন সদা সর্বক্ষণ।
সিংহাসনে বসিতেন তাজ্ খাঁ রাজন ॥' (১০ পৃঃ) ॥ দেশীয় কোনও অশিক্ষিত
মুসলমান লেখক এই প্রবাদাদি অবলম্বন করিয়া পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন।

† ওগাও বা উগাও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লক্ষৌ বিভাগের একটি জেলা।

পূর্ব হইতেই মস্নদ-ই-আলাহ পিতা ও পিতামহের প্রাধিকার লাভ করিয়া হিজলীতে মস্জিদ স্থাপন পূর্বক সেই স্থানে ধর্মজীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন,—ইহা বেশ অমুমান করা যায়।

তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলাহ মস্জিদ স্থাপন করিয়া মস্জিদের কার্য নির্বাহের জন্য ‘খাদিম’ বা পরিচারক,—শির্মি মস্জিদের গুড়িয়াগণ প্রস্তুতের জন্য গুড়িয়া, * ছুধ যোগাইবার জন্য গোয়ালা, প্রহর † ঘোষণার জন্য ‘ঘড়িয়াল’, ‘ধামসা’ ‡ বাজাইবার জন্য বাজকর প্রভৃতিকে লাখেরাজ § জমি দিয়া যথাবিধি সনন্দ প্রদানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের বংশানুক্রমে সেই লাখেরাজ জমি এখনও রহিয়াছে। মস্জিদের বর্তমান শির্মি প্রস্তুতকারকগণের

* গুড়ের দ্বারা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত বলিয়া ‘গুড়িয়া’ পদবী হইয়াছে।

† একটি স্তম্ভ ছিদ্রবিশিষ্ট তাম্রপাত্র জলের টবে ভাসাইয়া দেওয়া হয় ; ছিদ্রপথে স্তম্ভধারায় জলপ্রবেশ করিয়া ক্রমে পাত্রটি জলে ডুবিয়া গেলে এক প্রহর গণনা করা হয়। এই পাত্রটি এখনও বর্তমান আছে।

‡ কটাহাকৃতি বৃহৎ ঢাকবিশেষ ; দুন্দুভি বা দামামা। ‘শ্রীকবি-কর্ণপুর’ ভণিতায়ুক্ত সত্যপীরের পুঁথিতে ‘কাদের বাদশাহের’ সেনাপতি ‘আলম্ নস্বে’র শিকারসজ্জা বর্ণনায় আছে,—‘হাতীব উপরে সাজে বড়ই ধামসা। তিকি তিকি খাণ্ডা সাজে আজব তামাসা ॥’ ঘনরাগের শ্রীধর্মঙ্গলে গোড়েধরের শিকারযাত্রা প্রসঙ্গে আছে—‘ধাঁউ ধাঁউ ধামসা বাজে ডিগ্ ডিগ্ দগড়ি। চৌদিকে চঞ্চল সৈন্ত সাজে তড়বড়ি ॥’ (ধ. ম.—২য় সর্গ, গোড়েধরের যুদ্ধযাত্রা)।

§ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জলামুঠা এজেন্ট সেটেল্‌মেন্টের সময়ে মিঃ বেলী মস্নদ-ই-আলাহ মস্জিদের কতকগুলি ‘নাগরচী’ বা বাজকবের চাকবাগ (Service lands) বাজেয়াপ্ত (resumed) করেন ; তাহার তালিকা এই,—ছুবন মেথর নাগরচী, বি. ৭৬৪৫০ ; শ্রীমন্ত ঘড়াই, জম্ব বিশাল, হীম্ব মেথর ও বড় কৃষ্ণ ঘড়াই প্রভৃতি ‘নাগরচী’ ও ‘সোণারচী’ (সানাইচী বা সানাই বাদক ?) বি. ৪৮১০/০—*Jellamootah Report*, p. 285.

পূর্বপুরুষ বালেশ্বর হইতে আগত নিধু গুড়িয়া নামক ব্যক্তিকে তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলা তাঁহার মসজিদের শির্‌নি প্রস্তুতের কার্যে নিযুক্ত করেন। এই নিধু গুড়িয়ার জন্মক বর্তমান বংশধরের নিকট হইতে পুরাতন তুলট কাগজে লিখিত তাহাদের একশত বংশপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ফার্সী হস্তলিপিতে এক স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলা রাজত্বপ্রাপ্তির পর কটকে সুবাদারের শাহী বেগম সহিত উপঢৌকনাদি সহ সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যা-বর্তনের পথে জলেশ্বরের নিকটে পরলোকগত কংলুর মাতা শাহী বেগমের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন,—এবং তাঁহাকে তাঁহার অমুচরবর্গসহ নিজ রাজধানী হিজলীতে সম্মানে স্থান প্রদান করেন। মস্নদ-ই-আলার পরিবারবর্গ ইহার নিকট বাদশাহী আদব্‌কায়দা শিক্ষার্থ ইহাকে হিজলী লইয়া যান। এতদ্বারা বেশ উপলব্ধি হয়,—শাহী বেগম বাদশাহ্ কংলু অর্থাৎ উড়িষ্যার জমিদার দাউদের মন্ত্রী ও পরবর্তী সুবাদার কংলু খাঁরই মাতা। দাউদের পতনের পরে কংলু খাঁ সমস্ত উড়িষ্যা অধিকার করিয়া (১৫৮১ খ্রীঃ) কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। যুবকপুত্রের মৃত্যুর পর কংলু খাঁর জননী আটত্রিশ বা তদুর্দ্ধবৎসর পর্যন্ত জীবিতা থাকিবেন, ইহা আদৌ অসম্ভব নহে।


উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলা বংশের পাঁচজন রাজা হিজলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য সংস্থাপক সৎক্ষিপ্তসার ইখ্‌তিয়ার ও তৎপুত্র দাউদের পাঁচ মাস মাত্র রাজত্বাবসানে তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলা হিজলীর সিংহাসনারূঢ় হন। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বীয় পুত্র বাহাদুর খাঁকে রাজ্যভার ন্যস্ত করেন। বাহাদুর গৃহ চক্রান্তে রাজত্বের দায়ে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী হইলে তাজ্ খাঁর জামাতা জৈন্ খাঁ হিজলীর রাজত্বভার গ্রহণ করেন।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বাহাদুর স্বাক্ষরতা লাভ করেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলকর্তৃক বাহাদুরের পরাজয়ের পর এই বংশের গৌরব-সূর্য চিরকালের জন্য অন্তিমিত হইয়াছিল। ইহার পর এই বংশীয় কেহ হিজলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন নাই।

তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার বংশলতা

ও

তদংশীয় হিজলী রাজগণ



ষষ্ঠ অধ্যায়

হিজলী রাজ্য

হিজলী রাজ্য সুবিস্তৃত ছিল। মস্নদ-ই-আলা বংশের রাজধানী হিজলী দ্বীপে অবস্থিত ছিল, পূর্বে বলা হিজলী ও খেজুরী দ্বীপ হইয়াছে। ভাগীরথীর স্রোতবাহিত পলি মৃত্তিকায় এই দ্বীপের উৎপত্তি হইয়া কালক্রমে দেশভাগের সহিত ইহার সংযোগ ঘটিয়াছে—ইহাও আলোচিত হইয়াছে। এই হিজলী দ্বীপ মস্নদ-ই-আলা বংশের পতনের (১৬৬১) প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে টমাস বোরীর অঙ্কিত মানচিত্রেও নদী-বেষ্টিত দেখা যায়। হিজলী ও খেজুরী * এই দুইটি দ্বীপের মধ্যবর্তী জলস্রোত ‘কাউখালী নদী’ নামে অভিহিত হইত। উভয় দ্বীপের উত্তরপ্রান্ত সুপ্রশস্ত জলভাগ দ্বারা দেশাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। এখনও কাউখালীর আলোকগৃহ † নিকটবর্তী সন্ধীর্ণ ও অগভীর কাউখালীর খাল প্রাচীন কাউখালী নদীর অবস্থান নির্দেশ করিতেছে। ‡ বর্তমান শুষ্কপ্রায় কুঞ্জপুর খাল

* খেজুরী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থকার কর্তৃক সঙ্কলিত ‘কসবা হিজলীর বিবরণ’ পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

† ‘কাউখালীর আলোকগৃহ’, ‘মাসিক বসুমতী’, ভাদ্র ১৩৩০।

‡ ইংরাজী ১৯১৩ সালে রত্নলপুর নদীকে জলনির্গমের সুবিধার জন্ত খালে পরিবর্তিত করিবার একটি কল্পনা হইয়াছিল। এই কল্পনা বা Scheme এর প্রধান জল নির্গমদ্বার (Main out-fall sluice) নির্মাণ জন্ত কাউখালীর সন্নিহিতে পূর্ববিভাগ হইতে খনন (Boring) দ্বারা মৃত্তিকাস্তরের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল। কাউখালীর সন্নিহিতে পাঁচটি খনন দ্বারা জানা গিয়াছিল ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৫ হইতে ২০ ফুট নিম্নে জলমিশ্রিত ধূসর নীল (Grey blue) বর্ণের সূক্ষ্ম বালুকাস্তর বর্তমান। খনন পর্যবেক্ষণ কর্মচারী রিপোর্টে লিখিয়াছেন— এই ‘চোরাবালির’ (Quick sand) অস্তিত্বদ্বারা প্রতিপন্ন হয় ইহার পূর্বদিকে

হিজলী ও খেজুরী দ্বীপদ্বয়ের উভয় প্রান্তবর্তী বিস্তৃত ও গভীর নদ্যাংশের শেষ নিদর্শনস্বরূপ রহিয়াছে। ঐতিহাসিক উইলসন্ সাহেবের পুস্তকপাঠে জানা যায়, ১৬৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণকের সহিত আওরংজেবের সেনাপতি আব্‌দুস্ সমাদ-এর হিজলীতে সংঘর্ষ সময়ে খেজুরী ও হিজলী দ্বীপদ্বয়কে স্থলভাগ হইতে বিচ্ছিন্নকারী এই কুঞ্জপুর খাল প্রশস্ত ও গভীর স্রোতস্বতী ছিল এবং বিশির্ণ কাউখালী খাল কাউখালী নদীরূপে বর্তমান ছিল।* এই মুদ্রা মসন্দ-ই-আলা বংশ লোপের ত্রিশ বৎসর মাত্র ব্যবধান মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল।† ‘মসন্দলীর গীতে’ আছে—

‘চারিদিকে লোনা পানি মধ্যেতে হিজলী,
তাহাতে বাদশাহী করে বাবা মসন্দলী।’

ইহা মসন্দ-ই-আলার রাজধানীর তৎকালীন দ্বীপরূপে অবস্থিতিরই সমর্থন করে। খেজুরী দ্বীপও এই রাজধানীর বেষ্টনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খেজুরীতে মসন্দ-ই-আলার দুর্গ অবস্থিত ছিল। বাহাডুরের পতনের কিঞ্চিদধিক বিংশতি বৎসর পরে উইলিয়ম্ হেজেজ্ খেজুরীতে একটি ভগ্নাবশিষ্ট খড়ের ছাউনিযুক্ত মৃৎপ্রাচীরের দুর্গ ও দুইটি কামান দর্শন করিয়াছিলেন

বর্তমান লুপ্ত একটি নদী ছিল (‘The quick sand further may be due to an old silted river bed.’—*P. W. D. Report on the Rasulpur Drainage Scheme, 1913.*)। ইহাই যে বিলুপ্ত কাউখালী নদী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* “The Kunjapur Khal was then a deep, broad stream which completely cut off Khejri and Hijli from main land, and these again were divided into two distinct islands by the river Cowcolly of which the channel now completely vanishes.” *Wilson’s Early Annals of the English in Bengal, vol. ii, p. 105.*

† কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব্‌চার্ণক্ শায়েন্স। ঐ। কর্তৃক হুগলী হইতে বিতাড়িত হইয়া এখানে আশ্রয় লইলে সত্ৰাট আওরংজেবের সৈন্য এই দ্বীপে তাঁহাকে অবরোধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের বিষয় এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিবৃত হইয়াছে।

বলিয়া তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন।* ইহা যে মসনদ-ই-আলা বংশীয়গণের ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিজলী ও খেজুরী দ্বীপ এইরূপ স্বাভাবিক পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ায় শত্রুর হুর্ভেদ্য এবং রাজধানীর পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত ছিল।

হিজলী শহর ও নিজকস্বা দক্ষিণ দিকে সমুদ্র পর্যন্ত অনেক দূর বিস্তৃত ছিল ; এই অংশে রাজধানী, অভিজাত-হিজলী শহর গণের বাসস্থান, শহর এবং দুর্গাদি অবস্থিত ছিল। ম্যান্রিক্ সাগরবেলা হইতে স্পেনীয় ৩ লীগ বা ১৩৩ মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন হিজলীর সান্নিধ্যেই সমুদ্র। রাজধানীর অধিকাংশ ভাগ সমুদ্র-সমাধিলাভ করিয়াছে। ১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে লেপ্টনান্ট্‌ ম্যাথিসন্ (Lt. Matheson) মাজনামুঠা জমিদারীর কস্বাহিজলী পরগণার যে ম্যাপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে ‘বাব্‌গেড়্যা’ ও ‘আমকুলি’ নামক দুইটি মৌজা বর্তমান ছিল, পরে ঐগুলি সমুদ্রগত হইয়াছে।† জলামুঠা জমিদারীভুক্ত যে সমস্ত গ্রাম হিজলী বা খেজুরী দ্বীপের মধ্যে বিক্ষিপ্ত-ভাবে বর্তমান, তাহা ‘কেওড়ামাল পার বিশ্‌ওয়ান্’ পরগণার অন্তর্গত। এই কেওড়ামাল পার বিশ্‌ওয়ান্ পরগণার কতকগুলি গ্রাম কালেক্টরীর “মৌজানুমারি” কাগজে তালিকাভুক্ত থাকিলেও ১৮৪৫ সালের সেটেল্‌মেন্টের সময় নষ্ট হয় নাই। মিঃ বেলী অপ্রাপ্ত গ্রামগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করিয়াছেন ‡ :—

* ‘11th March, 1683. Being got up with Kegaria (Kedgerie) we went on shore in our boats and landed at an old ruined castle with mud walls and thatched. We saw an Iron Gun mounted and an Iron Pateraro.’

Yule, *Diary of Wm. Hedges*, vol i, p. 67.

† এই দুইটি মৌজায় স্থানীয় বিধা কাঠার পরিমাণ—৩২৫ বিধা ১৪ কাঠা ১২ ছটাক বা প্রায় ১৫০ একর ছিল। Bayley's *Memoranda of Midnapore*, p. 77.

‡ Bayley's *Jellamootah Report*, p. 237.

১। উত্তর থানাবেড়িয়া—বর্তমান থানাবেড়িয়া গ্রাম মাজনামুঠা জমিদারীভুক্ত ; জলামুঠা নহে। একই গ্রাম এই উভয় এষ্টেটের জমিদারীভুক্ত থাকায় একই নামবিশিষ্ট দুইটি ভিন্ন ভিন্ন মৌজাতে পরিণত হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এরূপ স্বাতন্ত্র্য কেবল পরগণা ও তৌজি সংখ্যাধারা নির্ণীত হয়।

২। কাউখালী—জলামুঠা জমিদারীতে কাউখালী মৌজা নাই ; মাজনামুঠা জমিদারীতেও এই নামবিশিষ্ট কোন গ্রাম নাই। বর্তমান কাউখালীর বাতিঘর মাজনামুঠা জমিদারীর থানাবেড়িয়া গ্রামে অবস্থিত।

৩। খেজুরী—বর্তমান খেজুরী গ্রাম মাজনামুঠাভুক্ত, জলামুঠাভুক্ত খেজুরীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। এই খেজুরী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল।

৪। বোঙ্গা—বর্তমান বোঙ্গা গ্রাম মাজনামুঠাভুক্ত ; আমলী ১২০২ সালে অর্থাৎ ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ‘হস্তবুদ’ কাগজে জলামুঠা জমিদারীভুক্ত বোঙ্গা দৃষ্ট হয় নাই ; সুতরাং তৎপূর্বে ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।

৫। দক্ষিণ থানাবেড়িয়া—আমলী ১২০২ সালের পূর্বেই লোপ পাইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত গোবিন্দপুর, যশুয়া ও বনবাশাড়িয়া প্রভৃতি গ্রামের অনেকাংশ সমুদ্রগত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রাম লইয়া হিজলীদ্বীপ আয়তনে সুবৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। রাজধানী হিজলীর কতকাংশ বর্তমান সময় অবগ্যসঙ্কুল ; প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ ভিন্ন কিছুই অবশেষ নাই।

ফার্সী হস্তলিপিতে জানা যায় ‘মস্নদ-ই-আলা’ এবং পরগণার ‘খোদামাদা’ বা ‘ঘোড়ামারা’ নামক গ্রাম শাহ সনৎ ও মহিষাদল আলা নামক সাধু পুরুষকে দান করেন। মস্নদ-ই-আলার পিতামহ ইখতিয়ার খাঁ ভোগ্রাই*, পটাশপুরের

* “Bhograi with a fort : A large pargana at the mouth of the Subarnarekha partly in Balasore, partly in

কতকাংশ †, অমর্শি, ডুঞ্যামুঠা, শূজামুঠা ও জলামুঠা হস্তগত করিয়াছিলেন বলিয়া এই হস্তলিপিতে উক্ত আছে। রহমতের জমিদারী ‘চাকলে ‡ হিজলী সুবা মোতালকে উড়িয়া’ বলিয়া অভিহিত ছিল। পরবর্তী সময়ে তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলা যখন ময়ূরভঞ্জের রাজাকে বশ্যতাস্বীকারের জন্য পত্র প্রেরণ করেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা সিকন্দর সুবর্ণরেখা-তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত তাঁহার রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। ‘সুবর্ণরেখা-তীরেই ভোগরাই পরগণার অবস্থান। মহিষাদল পরগণাও মস্নদ-ই-আলার রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া বিশ্বাস। কেন না, মহিষাদল থানার অন্য নাম মস্‌লন্দপুর; এই মস্‌লন্দপুর গ্রাম মহিষাদলের নিকটেই অবস্থিত।

Hijili.’ Rai Bahadur M. M. Chakravarti’s *The Geography of Orissa*—J. A. S. B., N. S., vol, xii, p. 48.

† পটাশপুরে মুসলমানপ্রভাবের চিহ্নস্বরূপ এখনও একটি অবৈতনিক মাদ্রাসা আছে। মাদ্রাসার একজন ‘মোল্লা’র (Mahommedan priest) ব্যয়নির্বাহার্থ বার্ষিক পঞ্চাশ মণ লবণ এবং প্রত্যহ এক টাকা সাহায্য বন্দোবস্ত ছিল। মারাঠাগণ এই মাদ্রাসা পরিচালনার ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য দুই শত বিঘা নিম্বর ভূমি প্রদান করিয়াছিল।—Hunter’s S. A. B., vol. iii, p. 214; Bayley’s *Memoranda of Midnapore*, p. 23.

‡ চাকলাগুলি ‘সরকার’ বিভাগের বৃহত্তর সংস্করণ। চাকলা বিভাগ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর সময় প্রবর্তিত হয়। আকবরের সময়েও চাকলার অস্তিত্ব ছিল; cf.—‘Chakla was in existence in Akbar’s time, but its development as an administration until the work of Murshidqulikhan.’

—*Early Revenue History*, Ascoli, p. 25.

সম্ভবতঃ ফার্সী ইতিবৃত্তলেখক তাঁহার সমসাময়িক বিভাগের অনুসরণে ‘চাকলা’ লিখিয়া থাকিবেন।

এই ‘মসলন্দপুর’ নাম ‘মস্নদ-ই-আলা পুরের’ অপভ্রংশ উচ্চারণ হওয়া সম্ভব।* মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে† এই মসলন্দপুর গ্রামকে শতাধিক মুদ্রা মূল্যে বিক্রীত মসলন্দ‡ নামক শূন্য মাত্রের উৎপত্তিস্থান বলা হইয়াছে। প্রত্যুত পক্ষে মসলন্দপুরে মাত্রর প্রস্তুত হয় না। তমলুক মহকুমার কাশিঘোড়াই এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত।§ মসলন্দপুরে কস্মিনকালে মাত্রর শিল্পের অস্তিত্ব ছিল বা আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এই নাম ‘মস্নদ-ই-আলা পুরের’ অপভ্রংশেই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আর ‘মস্নদ-ই-আলা পুর’ তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলার সংস্রবেরই পরিচায়ক।*** মহিষাদলের

* মস্নদ-ই-আলা—মস্নদ-আলা—মসলন্দালা—মসলন্দ। ম্যান্রিক্ ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মহিষাদলে (Moxodol) উপস্থিত হইয়াছিলেন (Manrique's *Itineraris*, pp. 239—251). Rev. Hosten লিখিয়াছেন, মহিষাদল ‘মস্নদ-ই-আলা’র স্মারক; Moxodol-এর উচ্চারণ Moshodal (মশোদল) হইতে পাবে। এই ‘মশোদল’ ‘মসন্দলী’ বা ‘মস্নদ-ই-আলা’ হইতে হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু মস্নদ-ই-আলার সময়ে কি নামটি এত অপভ্রংশ হইয়াছিল?

† O'Malley's *Midnapore Gazetteer*, p. 207.

‡ মস্নদ বা বহুমূল্য বাজাসনরূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য বোধ হয় ‘মস্নদি’ এবং তাহা হইতে ‘মসলন্দি’ বা ‘মসলন্দ’ নাম হইয়াছে।

§ *Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal in 1908, part ii*, p. 17. Vide also Hunter's *S. A. B.*, vol iii, p. 149; *Midnapore Gazetteer*, p. 126.

** অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মস্নদ মুহম্মদ খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি হিজলীর ফৌজদার ছিলেন (*Midnapur Gazetteer*, p. 225)। জানি না, তাঁহার নামের সহিত মসলন্দপুর নামের কোনও সংন্ধ আছে কি না! হিজলী চাকুলার মধ্যে এখনও বর্তমান ইখতিয়ারপুর, দরিয়াপুর, বাহাদুরগড়, বাহাদুরপুর, দাউদপুর, তাজপুর, তাজনগর প্রভৃতি নাম মস্নদ-ই-আলাবংশীয়গণের নাম সংস্রবের পরিচায়ক।

রাজবংশের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, এই রাজবংশের আদিপুরুষ জনার্দন উপাধ্যায়, মস্নদ-ই-আলার পরবর্তী।* সমসাময়িক হওয়া সম্ভব হইলেও মস্নদ-ই-আলার করদ বা অধীনস্থ থাকা বিচিত্র নহে। জেলা হিজলী ও তমলুকের সদর কালুনগো দেবনারায়ণ রায়ের নায়েব জগমোহন মজুমদারের একখানি আরজি বা আবেদনপত্র ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে হিজলী বিভাগের এজেন্ট্ চার্লস্ চ্যাপম্যান সাহেব বোর্ড-অব্-রেভিনিউ-এর অ্যাকাউন্ট্যান্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই আবেদনপত্রখানির কিয়দংশ এইরূপ :— ‘চাকলা হিজলী ও তমলুক উড়িষ্যার অধীন নাজিমদিগের শাসনাধীন ছিল; রাজস্ব কটকের সুবাদারের নিকট প্রেরিত হইত। ইতিমধ্যে তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলা সাহিব্ ও সিকন্দর পহ্লুয়ান সাহিব্ নামক ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের সৈন্যদল দ্বারা এই দুইটি চাকলা বিজিত করিয়া জমিদারগণকে করায়ত্ত ও আবদ্ধ করেন। অতঃপর তাঁহারা কটকের সুবাদারের অধীনস্থ চাকলা মেদিনীপুর ও চাকলা জলেশ্বরের প্রায় কুড়িটি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়া তাজ্ খাঁ স্বনামাঙ্কিত শিলমোহর প্রচার করেন এবং নবাব সরকারে রাজস্ব প্রদান না করিয়া উহা যথেষ্ট ব্যয়িত করিয়া স্বাধীন রাজার আয় চলিতে আরম্ভ করেন।† এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পর তাজ্ খাঁর পুত্র ও জামাতা উত্তরাধিকারী হন;.....ইত্যাদি।‡ এতলিখিত তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলার তমলুক-জয়ের বিষয় কেবলমাত্র অনুমানের

* তমোলুক ইতিহাস (১৯০২ খৃঃ)—ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, ১০০ পৃঃ।

† তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলার মুঘলশক্তির সহিত সম্বন্ধচ্ছেদের এই উক্তি ভ্রমাত্মক। তাজ্ খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁই স্বাধীন রাজার আয় চলিতে আরম্ভ করায় বন্দী হইয়া ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

‡ ‘Translation of an *arzie* of jugmohan Mugmooahdar, Naib of Debnarayan Roy, Sudder Cunoongo of Zillah Hijili and Tamluk, forwarded to R. W. Cox Esc., Accountant,

উপর লিখিত বলিয়া মনে হয়। যতদূর অবগত হওয়া যায় তমলুক পরগণা মস্নদ-ই-আলার রাজ্যভুক্ত ছিল না ;—কারণ তমলুক রাজ-বংশের ইতিবৃত্তে দেখা যায়, ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টচত্বারিংশৎ রাজা কেশব রায় মুঘল সম্রাটের করপ্রদানে অক্ষম হওয়ায় বাজ্যচ্যুত হইলে, হরি রায় ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।* এতদ্বারা জানা যায় মস্নদ-ই-আলার সমসাময়িক তমলুকের রাজাগণের সাক্ষাৎভাবে মুঘল সম্রাটের সহিত রাজস্বপ্রদানসংক্রম ছিল। সুতরাং তমলুক যে মস্নদ-ই-আলার অধীনস্থ ছিল না, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়।

সম্রাট শাহজহান ১৬২৭ হইতে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। মস্নদ-ই-আলা ও তৎসংশ্লিষ্টগণের হিজলীর প্রভু এই সময়েই ঘটিয়াছিল—ইতঃপূর্বেই হিজলীব ফৌজদারী প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্রাট শাহজহানের রাজত্ব-কালে হিজলীব ফৌজদারী গঠিত হইয়া ২৮টি মহাল ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হয়।† হিজলীর সর্বপ্রথম ফৌজদারের কার্যভাব তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলাব উপর ঞ্চ হওয়াই সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় ;—কারণ এই সময়ে হিজলাতে প্রভু-পরিচালনাকারী অথ কোনও ব্যক্তির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মস্নদ-ই-আলার সৈন্যসামন্ত সুবাদারের পক্ষ

Board of Revenue, Fort William, in the 5th January, 1799, by Charles Chapman, Agent, Hijili Division, writing from Contie.'—Price's *Notes on Midnapore*, p. 27, footnote.

* Hunter's *S. A. B.*, vol. iii., p. 218. Bayley's *Memoranda of Midnapore*, p. 33.

† Ven. W. K. Firminger's *Fifth Report*, vol. ii, pp. 365-6.

উক্তবকালে মুবশিদকুলি খাঁব সময়ে হিজলী ২৮টি পবগণাতে বিভক্ত হয়। Hunter's *S. A. B.*, vol. iii, p. 199. Bayley's *Memoranda of Midnapore*, p. 25.

হইয়া হিজলীর তীরলগ্ন পোতুগীজ জাহাজ পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিল বলিয়া ম্যান্রিকের ভ্রমণকাহিনীতে জানা যাইতেছে। ইহার দ্বারা প্রতীতি হয় যে, হিজলীর ফৌজদারের কার্য মসনদ-ই-আলাই নির্বাহ করিতেন। কারণ মগ প্রভৃতি বহিঃশত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও তাহাদের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জগুই এই ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।* ফৌজদারদিগের অধীনে সৈন্য থাকিত; দেশের শাস্তি-রক্ষার ভার তাঁহাদিগের উপর হস্ত ছিল; তাঁহারা সময় সময় দেশের রাজস্বসংগ্রহ ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিতেন।† ‘কোন জমিদার অবাধ্য হইলে বা রাজস্ব আদায় দিতে ত্রুটি করিলে তাহার প্রতিকার করিতেন।

* Shahjahan thereupon annexed Hijili to Bengal, so as to enable the imperial fleets stationed at Dacca to guard against these piratical raids.—(‘ampo’s, *Portuguese in Bengal*, p. 95.

‘Mr. Grant states that this Faujdari of magistracy was made apparently for the purpose of subjecting the whole coast liable to the invasion of the Mugs to the royal jurisdiction of the Newar or Admiralty fleet of boats stationed at Dacca.’ Hunter’s *S. A. B.*, vol. iii, p. 199; *Fifth Report*, vol. ii, p. 182.

† ‘—a Faujdar, or military commander for a limited or indefinite period, under an express obligation of maintaining a certain body of troops to attend the king in person or any of his lieutenants in the field.’—*Fifth Report*, vol. iii, p. 33.

‘Faujdar—under the Mogul Government, a Magistrate of the Police over a large district, who took cognizance of all criminal matters within his jurisdiction, and sometimes was employed as Receiver General of Revenues.’ *Ibid*, vol. iii, *Glossary*, p. 18.

Cf. *The Faujdar and His Function*. Sarkar’s *Mughal Administration*, pp. 89-93.

দেশের অবস্থা এবং নিম্নস্থ কর্মচারীগণের চরিত্রসম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখিতেন।* কস্‌বা-হিজলী গ্রামেই হিজলীর ফৌজদারের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল।† এই কস্‌বা-হিজলী বা শহর হিজলীই মস্‌নদ-ই-আলার রাজধানী ; সুতরাং হিজলীর সৈন্যবলসম্পন্ন প্রতাপ্তিশালী জমিদার তাজ্‌ খাঁ মস্‌নদ-ই-আলাই যে হিজলীর ফৌজদারের ক্ষমতাপন্ন ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ম্যান্রিকের ভ্রমণবৃত্তান্তে জানা যায়, তাঁহাদের চরলগ্ন জাহাজ দেখিয়া মস্‌নদ-ই-আলার ক্ষেপনীয়ুক্ত নৌবহর (Oary fleet) উপস্থিত হইয়াছিল। শাহজহান মগ্‌দিগকে দমন করিবার জন্য ‘নওয়ারা’ বা রণতরীবহর গঠন করিয়াছিলেন ; এতদর্থে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকায় ৭৬৮টি রণতরী রক্ষিত হইয়াছিল।‡ এই সমস্ত রণতরী ফৌজদারের অধীনে ব্যবহৃত হইত। মস্‌নদ-ই-আলার ক্ষেপনীয়ুক্ত নৌবহর হয়ত দিল্লীর সম্রাটের সেই ‘নওয়ারা’ভুক্ত তরঙ্গীসমূহ হইতে পারে। হিজলীর ফৌজদাররূপে মস্‌নদ-ই-আলা যে ২৮টি মহালের কর্তৃত্ব পাইয়াছিলেন তাহার সমস্তই মস্‌নদ-ই-আলার নিজস্ব রাজ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। মুরশিদকুলী খাঁর রাজস্ব বন্দোবস্তে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর ফৌজদারী হইতে তমলুক বিচ্ছিন্ন হইয়া হিজলীর ফৌজদারীতে সংযুক্ত হয় এবং হিজলীর পূর্বোক্ত ২৮টি মহাল ৩৭টি পরগণায় বিভক্ত হইয়া তমলুক পরগণাসহ ৩৮টি পরগণায় পরিণত হয়।§

* ক্রীষকৃত্ত অধিকাচরণ গুপ্ত,—হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়,—২২২ পৃঃ।

† ‘The Faujdari of Hijili, situated on the low western margin of the river Hughli where it unites with the sea.’ Hunter’s S. A. B., vol. iii, p. 199.

‡ Omlah Nowarah—Naval establishment of 768 armed cruizers and boats principally stationed at Dacca, to guard the coasts of Bengal against the incursions of the Moggs, and other foreign pirates or invaders —*Fifth Report*, vol. ii, p. 203.

§ *Ibid*, p. 365.

মস্নদ-ই-আলার পুত্র বাহাধরের রাজত্বাবসানে তদীয় রাজ্য জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীতে বিভক্ত হয় পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

কিন্তু এই দুইটি জমিদারী ব্যতীত মহিষাদল ও গুমগড় পরগণা

শূজামুঠা জমিদারীও তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলার রাজ্যভুক্ত ছিল। মহিষাদল জমিদারীভুক্ত গুমগড় পরগণা বেলী সাহেবের মতে তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলার জনৈক ‘মুহরী’র ছিল; নানারূপ বিপর্যয়ের পর গুমগড়ের জমিদার হুর্গাচরণ চৌধুরী ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে মুহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য একজন ‘জমাদার ও চোপ্দার’ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জমিদারগণ পলাইয়া যাওয়ায় সমুদায় জমিদারী মহিষাদলের বর্তমান রাজবংশীয় ৬ষ্ঠ জমিদার আনন্দলাল উপাধ্যায়কে * প্রদত্ত হয়। জমিদারীচ্যুত জমিদারগণ শূজামুঠার রাজার সাহায্যে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। নবাব আনন্দলালকে সাহায্যের জন্য ১২৫ জন বরকন্দাজ প্রেরণ করায় বিপক্ষ মারাঠা অধিকারে পলায়ন করেন। হুর্গাচরণ অতঃপর আত্মসমর্পণ করেন এবং খান্দাব পরগণায় † প্রেরিত হন।

* আনন্দলাল উপাধ্যায়—১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন (Bayley, *Memoranda of Midnapore*). ‘ভমোলুক ইতিহাস’-প্রণেতা ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত বলেন—১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দলালের মৃত্যু হয় ইহা ভুল। গ্র্যাণ্টের রাজস্ব-বিবরণীপাঠে জানা যায় আমলী ১১৩৫ হইতে ১১৭২ সাল (১৭২৮—১৭৬৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত সময়েব মধ্যে আনন্দলালের পত্নী জানকীর নামে মহিষাদল জমিদারীর রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল (*Fifth Report, vol. ii, p. 365*); সুতরাং আনন্দলালের মৃত্যুব অব্যবহিত পরে সেই বৎসবেই রাণী জানকী বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। এই বন্দোবস্তে গুমগড় পরগণা ছিল না—ইহা পরে গৃহীত হইয়াছিল। বেলীর উক্ত ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দই প্রকৃত বোধ হয়।

† খান্দার চাকলা মেদিনীপুরের একটি পরগণা। বহু পূর্বে নারায়ণগড়ের রাজাদিগের অধিকারে ছিল—পরে চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণের হস্তগত হয়। Cf ‘Pergunnah Khandar (including jamkapoor and

তিনি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে গুমগড় পরগণা মহিষাদল জমিদারীর সহিত সংযুক্ত হয়।*

উপরোক্ত গুমগড় পরগণা ব্যতীত মহিষাদল জমিদারীতে মুরশিদ-
কুলী খাঁর + বন্দোবস্ত অনুসারে আরও সাতটি
মহিষাদল জমিদারী পরগণা দেখা যায়। বলা বাহুল্য, শাহজহানের
হিজলীর ফৌজদারীভুক্ত মহিষাদল জমিদারীর রাজস্ব বন্দোবস্ত মুরশিদ-

Bateelakee) belonged originally, *i.e.* long before our accession to the Narainghur family; and subsequently to the 'howdrees of the Khandar Pergunnah. But at the Decennial Settlement these three Pargunnahs were in possession of comparatively small holders, and were so settled with them.'—*Memoranda of Midnapore*, Bayley.

* 'Of the seven Pergunnahs of Mysadal, Goomghur at first belonged to a mohuri of Tajkhan, 'Musnad Alli, Prince of Hidgillee.' After various changes, and a Mohammedan intermarriage or two with Hindoos (ইহার অর্থ কি?) Doorga Churn Choudry fell into balance in 1771 (1761) A.D., and Mohamed Reza Khan sent 'a jemadar and Chobedar' to bring them 'to Murshidabad to inquire into their conduct,' but they absconded, on which the whole Zemindaree was made over to Anund Lall, the Zeminder (No. 6) of Mysadal, on his agreeing to pay the balances in two years. The dispossessed Zemindars shewed fight and were aided by the Soojamootah Rajah. The Nowab despatched 125 burkundazes to give possession to Anund Lall on which the dispossessed parties fled to the Marhatta Districts. Doorga Churn subsequently submitted and removed to the Khandar Pergunnah; but died there in 1767 A.D. The Pergunnah of Goomghar was then completely joined to the Mysadal property.' Bayley's *Memoranda of Midnapore*, pp. 34-35.

+ মুরশিদকুলী খাঁর সম্পূর্ণ নাম মুরশিদকুলী জফর খাঁ। এইজন্ত তাঁহার রাজস্ব বন্দোবস্তের নাম—'the revised rent-roll of jaffir Khan.'

কুলী থাই করিয়াছিলেন ; তাহাতে কোন নূতন সংযোগ-বিয়োগ ঘটে নাই।* এই সাতটি পরগণার নাম :—(১) গুমাই, (২) আওরঙ্গানগর, (৩) কাসিমপুর, (৪) তেরপাড়া, (৫) শীলাম্ নগর (নাটশাল), (৬) কেওড়ামাল নয়াবাদ ও (৭) মহিষাদল।† মিঃ বেলোর বিবরণীতে জানা যায়—মহিষাদল রাজ্যের সংস্থাপকের নাম ‘বসুন্নায়ে মহাপাত্র’ (Bosea Roy Mohapatter) ‡, তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ কল্যাণ রায় রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইয়া বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ জনার্দন উপাধ্যায়কে জামিনস্বরূপ প্রদান করেন। অতঃপর জনার্দন জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন।§ ‘আর্যপ্রভা’-প্রণেতা কল্যাণ রায় প্রদত্ত ১০৬০ সালের (১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) দানপত্রের কথা

* ‘But on the grand improvement of the original assessment under Jaffir Khan, as stated in the standard rent-roll of 1135 A.B. the same lands comprehending the whole Chakla of Hidgelee, with the Pergunnah of Toom-luck annexed to Hooghly, were valued.....etc.’—*Fifth Report, vol. ii, pp. 364-65.*

† *Ibid*, p. 365.

‡ হাট্টার সাহেব ‘বড়াই রায় মহাপাত্র’ (Barai Rai Mohapatra) লিখিয়াছেন।

§ Bayley’s *Memoranda of Midnapore*, p. 34, Hunter’s *S. A. B.*, vol. iii, p. 206.

‘তমোলুক ইতিহাস’-প্রণেতার মতে জনার্দন মহিষাদল রাজ্যের আদিসংস্থাপক ; তিনি ‘নবাব সরকার হইতে সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমির জমিদারী গ্রহণ করেন’ (ত. ই. ১০০ পৃঃ পাদটীকা)। ‘আর্যপ্রভা’-প্রণেতা বলেন, বড়িয়া রায় চৌধুরীর নবম পুরুষ কল্যাণ রায়ের প্রপৌত্র উদয় রায়ের নিকট হইতে জনার্দন উপাধ্যায় জমিদারী লাভ করেন ; কিন্তু ইহা অসম্ভব মনে হয়। এই মতে কল্যাণ রায় ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি দানপত্র সম্পাদন করেন। তাহা হইলে আনন্দলাল উপাধ্যায়ের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ১০০ বৎসর ব্যবধান হয় ; এই এক শত বৎসরে কল্যাণ রায় বংশীয় চারি পুরুষ এবং জনার্দন বংশীয় ছয় পুরুষ,

উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্বারা প্রতীয়মান হয় কল্যাণ রায় তাজ্ খাঁ মস্নন্দ-ই-আলার সমসাময়িক। মহিষাদল রাজস্বেটের চীফ্ ম্যানেজার জীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু সংগৃহীত মহিষাদল রাজবংশের ইতিবৃত্তে কল্যাণ রায়ের এই সময়ে বর্তমানতা প্রদর্শিত হইয়াছে।* মস্নন্দ-ই-আলা স্বপ্রভাবে মহিষাদল জমিদারী বিজিত করিয়া হিজলী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলে কল্যাণ রায় তদীয় বশ্যতাস্বীকারে করদস্বরূপ জমিদারী পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে শূজামুঠা জমিদারীর কথা। বেলী সাহেব লিখিয়াছিলেন, যেরূপ মাজনামুঠা ভীমসেন মহাপাত্রের সরকারকে ও জলামুঠা পাচককে প্রদত্ত হইয়াছিল তদ্রূপ শূজামুঠা জমিদারী তাঁহার শরীররক্ষী অমুচর গোবর্ধন রণঝাপের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল।† গোবর্ধন বংশীয় শেষ রাজা গোলকেন্দ্র ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে শূজামুঠাব জমিদারী প্রাপ্ত হন। গোবর্ধন হইতে

মোট দশ পুরুষ রাজত্ব করা অতীব অসম্ভব। ‘মহিষ্যতত্ত্ববারিধি’কার বলেন :—উদয় রায় কল্যাণ রায়ের পুত্র ;—জনার্দন উপাধ্যায় জায়বন্দক স্ত্রে উদয়নারায়ণের নিকট হইতে জমিদারী লাভ করেন। এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী বিবরণের সত্যতা পরীক্ষার কোন উপায় নাই। মহিষাদল রাজবংশের প্রাচীন কাহিনী এখনও তমসাক্ষর।

* *Final Report of the Survey and Settlement operations in the District of Midnapore, 1911-1917, by A. K. Jameson, p. 6.*

† ‘As Majna went to the house clerk and jellamootah to the butelr of Bheem Sen Mohapatter ; so Soojamootah went to Govardhan Runjap (the jumper after battle), the personal attendant and man-at-arms of Bhim Sen.’ Bayley’s *Memoranda of Midnapore*, p. 31. Hunter’s *S. A. B.*, vol. iii, p. 217., *Midanapore Dt. Gazetteer*, p. 219.

গোলকেন্দ্র পর্যন্ত এই বংশীয় বার জন রাজা শূজামুঠার জমিদার হইয়াছিলেন।* এই বংশীয় নবম রাজা মহেন্দ্রের সহিত ১৭২৮ হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শূজামুঠা জমিদারীর রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল বলিয়া গ্রাণ্টের রাজস্ববিবরণী পাঠে জানা যায়।† মহেন্দ্রের পুত্র দেবেন্দ্র দশশালা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন (১৭৯৩)। তিনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র গোপালেন্দ্র নারায়ণ জমিদার হন। গোলকেন্দ্র এই গোপালেন্দ্রের পোষ্য।‡ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে নবম রাজা মহেন্দ্রের রাজত্ব হইতে দ্বাদশ রাজা গোলকেন্দ্র পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর ব্যবধান। ত্রিশ বৎসরে এক পুরুষ বংশক্রম হিসাব করিলে § এই সময়ের মধ্যে চারি পুরুষ রাজত্ব ঠিকই হইয়াছে বলিতে হয়। গোবর্ধন বাহাদুর খাঁর পরিত্যক্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুরের পতনের পর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব গোবর্ধন হইতে মহেন্দ্র পর্যন্ত নয়জন রাজার রাজত্বকাল ১৬৬১ হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক শত বৎসর মাত্র হয়,—ইহা অসম্ভব। কারণ বংশতালিকা-দৃষ্টে জানা যায় এই নয়জন রাজা একই বংশীয়; প্রায় সকলেই পুত্রক্রমে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোনও বিজেতার পরাক্রম কাহারও রাজত্বকাল অল্পকালস্থায়ী করে নাই। এজন্য সিদ্ধান্ত করিতে হয়, গোবর্ধন রণঝাপের বাহাদুরের পরিত্যক্ত রাজ্যগ্রহণের

* ‘আর্যপ্রভা’—শূজামুঠা রাজবংশ তালিকা, ১১৯ পৃঃ; ‘মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি’র মতে গোলকেন্দ্র গোবর্ধন হইতে ১১শ রাজা; মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি, শূজামুঠার রাজবংশ তালিকা, ১৩৬ পৃঃ।

† “Sujamootah to Mohindar.” *Fifth Report, vol. ii, p. 365.*

‡ Bayley's *Memoranda of Midnapore*, p. 31.

§ ‘আমাদের দেশে ৩০ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করা যায় এবং ইহাই ঐতিহাসিকদিগের মত।’—বাক্লা ১৫৪ পৃঃ—শ্রীরাহিণীকুমার সেন।

কাহিনী একেবারে অসম্ভব। আমরা ফার্সী হস্তলিপিতে কেবলমাত্র জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীর পূর্বপুরুষগণকর্তৃক মসনদ-ই-আলা বংশীয়ের পরিত্যক্ত রাজ্যগ্রহণ দেখিতে পাই; মিঃ বেলী প্রভৃতিও তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলা প্রসঙ্গে তৎবংশীয়ের হস্তরাজ্য এই দুই জমিদারীতেই বিভক্ত হইবার কথা লিখিয়াছেন; কেবলমাত্র শূজামুঠা জমিদারীর বিবরণ প্রসঙ্গেই শরীররক্ষী গোবর্ধন রণঝাপের উপর শূজামুঠা জমিদারীর ভারাপণের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। ক্রোমলীন সাহেবের যে পত্রগুলি ভিত্তি করিয়া বেলী সাহেব মসনদ-ই-আলার বিবরণ লিখিয়াছেন, সেই পত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। মসনদ-ই-আলার শরীররক্ষীরূপে গোবর্ধন রণঝাপের শূজামুঠা জমিদারী-লাভ অমূলক গল্পমাত্র। আমাদের বিশ্বাস গোবর্ধন রণঝাপ শূজামুঠা জমিদারীর সংস্থাপক হইতে পারেন;—তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলা স্ববিক্রমে তাঁহার অধস্তন কোনও পুরুষকে সংগ্রাম বা শুদ্ধ ভয়-প্রদর্শন দ্বারা বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। শূজামুঠা জমিদারী পশ্চাৎলিখিত পরগণাগুলি লইয়া গঠিত ছিল—(১) শূজামুঠা, (২) মহম্মদপুর, (৩) অমর্শি, (৪) ভূঞামুঠা।* শূজামুঠার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী লইয়া মসনদ-ই-আলা বংশীয়গণের রাজত্বের পূর্বে ‘হিজলীমণ্ডল’ গঠিত ছিল;—হিজলীর মণ্ডলাধিপতিরূপে একজন এই সমস্ত ক্ষুদ্র জমিদারের উপর কর্তৃত্ব করিতেন।

সবং পরগণা শাহজহানের সময় হিজলীর ফৌজদারীভুক্ত না থাকিলেও উহাতে যে মসনদ-ই-আলার আধিপত্য ছিল তাহা তাঁহার শাহ্ আলা ফকিরের ঐ পরগণার ভূমি প্রদানদ্বারা প্রতীয়মান হয়।† ইতঃপূর্বে বেলী সাহেব কর্তৃক উদ্ধৃত জগমোহন মজুমদারের যে আবেদন-পত্রের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলা কর্তৃক

* *Grant's Analysis*—pp. 365-366. Firminger.

† হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপি।

চাকলা জলেশ্বর ও চাকলা মেদিনীপুরের ২০ খানি গ্রাম অধিকারের প্রসঙ্গ আছে। সবং পরগণা চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আবেদনপত্রের এই উক্তি সমর্থিত হইতেছে। সম্ভবতঃ নবম রাজা গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র * কতৃক বিজিত হইয়া মসূন্দ-ই-আলাবংশের হস্তচ্যুত হইয়াছিল।†

মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী দুইটি তাজ্ খাঁ মসূন্দ-ই-আলার রাজ্যভুক্ত ‘খাস’ সম্পত্তি ছিল; ইহাতে মধ্যবর্তী কোনও করদ জমিদারের স্বত্ব-স্বামিত্ব ছিল না। মসূন্দ-ই-আলা মাজনামুঠা ও জলামুঠা বংশীয়ের পরিত্যক্ত রাজ্যের ‘খাস’ অংশগুলিই বাহাদুরের মৃত্যুর পর দ্বারকাদাস ও দিবাকর পণ্ডার হস্তে গুলু হইয়া যথাক্রমে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর সৃষ্টি করিয়াছিল। মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির অবস্থানের বিমিশ্রিত ভাব দেখিয়া এই দুই জমিদারীর একমূলকত্ব বেশ সমর্থিত হয়।† নিম্নে মিঃ গ্রাণ্টের রাজস্ব বিবরণী (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির উল্লেখ করা হইতেছে :—

১। জলামুঠা জমিদারী :—

* ‘আর্যপ্রভা’—১২৪ পৃঃ, ময়না রাজবংশ তালিকা।

† Cf. ‘রাজা’ গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র ময়না, খান্দার ও সবং পরগণাতন্ত্র নিজ রাজ্যভুক্ত করেন।’—মহিষ্যতত্ত্ববারিধি—১৩১ পৃঃ।

‘Before the British rule was inaugurated it belonged to the Raja of Mayna, who levied a quasi-tribute from it.’ *Midnapore Dt. Gazetteer*, p. 219

‡ Cf. ‘The Majna and Jellamotah families both sprung from one source; the properties are intermingled, and are sister properties.’—Bayley’s *Memoranda of Midnapore*, p. 28.

(সরকার মালজেঠিয়ার অন্তর্গত) ১ জলামুঠা, ২ কেওড়ামাল
বিশ্বওয়ান, ৩ দক্ষিণমাল, ৪ বাহিরিমুঠা, ৫ পাহাড়পুর#, ৬ গওমেশ,
৭ নয়াচক বাজার (বায়ন্দা বাজার), ৮ ভাইট গড় (সরকার জলেশ্বর),
৯ কালিন্দী বালিশাহী, ১০ বীরকুল †, ১১ আত্রাচৌর, ১২ মীরগোদা,
১৩ ভোগরাই ।

২। মাজনামুঠা জমিদারী :—

(সরকার মালজেঠিয়া) ১ মাজনামুঠা, ২ দোরো ছব্‌নান, ৩
নাড়ুয়ামুঠা, ৪ কস্বা হিজলী, ৫ ইড়িঞ্চি, ৬ হাঁসিয়াবাদ‡ ৭ নয়াবাদ
(দেবমুঠা), ৮ শরীফাবাদ, ৯ আমীরাবাদ, ১০ বালিজোড়া (সরকার
মুজ্‌করি), ১১ পটাশ্‌পুর, ১২ কিস্মংশীপুর।§

* এই পরগণার চতুঃসীমা 'মস্নদ-ই-আলাব বাঁধ' বলিয়া মিঃ বেলী বলিয়াছেন ।
'Musnad Allee Shah's embankments are the boundaries in
each direction.' Bayley's Jellamootah Report, p. 201. এই পরগণার
'তাজদিবী' নামক পুত্রিণী আছে, উহা তাজ্‌খা মস্নদ-ই-আলাব কীর্তি ।

† ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বীরকুল ময়ূরভঞ্জের রাজ্যের অধীন করদ জমিদারগণের
অধীন ছিল (Bayley) । সম্ভবতঃ বীরকুল লইয়া ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সহিত তাজ্‌খা
মস্নদ-ই-আলাব বিবাদ হইয়াছিল (ফার্সী হস্তলিপি) : ঐ বিরোধের ফলে ইহা
বিজলী রাজ্যভুক্ত হয় ।

‡ মিঃ বেলী লিখিয়াছেন—গ্র্যাণ্ট সাহেবের উল্লিখিত হাসিরাবাদ ও দেবমুঠা
পাওয়া যায় না । হাসিরাবাদ বর্তমান নয়াবাদ হইতে পারে বলিয়া তিনি অজ্ঞান
করিয়াছেন । Majnamootah Report, p. 301.

§ Firminger's Fifth Report, p. 365, গ্র্যাণ্ট সাহেব পরগণাগুলির
নাম লিখিতে বানানের একরূপ গোলযোগ করিয়াছেন যে তাহা হইতে বর্তমান নাম
চিনিরা লওয়া সহজসাধ্য নহে । বহুবর ঐযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'মেদিনীপুরের
ইতিহাস' হইতে এ বিষয়ে সাহায্য লইয়াছি । এই জেলার সেটেল্‌মেন্টের কার্যে নিযুক্ত
থাকার জন্ত এ বিষয়ে তাঁহার অজিকতা শ্রীযুবান হইয়াছে ।

সপ্তম অধ্যায়

মাজনামুঠা ও জলামুঠা রাজবংশ

ইতঃপূর্বে আমরা দেখিয়াছি—তাজখাঁ মসনদ-ই-আলার বংশের
উচ্ছেদের পর বিজেতা মুঘল সুবাদার দ্বারকাদাস ও
দ্বারকাদাস ও দিবাকর পণ্ডা নামক হিজলীরাজ্যের দুইজন
কর্মচারীর উপর বাহাদুর খাঁর নষ্ট রাজ্যভার স্থান্ত
করেন। এই দুই ব্যক্তির গৃহীত রাজ্য যথাক্রমে মাজনামুঠা ও জলামুঠা*
জমিদারী নামে কথিত। এই দুইটি জমিদারীর বর্তমান আয়তন তাজ
খাঁ মসনদ-ই-আলার সম্পূর্ণ রাজ্য নহে,—শুজামুঠার জমিদারী
এবং আরও দুই একটি পরগণা হিজলী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ঐতিহাসিকগণ হিজলী জেলার কালেক্টর ক্রোমলীন সাহেবের
লিখিত পত্রের † মতানুসরণে লিখিয়াছেন,—ভীমসেন মহাপাত্রের
মৃত্যুর পর হিজলীর জমিদারী জলামুঠা ও মাজনামুঠা নামক দুইভাগে
বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপণ্ডা ও সরকার
সৈন্য পট্টনায়ককে প্রদত্ত হয়।

* 'The suffix Mutha of several Parganahs in East Midnapore (Hijili) is not found either in the Madala Panji or in the Ain and is therefore more recent.'—*J.A.S.B., New Series, vol. xii, 1916, No. Ip. 30.*

‘মুঠা’ শব্দবৃদ্ধ নামগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ‘মুঠা’ এতদ্ব্যতীত group বা সমষ্টি
অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যথা—‘একমুঠা’ জুন=এক আঁঠি উল্লেখ (এখানে ‘মুঠি’ বা
handful অর্থ নয়); ‘একমুঠা’ শাখা=দুই তিন গাছা সমিষ্ট শাখার এক জোড়া
ইত্যাদি। জলামুঠা, মাজনামুঠা, ছুঞামুঠা, শূজামুঠা, বাহিরিমুঠা, মাত্‌রামুঠা, দেবমুঠা
প্রভৃতির ‘মুঠা’ শব্দ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন জমিদারী বা মহালের group-এরই
পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়।

† Crommelin's letter, dated 3rd Oct., 1812.

এতদ্ব্যতীত জলামুঠা ও মাজনামুঠার জমিদারগণ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থবংশসম্ভূত। পাচক কৃষ্ণপণ্ডা ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু ঈশ্বরী মাজনা ও জলামুঠা পট্টনায়কের ‘পট্টনায়ক’ উপাধি কৌলিক হইলে জমিদারী তিনি করণ জাতীয় ভিন্ন কায়স্থ হইতে পারেন না। প্রতিষ্ঠাভূষণ করণেরা উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ সংশূদ্র জাতি;—ইহার কায়স্থের স্থায় সম্মানিত হইলেও করণ ও কায়স্থ সম্পূর্ণ পৃথক।* করণদিগেরই ‘পট্টনায়ক’ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই উপাধি রাজদত্ত বা বিশেষ কোনও কার্যে নিযুক্ত হওয়ার জন্যও লব্ধ হইতে পারে। ঈশ্বরীর উর্ধ্বতন পুরুষগণের নাম জানিবার উপায় না থাকায় এই উপাধি কুলক্রমাগত কি রাজদত্ত জানিবার উপায় নাই। তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণের ‘রায় চৌধুরী’ উপাধি সম্প্রশালিতার পরিচায়কমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরী প্রকৃতপক্ষে মাজনামুঠা রাজবংশের পূর্বপুরুষ হইলে তাঁহার ‘পট্টনায়ক’ উপাধি কৌলিক নহে। ফার্সী হস্তলিপিতে দ্বারকাদাসকে ‘রাজুকায়ত’ বলা হইয়াছে। রাজু নামে কায়স্থের সমতুল্য! একটি জাতি মেদিনীপুরে বর্তমান আছে, কিন্তু তাহা হইলেও রাজুকে ‘রাজুকায়ত’ কেহ বলে না,—এবং স্থানীয় কায়স্থের সহিত তাঁহাদের কোনও সংশ্রব

* ‘করণের জাতিব্যবসা লেখাপড়া করা; সাধাবণতঃ জমিদার ও মহাজনের গোমস্তাগিবি ও অস্ত্রাঙ্গ চাকরি। করণ জাতি বাকলাব কায়স্থের অনুরূপ। * * * এখন ইহাদের (‘খতাইত’দের) অধিকাংশই কৃষিজীবী; তবে যাহাদের বেশী টাকাকড়ি হয়,—তাহারা করণের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা ক্রমে করণ জাতিতে উন্নীত হইতে পারে।’ শ্রীযতীন্দ্রবোহন সিংহ ঐহিত ‘উড়িষ্যার চিত্র,’ ৩ পৃ:।

† পট্টনায়ক—নগরের কড়্‌হতারপ্রাপ্ত কর্ণচারি বিশেষ। ‘মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি’র মতে নাগবিক সৈন্দের অধিনায়ক (১০৩ পৃ:)।

‡ ‘—the Rajukas were no other than the Kayasthas. In the Midnapore District, a class of Kayasthas is still known as the Raju.’ *The Indian Kayasthas*, by Nagendra Nath Basu, p. 4.

নাই। দ্বারকাদাস কায়স্থই ছিলেন এবং তিনি ও দিবাকর পণ্ডা যে যথাক্রমে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পাচক কৃষ্ণপণ্ডা ও সরকারী ঈশ্বরী পট্টনায়কের এই দুই জমিদারীলাভ অমূলক কাহিনী মাত্র। মিঃ বেলী তাঁহার মাজনামুঠা ও জলামুঠা উভয় এষ্টেটের সেটেল্মেন্ট রিপোর্টগুলিতে জমিদারগণের যে বংশক্রম দিয়াছেন, তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে,—

মাজনামুঠা রাজবংশ *

১। ঈশ্বরী পট্টনায়ক (৯৯১—১০২০ বিলায়তী)। ২। জগমোহন চৌধুরী (১০২০—১০৪০)। ৩। দ্বারকাদাস চৌধুরী (১০৪০—১০৫০)। ৪। রাজকৃষ্ণ চৌধুরী (১০৫০—১১০০)। ৫। ভূপতি রায় (১১০২—১১৪৫)। ৬। পার্বতীচরণ রায় (১১৪৫—১১৫২)। ৭। যাদবরাম রায় (১১৫২—১১৮৭)। ৮। কুমারনারায়ণ রায় (১১৮৭—১১৯০)। ৯। জয়নারায়ণ রায় (১১৯০—১২০২) প্রভৃতি।

জলামুঠা রাজবংশ †

১। কৃষ্ণপণ্ডা। ২। বীরু চৌধুরী। ৩। গোপাল চৌধুরী। ৪। দিবাকর চৌধুরী। ৫। রামচন্দ্র চৌধুরী (১১০১—১১৪১)

* *Report on the Settlement of the Majnamootah Estate*, by Mr. H. V. Bayley, p. 303;—*Memoranda of Midnapore*, p. 29; Hunter's S. A. B., vol. iii, p. 208.

† 'The property in the pergunah appears from a genealogical table in the collectorate to have descended from Kishen Panda to Beru Chowdree, then to Gopal Chowdree, then to Dibakar Chowdree, then to Ramchandra Chowdree who became zeminder from 1101 to 1141. After his death his nephew Lukheenarayan Chowdree from 1142 (Mr. Grant says 1135) to 1172 held it. After whom his son Beernarayan Raie was the zeminder, viz. from 1172 to 1189 U., when in succession his son Nurnarayan Raie held it from 1190 to 1246.' *Report on the Settlement of the Jellamootah Estate*, Bayley, p. 148.

বিলায়তী) ৬। লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী (১১৪২—১১৭২)। ৭।
বীরনারায়ণ রায় (১১৭২—১১৮৯)। ৮। নরনারায়ণ রায় (১১৯০
—১২৪৬) প্রভৃতি ।

এই তালিকাভয় দৃষ্টে জানা যায়, দ্বারকাদাস ও দিবাকর চৌধুরী
নামক ব্যক্তিদ্বয় মাজনামুঠা ও জলামুঠা এষ্টেটের জমিদার ছিলেন ।
ঈশ্বরী পট্টনায়ক যদি দ্বারকা দাসের পিতামহ হন, তবে তাঁহার
'পট্টনায়ক' উপাধি কুলক্রমাগত নহে;—উহা তাঁহার কোনও
রাজসরকারে এই বিশেষ পদবীতে কার্য করিবার নিদর্শন । বেলী
মাজনামুঠা
জমিদারীর
সংস্থাপক ঈশ্বরী
পট্টনায়ক

সাহেব সদর রেভেনিউ বোর্ডের প্রতি হিজলীর
কালেক্টর ক্রোমলীন সাহেবের ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের
৩১শে জানুয়ারি তারিখে লিখিত পত্র হইতে এই
তালিকাগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ
ক্রোমলীন সাহেব উক্ত রাজ-পরিবারসমূহে রক্ষিত প্রাচীন
বংশতালিকাগুলি হইতে এই সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন । আমাদের
মনে হয়, দ্বারকাদাসের বংশতালিকা তদীয় পিতামহ ঈশ্বরী পট্টনায়ক
হইতে, এবং দিবাকর চৌধুরীর বংশতালিকা তদীয় প্রপিতামহ
কৃষ্ণপণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া লিপিবদ্ধ ছিল ; তিনি ভ্রমক্রমে ঐ
বংশপত্রগুলির প্রথম হইতেই ইহাদের রাজত্ব ধরিয়া লইয়া কৃষ্ণপণ্ডা ও
ঈশ্বরী পট্টনায়কের সহিত মস্নদ-ই-আলা বংশীয়ের রাজত্বসংশ্রব
জড়িত করিয়াছিলেন;—বেলী সাহেব সেই ভ্রমেরই অনুবর্তন
করিয়াছেন । রাজবংশগুলির বংশতালিকা এইরূপ হইলেও রাজত্ব
প্রকৃতপক্ষে দ্বারকাদাস ও দিবাকর চৌধুরী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল ।
ইহাদের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম কেবলমাত্র সম্পূর্ণ বংশপত্র রক্ষার
উদ্দেশ্যেই লিখিত ছিল ;—রাজা বিনির্দেশক ছিল না । উপরোক্ত
বংশপত্রগুলিতে যে সমস্ত সাল প্রদত্ত হইয়াছে,—তন্মধ্যে জলামুঠা
রাজবংশের সময়টি যথার্থ বলিয়া মনে হয় । কারণ এতদনুসারে
দিবাকর চৌধুরীর রাজত্বাবসান বিলায়তী ১১০১ সালে অর্থাৎ ১৬৯৪
হি-ম-ই-আ

খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। বাহাদুরের পতন ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে বা উহার অত্যন্ত কাল পরে সংঘটিত হয়;—মুতরাং দিবাকরের ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করা অসম্ভব নহে। কিন্তু বেলী সাহেবের ঈশ্বরী পট্টনায়ক বংশীয়গণের সময় নিরূপণ কল্পিত বা ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। ইনি হিজলীর কালেক্টর ক্রোমলীনের ১৮১৬।৩১শে জানুয়ারি তারিখের পত্রসাহায্যে মাজনামুঠা রাজবংশের নিম্নোক্তরূপ পরিচয় দিতেছেন—

ভীমসেন মহাপাত্রের সরকার বা গোমস্তা (house-clerk) ঈশ্বরী পট্টনায়কের দুই পুত্র—জগমোহন চৌধুরী ও দয়াল দাস। ঈশ্বরীর পর তৎপুত্র জগমোহন চৌধুরী সম্পত্তিলাভ করেন। তাঁহার নিঃবেলীপ্রদত্ত দুই স্ত্রীর প্রত্যেকের দুইটি পুত্র সন্তান ছিল। মাজনামুঠা রাজবংশ প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে দ্বারকাদাস চৌধুরী ও রাজবল্লভ পরিচয় দাস এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও রঘুনাথ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দ্বারকাদাস জমিদার হন। কৃপানিধি চৌধুরী ও কৃষ্ণবিহারী রায় নামক দুইটি পুত্র রাখিয়া ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ চৌধুরী তাঁহার পুত্রদ্বয়কে বঞ্চিত করিয়া বলপূর্বক জমিদারী অধিকার করেন। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় একমাত্র পুত্র ভূপতি রায় উত্তরাধিকারী হন। ভূপতি ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হইয়া ছিলেন; তাঁহার কোনও পুত্র বর্তমান না থাকায় দ্বিতীয়া পত্নীর দৌহিত্র পার্বতীচরণ রায় জমিদারী লাভ করেন। ইনিও নিঃসন্তান অবস্থায় ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে নবাব সরকারে প্রতিপত্তিশালী মুস্তফা খাঁর* সাহায্যে মূল জমিদারী-স্থাপয়িতার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারকাদাসের পৌত্র (জ্যেষ্ঠপুত্র কৃপানিধি চৌধুরীর পুত্র) যাদবরাম রায়

* মুস্তফা খাঁ বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দি খাঁর (১৭৪০—১৭৫৬) প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার বিশ্বস্ততা ও সাহায্যে আলিবর্দি বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ করেন এবং বর্গিদগকে দমন করিতে সমর্থ হন।

জমিদারীর কৰ্ত্ত্বাধিকার প্রাপ্ত হন। এইরূপে মাজনামুঠা জমিদারীর উত্তরারিকারসূত্র জগমোহন চৌধুরীর কনিষ্ঠাত্মী-প্রসূত সন্তানগণের শাখায় তিনপুরুষ কালব্যাপী বর্তমান থাকিয়া পুনরায় বলপূর্বক বঞ্চিত। প্রথম ত্রীর সন্তানগণের বংশশাখায় পরিবর্তিত হয়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে যাদবরামের মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারনারায়ণ রায় উত্তরাধিকারী হন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ রায় জমিদারী লাভ করেন। *

এই বংশবিবরণীতে প্রদত্ত খ্রীষ্টাব্দগুলির কয়েকটি ভ্রমাত্মক বলিয়া মাজনামুঠা রাজ- বোধ হয়। কারণ এতদনুসারে জানা যাইতেছে,— বংশাবলী সম্বন্ধে যাদবরাম রায় দ্বারকাদাসের পৌত্র। ১৬৪৩ ক্রোমলীনের ভ্রম খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকাদাসের মৃত্যু হয় এবং ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ শতাধিক বর্ষ পরে তাঁহার পৌত্র যাদবরাম জমিদারীতে অভিষিক্ত হইয়া ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া পরলোকবাসী হন। পিতামহের মৃত্যুর প্রায় দেড়শত বৎসর (১৬৪৩ হইতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ব্যবধানে পৌত্রের অস্তিত্ব—এমন কি শতাধিক বৎসর পরে (১৬৪৩ হইতে ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) পৌত্রের জমিদারীলাভ সম্ভবপর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাদবরাম রায়ই এতদঞ্চলে বিখ্যাত দানবীর প্রাতঃস্মরণীয় রাজা যাছুরাম।† ইনি যে বৃদ্ধাবস্থাতে রাজ্যলাভ করেন বা অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন—তাহারও কোন ও প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বারকাদাসের পুত্র অতি

* 'Mr. Bayley as quoted in Hunter's S. A. B., vol. iii, p. 208'; *Memoranda of Midnapore*. p. 29.

† রাজা যাদবরাম রায়ের দানশীলতা সম্বন্ধে অসংখ্য কাহিনীসমূহ প্রচলিত আছে। ইনি অতিশি-ব্রাহ্মণকে দান না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ইনি নিজের রাজ-প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন ভূমি পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। ইঁহার ভাবী বংশধরগণ ইঁহার বিশাল মৌখিক দান প্রতিগ্রহণ করিয়া দানগ্রাহিগণকে নিরাশ করিতে পারেন এই আশঙ্কায় এই দেবদ্বিজতত্ত্ব মহাত্মা জন্ম ব্রাহ্মণের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া 'নির্বংশ' হইবার বর (১) প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

শৈশবাবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন ধরিয়া লইলেও সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসর পরে পৌত্র যাদবরামের জমিদারীলাভ বিসদৃশ বোধ হয়। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, ক্রোমলীন্ বা বেলী সাহেব যাদবরামের সময় নির্দেশ করিতে ভুল করেন নাই; কারণ যাদবরামের রাজত্ব কোম্পানীর কর্তৃত্বাধিকার কালেই সংঘটিত হইয়াছিল;—বংশবিবরণ সংগ্রহকর্তা ক্রোমলীন্ সাহেব যাদবরামের মৃত্যুর পর ২০।২৫ বৎসর পরে মেদিনীপুরের কালেক্টর ছিলেন,—সুতরাং যাদবরামের কাল নিরূপণে তাঁহার ভ্রম হওয়া অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত রাজা যাদবরাম রায় ১৭৭৮ হইতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর হিজলীর লবণ মহালের ইজারাদার ছিলেন।* এই কারণে ইষ্ট্, ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের সন তারিখ-সম্বলিত প্রাচীন চিঠিপত্রে যাদবরামকে সংসৃষ্ট দেখা যায়।

দ্বারকাদাসের রাজত্বকাল ক্রোমলীন্-বেলি-নির্দিষ্ট সময়ের স্মারক কয়েক বৎসর পরবর্তী অর্থাৎ জলামুঠা রাজবংশীয় দিবাকর চৌধুরীর সমসাময়িক (১৬৬২ হইতে ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী) হইলেই যাদবরামের রাজত্বকালের সহিত তদীয় পিতামহের রাজত্বকালের ব্যবধানের সমীচীনতা রক্ষিত হয়। জলামুঠা জমিদারীর লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী মাজনামুঠা জমিদারীর যাদবরাম রায়ের সমসাময়িক তাহা

* *Mutchlekha of Jadabram Chowdry of the Perganah of Dorodomnan*;—‘I Jadabram Chowdry of the Perganah of Dorodomnan, in the District of Ingelee; agreeably to an order which has been issued from the Nawab to this purpose * * * I will on no account trade with any other person for the salt to be made in the year 1173; and without their order I will not otherwise make away with, or dispose of a single grain of salt; * * *’ bolts on *Indian Affairs*, p. 177. ইহা হাড়া এ্যাক্টের রাজত্ব-বিবরণীতে জানা যায় মুরশিদুল্লি খাঁর সময়ে আমলী ১১৩৫ হইতে ১১৭২ (১৭২৮—১৭৬৪ খ্রি:) সালের মধ্যে মাজনামুঠা জমিদারী রাজা যাদবরামের নামে বন্দোবস্ত হয়। *Grant's Analysis*, vol. ii, p. 365.

বেলী সাহেবের প্রদত্ত বংশপত্রিকাগুলি দৃষ্টে জানা যায়। প্রাপ্তকৃত কোম্পানীর আমলে লবণব্যবসায়-সম্বন্ধীয় পরওয়ানা লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর উপর জারী হইয়াছিল;* ইহা দ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণ ও যাদবরামের সমসাময়িকত্ব সমর্থিত হয়। তাজ্ খাঁ মসুনদ-ই-আলার অন্ততম কর্মচারী দিবাকর পণ্ডা বা চৌধুরী এই লক্ষ্মীনারায়ণের পিতামহ;— ইহার রাজত্বাবসান ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ স্বীয় পৌত্রের রাজত্বলাভের ৪১ বৎসর পূর্বে ঘটয়াছিল। এই অল্পপাতে যাদবরামের পিতামহ তাজ্ খাঁ মসুনদ-ই-আলার অন্ততম কর্মচারী দ্বারকাদাসও ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের পর যে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা সহজে প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং দ্বারকাদাস ও দিবাকর চৌধুরী উভয়েই মসুনদ-ই-আলাবংশের সমসাময়িক এবং মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর আদি সংস্থাপক। ফার্সী হস্তলিপির মতে দ্বারকাদাস ও দিবাকর চৌধুরী উভয়েই এক সময়ে বাহাছরের পতনের পর ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে (বিলায়তী ১০৬০ সালে) রাজ্যলাভ করেন। মিঃ বেলী-কথিত ১০৪০—১০৫০ সালে দ্বারকাদাস মসুনদ-ই-আলাবংশের কর্মচারিত্ব করিতেন;— তখন তাঁহার ভাগ্যে জমিদারীলাভ ঘটে নাই। ঈশ্বরী পট্টনায়ক ও কৃষ্ণ পণ্ডা মাজনামুঠা ও জলামুঠা রাজবংশের পূর্বপুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু উক্ত দুই জমিদারীর সংস্থাপক নহেন, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

* *Purwanah* issued to the Gomasta of Lukminarain Chowdry of the Perganah of Jallamutah. Bolts on *Indian Affairs*, p. 16th.

অষ্টম অধ্যায়

পাদরী মানরিকের হিজলী বর্ণনা

ভারতের বর্হিবানিজ্য ও ভারতে শক্তিস্থাপন কার্যে মুঘলরাজত্বের সময়ে পোতুগীজেরা সর্বপ্রথমে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বানিজ্যব্যাপদেশেই পোতুগীজগণ এদেশে আগমণ করিয়াছিলেন। অচিরে বণিকের তুলনাদণ্ড রাজদণ্ডে পরিবর্তিত হইতে চলিল; ভারতের পশ্চিমোপকূলে কোচীন প্রভৃতি স্থানে পোতুগীজেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিবার পর গোয়া নগরীতে দুর্গ ও রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিল (১৫১০ খঃ)। তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি ভারতের ‘ভূস্বর্গ’ বঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হইল।

যে সমস্ত পোতুগীজ উড়িষ্যার পিপ্লীতে (বর্তমান শাহবন্দর) ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা ঐ সময়ে হিজলীতে উপস্থিত হয়। ইহারা বঙ্গের নানাস্থানে বানিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিতে থাকে। হুগলীর অন্তর্গত ব্যাণ্ডেল * তাহাদিগের প্রধান স্থান হইয়া উঠে; এখানে তাহাদিগের প্রধান গীর্জা সংস্থাপিত হয়। ব্যাণ্ডেলের অধীনে ঢাকা, সোলিকার, চাঁদপুর, বান্জা, পিপ্লী, বালেশ্বর, তমলুক, যশোহর, হিজলী, তেওর্গা, চট্টগ্রাম, দিয়াজা, রাজামাটি, কত্রাভূ, ত্রীপুর ও আরাকানে পোতুগীজ গীর্জা ও বানিজ্যকেন্দ্রগুলি ছিল।† স্বার্থরক্ষাব্যাপদেশে পোতুগীজেরা ক্রমে যুদ্ধ-

* ‘পোতু গীজেরা নৌবাহিনীর আশ্রয়স্থানকে বন্দর বলিত। এই বন্দর কথা হইতে ব্যাণ্ডেল হইয়াছে। য. খু. ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৭০ পৃঃ। Cf. *Bengal Past and Present*, vol. xiii, 1916. Rev. Hosten's notes on *Manrique in Bengal*.

† *Campos, Portuguese in Bengal*, p. 107.

ব্যাপারাদিতে লিপ্ত হইয়া পড়িল, এবং আরাকানী মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইহাদের একদল ভাগীরথীর মুখে এবং অন্ত্র অত্যাচার-উপদ্রব আরম্ভ করিল। সম্রাট সাহজাহানের আদেশে বঙ্গের শাসনকর্তা কাসিম খাঁ কতৃক ইহারা হুগলী হইতে বিতাড়িত হয়। মুঘল কতৃক হুগলী দখলের সময়ে প্রায় সার্বচারিসহস্র পোতুগীজ জীপুরুষ ও বালকবালিকা বন্দী হয়। এই যুদ্ধে পোতুগীজদিগের প্রায় তিনশতের অধিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাহাজ বিধ্বস্ত হয় (১৬৩২ খৃঃ)। ইহার পর বঙ্গের পোতুগীজ শক্তি খর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আরাকানের রাজা পোতুগীজদিগের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন; হুগলী হইতে মুঘল কতৃক বিতাড়িত হইয়া পোতুগীজগণ আরাকানরাজের সাহায্যে সাগরদ্বীপে দুর্গ নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের লুণ্ঠন-বৃত্তির ভীষণতায় এবং মনুষ্যাপহরণের দৌরাণ্যে দেশ জনশূন্য হইয়া পড়িল।* জনসমৃদ্ধিপূর্ণ সুন্দরবন ও সাগরদ্বীপ ইহাদেরই অত্যাচারে জনমানবহীন হইয়াছিল।† পোতুগীজ দস্যুগণ এদেশীয়

* হ্যামিল্টন পোতুগীজ দস্যুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন,—রাজকুমার খুজা আওরং-জেবের সেনাপতি মীরজুমলা কতৃক বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হন; সেই সময়ে তাঁহার কতকগুলি পোতুগীজ অত্যাচারের বঙ্গদেশে জীবনধারণের অত কোন উপায় না থাকায় ভাগীরথীর মোহানার নিকটবর্তী স্থানগুলিতে ডাকাতি ও লুণ্ঠনকার্যে প্রবৃত্ত হন। *Alex. Hamilton's Account of the East Indies, vol. ii, Chap. xxviii, pp. 4-5.*

† 'These men were taken into the company of the Arakanese who in conjunction with them devastated the southern part of Bengal, especially the Sunderbans.' *Compos, p. 158.*

'In 1588, a large body of Portuguese entered Bengal as military adventures in the service of the king of Gour. * * They used to engage in practical voyages to the lower districts Bengal, kidnapping the nations and pillaging and destroying the populated villages and towns at the mouth of the Ganges'. (*The Good Old Days of Hon'ble Company, vol. iii, p. 60.*) *Of.* 'Again upon the eastern portion of the Sunderbans

লোকের নিকট ‘বোম্বের্টে’, ‘ফিরিঙ্গি’, ‘হারমাদ’, প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল।* ইহারা প্রাতি বৎসর বাকলা, সলিমাবাদ, যশোহর, হিজলী ও উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ দেশবাসীকে ধরিয়া লইয়া যাইত। পাদ্রী ম্যানরিক (Sebastian Manrique) আরাকানরাজ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তদীয় নিবেদনে পোতুগীজদিগের

where the country has been cleared off forests, mudforts are found in good numbers erected most probably by the occupiers of the soil to ward off the attacks of the Mugs, Malayas, Arabs, Portuguese and other parties who, in time gone by, that is about A.D. 1581 depopulated this part of the country.’ (*The Gangetic Delta, Calcutta Review, March 1869.*) অর্থাৎ মুসলমানের পূর্বদিকে অরণ্য পরিষ্কৃত করিলে অনেক মৃদু দুর্গ বাহির হইয়াছে; সম্ভবতঃ এই সমস্ত দুর্গ মগ, মালয়, আরব, পোতুগীজ ও অন্যান্য দস্যুগণকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহারা আনুমানিক ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশ জনশূন্য করিয়াছিল।

* খ্রীষ্টাব্দে অবিনাশ চন্দ্র বোম্ব মহাশয়ের মতে ‘বোম্বের্টে’ পোতুগীজ ‘Bombardierio’ শব্দ হইতে উদ্ভূত; ইহার অর্থ গোলন্দাজ সৈনিক (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮, ১ম সংখ্যা, ৫৮ পৃঃ)। অনেক পোতুগীজ এদেশীয় রাজা ও জমিদার সরকারে গোলন্দাজের কার্য করিত, সুতরাং এই ব্যুৎপত্তি অসমীচীন নহে।

‘ফিরিঙ্গী’ Frank শব্দ হইতে উদ্ভূত; প্রাচীন রোমীয়গণ ফরাসী ভাষাকথনশীল সমস্ত ব্যক্তিকে Frank বলিত; আরববাসীরা উহাদের নিকট ঐ শব্দ অবগত হয় (Nelson’s *Encyclopædia. s. v. Feringhi*); সম্ভবতঃ আরববাসীগণকর্তৃক শব্দটি ভারতে আমদানি হইয়াছিল। এদেশে পোতুগীজদিগের সহিত দেশীয় জীলোকের সংযোগজাত বর্নসঙ্করকে ফিরিঙ্গী বলিত। Cf. ‘Firinghee—applied specially to the Indian-born Portuguese’. *Hobson-Jobson*. ‘হারমাদ’ স্পেনীয় Armada শব্দের রূপান্তর; অর্থ নৌসেনাবাহিত জাহাজ। Cf. ‘The word Harmad is evidently Armad, a corruption of Armada. Armad is used in the sense of fleet in ‘*Kalimat-i-taiyabat*’ and in Marathi. (J. Sarkar’s *Studies in Aurang. Reign*, p. 198 note). ‘কবিকল্প চণ্ডীতে’ আছে—‘ফিরিঙ্গীর বেশ ধান বাহে কর্ণধারে, রাজিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডমে’, ‘হারমাদ’ যে নৌদল্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বারা আরাকানরাজ্যের লোকসংখ্যাতির শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায়—কোন কোন বৎসর তাহার এগার হাজার পরিবারকে ধরিয়া আনিয়া আরাকানে বাস করাইয়া ছিল।* এই দস্যুরা গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিক্রয় করিত।† এখনও এদেশে ছেলেধরার ভয় দেখাইয়া হৃদান্ত শিশুকে শাস্ত করা হইয়া থাকে। পিপলী, বালেশ্বর ও তমলুকের বৃহৎ দাসহট্টে উহারা ধৃত লোকদিগকে লইয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত।‡ ম্যান্রিক তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর অন্তস্থানে বলিয়াছেন—১৬২৯-১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ—তাঁহার এই পাঁচ বৎসর আরাকানে অবস্থানকালমধ্যে পোতুগীজ ও মগ দাসব্যবসায়ীগণ বঙ্গদেশ হইতে আঠার হাজার লোককে দিয়াঙ্গা ও আরাকানে বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিল। যশোহর, সলিমাবাদ, বাকুলা, হিজলী ও উড়িষ্যা তাহাদের প্রধান মানবযুগয়াক্ষেত্র ছিল; সাগর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত কোন স্থান নিরাপদ ছিল না।

* 'Everybody knows how many raids they (Portuguese) make every year with their fleets on the lands and kingdoms of Bacala and Solimanuas, Jessor, Angelim, and Ourixa, thereby not only decreasing the power of the enemy, but also increasing yours. * * They bought to your dominions entire cities and villages (*poblaciones*), there being years when they introduced over eleven thousand families.' *Bengal: Past and Present, 1916, Part iv, p. 258.*

† বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, ৪১ পৃ:।

‡ '—they were so bold that none durst inhabit lower down the river than this place. The Arracanners usually taking the people off the shoare to sell them at Pipley (Pipli).' *Diaries of Streynsham Master, vol. ii, p. 66.*

Of: 'The Feringi pirates of Chatgaon' in Sarkar's *Studies in Aurang. Reign. ch. xii.*

গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীরা অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইত।* বিখ্যাত করাসী ভ্রমণকারী ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন—ইহাদের অত্যাচারে গঙ্গার মোহানার নিকটবর্তী বহু সুন্দর নগর জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল।†

পোতুগীজেরা ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার পিপ্লী বা শাহ্ বন্দরে কুঠী নির্মাণ করে, ইহার অব্যবহিত পরেই তাহারা হিজলীতে উপস্থিত হিজলীতে হয়।‡ হিজলীকে পোতুগীজেরা ‘অঞ্জেলিম্’ বলিত। পোতুগীজ এখানে আসিয়া তাহারা বাণিজ্যভবন ও দুইটি গীর্জা নির্মাণ করে; ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই দুইটি গীর্জার এলাকায় তিনশত

* ‘Manrique says at p. 152, col. 2, that within the 5 years’ of his stay in Arakan (1629—1635), the Portuguese and Magh slave raiders brought to Dianga and Angersale about 18,000 souls from Bengal. Jessor, Solimnabas, Bacala, Hijili and Orissa were the chief hunting grounds; no part was secure from Chittagong to the Hughli. The pilgrims at Saugar Island were much exposed.’

Bengal: Past and Present, 1910, part ii, p. 281. Fr. Hosten's Notes on Manrique's Itinerario.

† ‘—entering in to the channels and arms of Ganges, and between all these of the lower Bengal, and often penetrating so far as forty or fifty leagues up into the country, surprized and carried away whole towns, assemblies, markets, feasts, and weddings of the poor Gentiles and others of that country, making women slaves, great and small with strange cruelty; and burning all they could not carry away. And thence it is, that at present there are seen in the mouths of Ganges so many fine isles quite deserted which were formerly well-peopled, and where no other inhabitants are found but wild beasts, and especially tigers.’ F. Bernier's *Travels in Hindustan*.

‡ ‘The Portuguese not long after establishing themselves in pipli (Orissa) in 1514 migrated northwards towards Hijili’.

বয়ঃপ্রাপ্ত খ্রীষ্টান ছিল।* হিজলীর বান্জা (Banja)† নামক স্থানে আরও একটি গীর্জা ছিল,—তাহার অধীনে স্থানীয় পাঁচশত খ্রীষ্টান অধিবাসী বর্তমান ছিল। ইহা ছাড়া এই স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর না হইলেও বাণিজ্যার্থে অনেক খ্রীষ্টানের যাতায়াত ছিল।‡ এখান হইতে বণিকেরা চিনি, মোম এবং এক প্রকার তৃণ নির্মিত গ্রীষ্মকালীন ব্যবহার্য অতি সুন্দর সুস্ফবস্ত্র ও রেশম লইয়া যাইত।§ ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে একজন জেসুইট পাদরী হিজলী রাজধানীতে অত্রত্য জনৈক

Campos, p. 94. এই হিজলী বর্তমান হিজলী গ্রাম নহে,—ইহা তখনও মন্বন্তর বাসোপযোগী হয় নাই। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণবর্তী বিস্তৃত ভূভাগে হিজলী প্রদেশ বা রাজ্য ছিল।

* In the kingdom of Angelim, they (the Augustinians) dedicated another church to our Lady of Rosary. To that church another is attached bearing the same title. Both contain three hundred souls de confession (of an age to make their confession).

Fray J. Sicardo, O. S. A., *Christiandad del Japan*, Ch. III (quoted by Rev. Hosten).

† বান্জা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে দ্রষ্টব্য।

‡ 'The Christian community there counting five hundred souls exclusive of those whom the commerce of that Port brought to the place albeit the climate is little salubrious.' Sicardo, quoted by Rev. Hosten.

§ '—the great number of merchants who gather there to buy sugar, wax and Ginghams (Guingones) which I have said is a kind of cloth made by grass (yerwa) and silk, a very nice and cooling texture to wear during the hot summer.' *Bengal : Past and Present*, 1916, vol. xiii, p. 48. ইহার পূর্বে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরাজ ভারতপৰ্যটক র‍্যাল্ফ্ ফীচ হিজলীর এই স্থান বস্ত্রের কথা বলিয়াছিলেন। Cf. 'In this place is very much rice, and cloth made of grasse, which they call yerwa (a Port. word = grass), it is like a silke.'—J. H. Riley, *Ralph Fitch*, London, 1899, pp. 113-114.

ধনশালী খ্রীষ্টানের নিকট ভিক্ষালব্ধ অর্থে একটি গীর্জা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই গীর্জাতে তিনটি অলঙ্কার-মণ্ডিত বেদী ছিল। এই স্থানে সর্বদাই দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রচুর লোকসমাগম হইত।* ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে পোতুগীজ অধিকৃত সোন্দ্বীপে তাঁহাদিগের নিযুক্ত শাসনকর্তা ফতে খাঁ বিদ্রোহী হইলেণ পোতুগীজেরা উক্ত দ্বীপ ছই মাসকাল অবরোধ করিয়াও কিছুই করিতে পারে নাই। অবশেষে সকল আশা পরিত্যক্ত হইলে গ্যাসপার (Gasper de Pina) নামক জনৈক স্পেনদেশবাসী হিজলী হইতে পঞ্চাশজনমাত্র অশুচরসহ গমন করিয়া অতীব নৈপুণ্যের

* 'At Pranja and Angelmo, where the king resides a (Jesuit) Father has built a church with the alms which he has received from a rich Christian of the country. He has ornaments of three altars : plenty of people go always thither to confess and communicate, and there is always some one getting baptised.' (Annual Letter of 1621). *Hist de ce quis'est passe on Ethiopie Malabar, Brasil, et es Indes Orientales, (1620—1624), Paris, S. Cromoisy, 1628, p. 107*—quoted by Rev. Hosten. এই গীর্জাই হিজলী গ্রামের গীর্জা, কারণ এই হিজলীতে (নিষ্কস্বা) রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

† Emanuel de Mattos Cammander who died not long before, had been Lord of Sandiva, an island 70 leagues in compass. Fati-can a resolute Moor, whom he had entrusted with the island in his absence, hearing of his death, makes himself master of it, and the more to secure himself, murders such, of the natives as were Christians etc.' Cap. John Stevens, *The Portuguese Asia. Chap. viii*, also Campos, p 83. ইরাক্টের মতে কতেরা সোন্দ্বীপের স্থল শাসনকর্তা, তিনি পোতুগীজ দস্যুদিগের উপদ্রব নিবারণ জন্ত সোন্দ্বীপের পোতুগীজ ও খ্রীষ্টান অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। 'The conduct having attracted the notice of Fatteh Khan, the Mughal commander of the island of Sundeeep, he ordered all the Portuguese inhabitants and other Christians on the island to be seized and put to death.' *Stewart's History of Bengal, p. 233* ; পোতুগীজদিগের লিখিত ইতিহাসে এরূপ নাই।

সহিত সোনদ্বীপ অধিকার করেন।* ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলকর্তৃক পরাজিত হইয়া হুগলী হইতে তিন সহস্র পোতুগীজসহ পাদুরী কাব্র্যাল (Fr. Cabral) সাগর দ্বীপে পলাইয়া আসেন; কিন্তু তথায় মহামারীর প্রকোপে অনেকে নিধনপ্রাপ্ত হইলে মৃতাবশিষ্ট পোতুগীজগণ হিজলীতে আসিয়া বাস করিয়াছিল।† হিজলীর নিকটবর্তী ভাগীরথীর মোহানার নাম ছিল Rogues' River বা দস্যু-নদী। মগ ও পোতুগীজ দস্যুরা ঐ স্থানে দস্যুবৃত্তি করিত।‡ তাহাদিগের অত্যাচারে হিজলী জনশূন্য হয়;—কৃষকেরা ভূমিসম্পত্তির

* 'The Portuguese then besieged the island for two months but ran short of provision and ammunition, which could not be brought up on account of the enemy's opposition. At a time when all seemed to be lost a Spaniard named Gasper de Pina at the head of fifty men came to the rescue from Hijili, with only a ship but much courage and ingenuity. He approached by night with shouts, blare of trumpets, noise of drums and blaze of lights, creating an impression that a powerful succour had come. In this confusion Gasper de Pina and the whole of the Portuguese force effected a landing and took possession of the island.' Campos. *Portuguese in Bengal*, p. 83. গ্যাস্পার স্পেনীয় হইলেও পোতুগীজদিগের অন্তর্ভুক্ত, কারণ সে সময় পোতুগাল স্পেনের অধীন ছিল।

† 'The three thousand survivors among whom was Fr. Cabral, fled to the Saugor Island where they took refuge, but sometime after a plague broke out, and those who escaped its ravages migrated to Hijili and Banja.' Campos. p. 130.

‡ Alex. Hamilton, *A New Account of the East Indies*, vol. ii, p. 3, হেড্জের ডীকাকার বার্লোর (Barlow) মতে 'রোগ্‌স্‌ রিভার' বর্তমান 'চ্যানেল্‌ ক্রীক্‌' (বারাতলা বা মন্ডিগদানদী)—Hedges' *Diary*, vol. iii, p. 208. Hobson-Jobson-এ Yule and Burnell ইহা 'হুগলী ক্রীক্‌' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মগ ও পোতুগীজ দস্যুদিগের আশ্রয়স্থান হইতে ইংরাজেরা নদীর এই অংশের, Rogues' River নামকরণ করিয়াছিলেন। মগেরা বর্তমান 'আসাম-অন্দরবন

মায়া ছাড়িয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। এইজন্য সম্রাট সাহজাহান হিজলীকে ঢাকার বাদশাহী 'নওয়ারা'র অধীনে সংস্থাপিত করিয়া বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত করেন। * মুঘলেরা ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পোতুগীজদিগকে হিজলী হইতে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং হিজলীতে পোতুগীজ প্রভাব বিনষ্ট হয়।† অতঃপর একবার

ডেন্সপ্যাচ সারজিস্ জীমারের যাতায়াতপথে এই স্থানে উপস্থিত হইত বলিয়া মনে হয়। '1676, Sept. 8. This day we passed by the River which goes to Chittygom (Chittagong) and Dacca, which the English call the River of Rogues, by reason that the Arracanners used to come out thence to Rob.' *Diaries of Streylnsham Master, vol. i, p. 312.*

'It was so called for being frequented by the Arakan Rovers. Sometimes Portuguese vagabonds, sometimes native Muggs, whose vessels lay in the creek watching their opportunity to plunder craft going up and down the Hooghly.' Hobson-Jobson, s. v. *Rogues' River.*

Of, also,—'on the left side of the Hughli opposite to the Haven of Angels, was the Rogues' River, coming from Arakan, the lurking place of the pirate devils, who hid themselves in the deep channels watching their opportunity to plunder the unwearry voyager.' Wilson's *Early Annals, vol. i. p. 133.*

* 'Their field of operation was the coast of Hijili (Midnapore) and Orissa.' Campos, p. 158.—'The Arakanese and Portuguese pirates now began to commit depredations on the Orissa coast and in Hijili. Tracts of lands became depopulated and the ryots left their fields. Shah Jahan thereupon annexed Hijili to Bengal so as to enable the imperial fleets stationed at Dacca to guard against these piratical raids.' *Ibid, p. 95.*

† 'Ballasore began to be a noted place when the Portuguese were beaten out of Angelim (Hijili) by the Moors, about the year 1636.' *Diaries of Streylnsham Master, vol. ii, p. 84, Yule, Diary of Hedges, vol. ii, p. 240 ও জীব্য।*

১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হিজলীতে পোতুগীজদিগের ক্ষমতাস্থাপনের চেষ্টার বিষয় অবগত হওয়া যায়। ইংরাজ কোম্পানীর তদানীন্তন বঙ্গদেশীয় কুঠীসমূহের অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেজেসকে (Willam Hedges) ঐ সময়ে নিকলো ডি পেভা (Nicolo de Paiva) নামক জনৈক পোতুগীজ বণিক হিজলী ও খেজুরী দ্বীপদ্বয় অধিকারের জন্য দুই তিনটি রণতরী ও সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছিলেন।* ইহার পর হিজলীতে পোতুগীজসংস্রবের কোনও ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।†

পোতুগীজেরা দেশ হইতে লুপ্ত হইলেও এ দেশীয় আচার-ব্যবহার ভাষা ও সভ্যতার মধ্যে তাহাদের এককালে এদেশে আধিপত্যবিস্তারের

* 'Their (Portuguese) whole community had wrott ye vice king of Goa and besought him earnestly to send them two or three frigates with aid and assistance of soldiers to possess themselves of ye Island of Kedgeria and Ingelee for what which purpose they had sent him draughts and large descriptions of ye said Islands.' Yule, *Diary of Hedges*, vol. i, p. 172.

† হিজলীর পোতুগীজ প্রভাবের শেষ চিহ্ন তমলুক মহকুমার পৈওখালীর সন্নিকটে মীরপুর গ্রামে দৃষ্ট হয়। মীরপুরের অল্প নাম কিরিকীপাড়া। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে S. P. G. Mission এইখানে একদল দেশীয় ক্যাথলিক খ্রীষ্টানের সন্ধান পায়। সেই সময়ের ৪০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তাহারা কোনও ধর্ম-যাজক দর্শন করে নাই। তাহারা গিয়া হইতে আগত কতকগুলি পোতুগীজের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ মহিষাদলের রাজার গোলন্দাজের কার্বে নিযুক্ত হইয়া মীরপুর গ্রাম নিষ্কর পাইয়াছিল (*Indo European Correspondence*, pp. 80-81 quoting *Indian Church Gazette* quoted by Rev. Hosten)। বহুদিন খ্রীষ্টীয় আচার ব্যবহার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া তাহাদিগের চালচলন প্রতিবেশী হিন্দুর ভাষা হইয়া গিয়াছে এবং একই পরিবারস্থ কাহারও হিন্দু নাম 'গোপাল' এবং কাহারও পোতুগীজ নাম 'পেড্রো' (Pedro) দৃষ্ট হয় (*Midnapore Dt. Gazetteer*, p. 55)। ১৮৯১ সালে ইহাদের সংখ্যা ২৩২ জন ছিল (*Midnapore Census Report*, p. 2)। এখনও প্রায় ৪০১৪৫টি খ্রীষ্টান পরিবার, ৩ হুইজী চার্চ আছে, একটি রোমান ক্যাথলিকদের অপরটি এংলিকানদের।

স্বভি অপ্রতুল নাই। আমাদের দেশের বাগানবাগিচা পোতু'গীজ-
 বঙ্গে পোতু'গীজ দিগের আনীত নানা প্রকার ফল, ফুল, সজী ও
 স্বভি ভেষজ উদ্ভিদের প্রবর্তনে সম্পৎশালী হইয়াছে।
 আতা, নোনা, সপেটা, কামরাজা প্রভৃতি উপাদেয় ফল,—রজনীগন্ধা,
 সূর্যমুখী, গাঁদা প্রভৃতি নয়নরঞ্জক পুষ্প,—কপি, ওলন্দা, কড়াইশুটি
 প্রভৃতি মুখরোচক তরি-তরকারী,—সালসা, আয়াপান, জোলাপ,
 প্রভৃতি গাছগাছড়া পোতু'গীজদিগের প্রদত্ত। পোতু'গীজেরাই হিজলীতে
 বিখ্যাত 'হিজলী বাদাম' * নামক সুখাদ্য ফলের চাষ প্রবর্তিত
 করিয়াছিল। এদেশের ফলের মোরব্বা আচার প্রভৃতি রসনাতৃপ্তিকর
 খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালী পোতু'গীজদের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।
 সাণ্ড, পাঁউরুটি, বিস্কুট, তামাক প্রভৃতি পোতু'গীজদিগেরই প্রথম
 আমদানী। আলমারী, কেদারা, জানালা প্রভৃতি গৃহ-সজ্জা,—বিস্তি,
 কুপন প্রভৃতি ক্রীড়া,—সূতি, নীলাম প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা—
 ক্যানেষ্টারা, গামলা, বাল্‌তি, তিজেল প্রভৃতি গৃহস্থালীর জিনিষ,—
 সাবান, তোয়ালিয়া, বোতল প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্য,—গরাদে, বরগা
 প্রভৃতি গৃহনির্মাণোপকরণ,—মধুর সঙ্গীত যন্ত্র বেহালা পোতু'গীজদিগের

* হিজলী বাদাম (*Anacardium Occidentale Lium*) স্বাভাবিক
 পর্ষায় আত্রবর্ণের অন্তর্গত। এই বাদামবৃক্ষ স্রবর্ণরেখা নদী হইতে হিজলী পর্যন্ত
 সুবিশীর্ণ বালুআড়িতে এবং হিজলীর সমুদ্রতীরবর্তী অবিস্ত্র বালুকাময় স্থানে
 স্বভাবতঃ প্রচুর জন্মায়। ইহা সুরস ও সুখাদ্য; ফলের বহির্দেশে আঁটি বা শক্ত আবরণ
 বৃক্ষ বাদামটী থাকে, তজ্জ দেখিতে বিশ্ময়কর। পোতু'গীজেরা দক্ষিণ আমেরিকার
 ব্রাজীল প্রদেশের অরণ্য হইতে বীজ আনয়ন করিয়া গোষা অঞ্চলে ইহার চাষ
 আরম্ভ করে। পোতু'গীজ অধিকৃত গোষাতে এক্ষণে ইহার অনেক আবাদ হইয়াছে
 এবং অর্ধ বস্ত্র গাছের সংখ্যাও অনেক। পোতু'গীজ গবর্ণমেণ্ট হিজলী বাদামের চাষ
 হইতে কিয়ৎ পরিমাণ কর ও পাইয়া থাকেন। গোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের
 পশ্চিম উপকূলে নানা স্থানে ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ
 উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরজেলার কাঁধি মহকুমার সমুদ্রতীরবর্তী
 স্থানেই হিজলী বাদাম জন্মিয়া থাকে এবং কাঁধির নাম হিজলী বলিয়া ইহা 'হিজলী
 বাদাম' নামে সুপরিচিত। 'হিজলী বাদাম'—কৃষক, ১৩২৩, কার্তিক। বর্তমান
 পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন-বিভাগ কাঁড়গ্রাম অঞ্চলে ইহার চাষ আরম্ভ করিয়াছেন।

দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি। 'ফিরঙ্গ' নামক এক প্রকার দূষিত উপদংশ রোগ এদেশে চরিত্রহুষ্ট পোতু'গীজ-সংসর্গেই অভ্যুদিত হইয়াছিল।* এমন কি বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পোতু'গীজদিগের অশুভকরণে যিশুমাতা মেরীর নামোচ্চারণে 'মাইরি' বলিয়া শপথ গ্রহণ করিয়া থাকে।† পোতু'গীজেরা এইরূপে আমাদের ভাষা ও দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে তাহাদিগের জাতীয়চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

পোতু'গীজ ভ্রমণকারীগণের সিব্যাস্তিয়ান্ ম্যানরিকের (Padre Maestro Fray Sebastian Manrique) ভ্রমণ বৃত্তান্তে হিজলীর অল্পবিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়। ম্যানরিক সেন্ট অগষ্টিন্-মণ্ডলীযুক্ত ধর্মযাজক ও ভারতীয় পোতু'গীজ মিশনসমূহের পরিদর্শকরূপে কোচীনে অবস্থান করিতেন। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী স্পেনীয় ভাষায় ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে Itinerario Orient নামে প্রকাশিত হয়। ইহা বঙ্গদেশ হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত তাঁহার দীর্ঘকাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লইয়া লিখিত। ম্যানরিক এদেশের আচারব্যবহার ও আদবকায়দা বিজ্ঞ অনুসন্ধিসূত্র দৃষ্টিতে সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কাহিনীতে অতিরঞ্জন বা অবাস্তবের সমাবেশ নাই। দেশের তৎকালীন শুল্কর চিত্র তাঁহার বর্ণনায় পরিস্ফুট। ভ্রমণ কাহিনীর প্রথম হইতে নবম পরিচ্ছেদ (১৬২৮—১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত ম্যানরিকের বঙ্গদেশ

* 'গুরুরোগঃ ফিরোকোহং জায়তে দেহিনাং ক্ষয়ম্।

ফিরঙ্গিণোহতিসংসর্গাং ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসক্তাঃ ॥

ফিরঙ্গ সংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যে নৈব যন্তবেৎ।

তন্মাং ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধিব্যাধি বিশারদৈঃ ॥' ভাবপ্রকাশঃ।

'কলম্বোসের স্পেনদেশীয় সহযাত্রিগণ আমেরিকার অভ্যুপাতী হিস্পানিয়োলার দেশের রমণীদিগের সহিত সংসর্গদোষে ছুষ্ট হইয়া ঐ বোগ সর্বপ্রথমে আমেরিকা হইতে ইউরোপে আনয়ন করে এবং তৎপরে পোতু'গীজেরা উহা ভারতে বিস্তার করে' সা. প. পত্রিকা, ১৩১৮, ১ম সংখ্যা, ৫৪-৫৫ পৃঃ।

† 'রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে 'ম্যারি' (Marry) শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হইত।' সা. প. পত্রিকা, ঐ সংখ্যা।

সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা লইয়া লিখিত।* তিনি ১৬২৯—১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানে অবস্থান করিয়া পুনরায় বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। এইবারে উড়িষ্যার উপকূলে জাহাজ ভগ্ন হওয়ায় তিনি বন্দী হইয়াছিলেন। অবশেষে কারামুক্ত হইরা ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে চিরকালের জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন।

১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখে ম্যানরিক গোয়ানগরীর ধর্মাধ্যক্ষ কতৃক বঙ্গদেশগামী পোতুগীজ মিশনের অন্যতম প্রচারক মনোনীত হইয়া অন্য তিনজন ধর্মযাজক অনুচরসহ কোচীন হইতে হুগলী ও উড়িষ্যার পিপ্লী নামক বন্দরযাত্রী দুইটি বাণিজ্যজাহাজে আরোহীরূপে বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। পথে নানারূপ ঘটনার পর মে মাসে জাহাজগুলি ভাগীরথীর মোহানার নিকটস্থ সাগরদ্বীপের সমীপবর্তী হয়। সাগরদ্বীপের নিকট তৎকালে অনেক বালুকাময় মগ্ন চর ছিল। এই সমস্ত স্থান জাহাজাদির পক্ষে বিপদসঙ্কুল ছিল। ম্যানরিকের জাহাজ ভাটার সময় এই চর বা চড়ায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভগ্ন ও ছিদ্রযুক্ত হয়। জাহাজখানিতে টিউটিকোরিন্ হইতে আনীত শঙ্খ বোঝাই ছিল; ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট জলে শঙ্খগুলি পূর্ণ হওয়ায় জল নিষ্কাশন যন্ত্রের (pump) সাহায্যে জাহাজের জল বাহির

* ম্যানরিকের বঙ্গদেশ ভ্রমণকাহিনীর প্রথম হইতে নবম পরিচ্ছেদের বিষয়গুলি এই—১ম—কোচীন হইতে ভাগীরথীর মোহানা; ২য়—হিজলীর চড়ায় (Braces of Hijili) নিকট জাহাজ ভগ্ন এবং মসনদ-ই-আলার নিকট নীত হওন; ৩য়—হিজলীসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ও হুগলী যাত্রা; ৪র্থ—হুগলী সহরের উৎপত্তি; ৫ম—বঙ্গে প্রথম সেণ্ট-অগষ্টিন সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচার; ৬ষ্ঠ—বঙ্গের উর্বরতা ও বাণিজ্য; ৭ম—বঙ্গ দেশের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার; ৮ম—বঙ্গদেশের হিন্দু পূজা পার্বন; ৯ম—গঙ্গা সাগর তীর্থ বিবরণ। ম্যানরিকের ভ্রমণবৃত্তান্তের অতি বিশুদ্ধ ও প্রচুর ঠিকার দ্বারা অলঙ্কৃত ইংরাজী অনুবাদ *Travels of Fray Sebastien Manrique, 1629-43, by C. E. Luard assisted by Father H. Hosten.* (Hakluyt Society's Series), 2 vols. 1927.

করিয়া দিবার উপায় ছিল না। প্রায় দুই শতাধিক যাত্রী ও নাবিকের আর্তনাদ পূর্ণ, নিমজ্জমান জাহাজটী রজনীর অন্ধকারে জোয়ারের প্রবাহে তাড়িত হইয়া হিজলার উপকূলে তীরভূমিতে সংলগ্ন হইয়াছিল। অতঃপর যাহা ঘটয়াছিল ম্যানরিকের বর্ণানুযায়ী যথাযথ প্রদত্ত হইতেছে।

‘রাত্রির অন্ধকার অপসৃত হইলে আমরা একটি নির্মল ও আনন্দজনক প্রভাত লাভ করিলাম। জাহাজের অধ্যক্ষ এক্ষণে আমরা কোথায় আসিয়াছি জানিতে পারিয়া জাহাজের ছোট কামানগুলি ম্যানবিক্বেব (Falconets) প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিলেন। কাহিনী জাহাজে রক্ষিত বারুদগুলি অব্যবহার্য হওয়ায় তাহার কয়েকজন সাধারণ আরোহীর (private individuals) বারুদাধারের মধ্যে যে ভাল বারুদ ছিল তাহা লইতে বাধ্য হইল। এই বারুদগুলি শুষ্ক অবস্থায় ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা দুইটী কি তিনটী মাত্র আওয়াজ চলিতে পারে।

‘আমরা যখন এই সমস্ত যুদ্ধায়োজনে ব্যাপৃত ছিলাম, সেই সময়ে মসনদ-ই-আলার (Massundulim)* ফ্লিপনিযুক্ত নৌবহর (oary fleet) দৃষ্টিপথবর্তী হইল। আমাদের জাহাজ দেখিতে পাইয়া নৌবহরের গতি থামাইয়া তাহাদের শান্তিপূর্ণ মনোভাবের নিদর্শন-স্বরূপ তাহারা একটি খেতবর্ণের পতাকাযুক্ত ক্ষুদ্র নৌকা আমাদের নিকট প্রেরণ করিল। আমাদের জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া তাহারা কথাবার্তা বলিবার অনুমতি চাওয়ায় আমরা অনুমতি প্রদান করিলাম। তাহারা তাহাদের সেনাপতির স্বরূপ হইয়া আমাদের কাছে সন্মেলন করিতে নিষেধ করিল। কারণ তাহাদের বাজা হুগলীর পোতুগীজদিগের সহিত যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ আছেন তাহা ভঙ্গ করিবেন

* মসনদ-ই-আলা একটি আকস্মিক উপাধি। ম্যানরিক তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার নামই সংক্ষেপে ‘মসনদ-ই-আলা’ (মসনদলীম) বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন।

না। তাঁহার কেবলমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাদের মধ্যে যে চুক্তি আছে তাহার শর্ত পালন করিতে হইবে। চুক্তির একটা শর্ত এই যে, যদি কোন পোতু'গীজ জাহাজ তাঁহার রাজ্যের কুলবর্তী হয়, তাহা হইলে ঐ জাহাজের মালপত্র তাঁহার অধিকারে আসিবে। এতদ্ব্যতীত জাহাজের অধ্যক্ষ, বণিক ও মিশনারীগণ যাহা মীমাংসা করিবেন তাহা তিনি মানিতে সম্মত হইলেন। আমরা এই সঙ্গত প্রস্তাবের উত্তরে জানাইলাম যে আমাদের জাহাজ যখন হুগলী যাইতেছে তখন আমরা এই চুক্তি মান্য করিয়া চলিব; কারণ মহিমাময় সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের নামে শপথগ্রহণপূর্বক যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে আমরা কখনও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না; পোতু'গীজ জাতি সহস্রবার তাহাদের জীবন বিসর্জন দিবে, কিন্তু সত্যের বিরুদ্ধাচারী হইবে না।

‘ইত্যবসরে জোয়ারের প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় আমরা একহাঁটু জলে নামিয়া জাহাজ হইতে কূলের দিকে চলিলাম। কূলে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মিশনের অধ্যক্ষ ফাদার ইমানুয়েল ডি লা এস্পারেস্কার (Father Frai Emanuel de la Esperanca) নিকট একখানি মসনদ-ই-আলার পত্র পাঠাইলাম। এই পত্র অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ সৈন্তাধ্যক্ষের সহিত (Saiba Subba General of cavalry) দ্বারা সাক্ষাৎ পথে আটক হইল। এই সৈন্যাধ্যক্ষ তিনশত অশ্বারোহী সৈন্তের সহিত এদিকে আসিতেছিলেন। আমরা যেখানে ছিলাম—সেখানে পৌঁছিয়াই তিনি জাহাজের অধ্যক্ষ ও মিশনারীগণকে ডাকিলেন, আমরা সকলে তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে যথারীতি অভিবাদনের পর তিনি জাহাজের ডেকের দরজা ও জাহাজস্থিত সিদ্ধকগুলির চাবি চাহিলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ উত্তর করিলেন যে, ঐ সিদ্ধকগুলি সাধারণের সম্পত্তি; চাবি সিদ্ধকের মালিকের নিকট আছে। ডেকের চাবির সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে জাহাজ ইতঃপূর্বেই ভগ্ন ও সৈন্যদলে পূর্ণ হইয়াছে; যখন মূল্যবান

দ্রব্যাদি তিনি গ্রহণ করেন নাই তখন এই অব্যবহার্য চাবি লইয়া তাহার কি হইবে ?

‘উত্তর গুনিয়া এই মুসলমানের (Moor) এত উত্তেজনা হইল যে তিনি অধ্যক্ষ মিশনারীগণকে ধৃত করিয়া শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিলেন। আমরা নিকটেই ছিলাম,—আজ্ঞা পাইয়া তাহারা সকলকে ধৃত করিল। ম্যানরিকের ইহাতে আমরা ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম ; পরীক্ষা কিন্তু যখন দেখিলাম সেনাপতি হাসিতেছেন ও সম্পূর্ণ সরল ভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছেন তখন আমার সাহস আসিল। তৎপরে খুব সোরগোল করিতে করিতে একদল পেয়াদা (catchpols) উপস্থিত হইয়া তাহাদের বক্র তরবারি নিষ্কাশন-পূর্বক আমাদের হস্তগুলি পৃষ্ঠদেশে দৃঢ়বদ্ধ করিল। এই অবস্থায় পড়িয়া আমি ধর্মপ্রসঙ্গ দ্বারা সেনাপতিকে শাস্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। তাহাতে তিনি এই সমস্ত কার্য কেবলমাত্র ভয়প্রদর্শনের জন্য অহুষ্ঠিত হইতেছে জানাইয়া আমাদের প্রাণে প্রাণে থাকিতে বলিলেন। ইহা সত্ত্বেও পেয়াদারা আমাদের অধিকাংশ পরিচ্ছদ মোচন করিয়া লইল। কেবল পায়জামাটীমাত্র রহিল। এইভাবে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে নীত হইলাম। পেয়াদারা তাহাদের তরবারি শাণিত করিয়া আমরা টাকা আনিতে না পাঠাইলে আমাদের শিরশ্ছেদ হইবে এইরূপভাবে ভয়-প্রদর্শন করিতে লাগিল।

‘এই শান্তিপূর্ণ আমোদে (peaceful pastime) আমরা রাত্রির অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলাম। প্রভাতের মিলন এক প্রহর পূর্বে একটা দামামার বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম ; এই বাজ চলিল ও ‘মেলাও’ ‘মেলাও’ (Melao-Melao) বলিয়া উচ্চশব্দ করণে প্রবেশ করিল। ইহার অর্থ চুক্তি ও বন্ধুতা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

‘পেয়াদারা এই শব্দ শুনিবামাত্র অতিশয় শিষ্টাচারের সহিত আমাদের বন্ধনমুক্ত করিল এবং দামামাবাদক আসিয়া বন্ধুত্বের হি-ম-ই-আ

নিদর্শনস্বরূপ আমাদের সেনাপতির প্রদত্ত ‘শিরপাও’ বা একটি পানের ‘বিড়া’ (Siripao or a bira of betel) * উপহার দিল । তারপর তাহারা আমাদের সেনাপতির নিকট লইয়া গেল । আমরা দেখিলাম তিনি আমাদের জন্য ক্রন্দন করিতেছেন । টেবিল বিস্তৃত ছিল ; তিনি বিশেষ শিষ্টাচারের সহিত আমাদের বসিতে আহ্বান করিলেন । সূর্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা কাল আমাদের আহার কার্য চলিয়াছিল ।

ইতিমধ্যে হিজলী সহর (city of Angelim)† হইতে ফাদার ফ্রে ম্যাথুয়েল ‡ নবাবের নিকট হইতে আমাদের মুক্তির পরওয়ানা হিজলী সহরে লইয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি মিশনারীগণ ও গমন জাহাজের অধ্যক্ষের জন্য সুন্দর আস্তরণযুক্ত ডুলি (Dolis) আনিতে পাঠাইলেন । এই ডুলিতে একজনমাত্র লোক বসিতে

* Rev. H. Hosten লিখিয়াছেন, ‘Bira (Hind.) is a betel-leaf made up with a preparation of the areca-nut, spices and chuna or lime’. অর্থাৎ শুপাবি চূণ ও মসলাদির দ্বারা সাজান পান কিন্তু তাহা নব,—হিজলী অঞ্চলে এক গোছা বোটাওড় আস্ত পান । গোল কবিশা শুটাইয়া বাঁধা তাহাকে ‘পানের বিড়া’ (bundle) বলে । এখনও বিবাহাদি শুভাহুঠানে আত্মীয়তা ও সম্মানের চিহ্নস্বরূপ এই অঞ্চলে আস্ত সুপারিসহ ‘পানের বিড়া’ প্রদত্ত হয় । Of. ‘On marriages and other occasions he receives some token of respect from the villagers, which ordinarily takes the form of betel-leaves and nuts.’ *Midnapore Dt. Gazetteer*. pp. 71—72.

† হিজলী শহরের অবস্থানদ্বয়কে বর্তমান সময়ে নিজ কুসা (very city) বলে, ইতঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই স্থানে ইসনদ্-ই-আলাব মসজিদ ও সমাধিস্থল আছে ।

‡ ম্যান্রিকের হিজলীতে উপস্থিতসময়ে (১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) ফ্রে ম্যাথুয়েল তত্রতা গীর্জার বর্ষাব্যাজ ছিলেন । Of. ‘At Bengalla, Fray Emanuel de la Esperanza, Vicar of Angelin (read : Angelim = Hijili), and Fray Francis de la Pieded and in 1625. Fray Didaous de la Concepcion and others had trial of mockeries and stripes for Ohrist, but rejoicing that they were accounted worthy to suffer reproach for the name of Jesus.’ *Fray Thomas de Herrera, Alphas, August Madrid*, 1644, I, 323, col I. quoted by Fr. Hosten.

বা পা গুটাইয়া শয়ানভাবে থাকিতে পারে। ইহা চারিজন বাহকের
 স্কন্ধে বাহিত হয়। আমাদিগের সহিত কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিলেন,
 —তঁাহাদিগের জন্ত ঐ ডুলিগুলি প্রদান করিয়া পদব্রজে নগর পর্যন্ত
 ৩ লীগ * চলিলাম। এই তিন লীগ পথ আমাদিগের তিন হাজার
 লীগের স্থায় প্রতীয়মান হইল। ঐ প্রদেশের সমস্তটাই সমতল এবং
 একাংশ জলাভূমি ছিল বলিয়া পথগুলি এত জল ও কর্দমে পূর্ণ ছিল
 যে আমরা অনবরত কর্দমে পড়িতেছিলাম এবং কোন কোনও স্থানে
 আমাদের কোমর পর্যন্ত জল হইয়াছিল। এই সমস্ত কষ্টভোগের
 পর শহরে উপস্থিত হইতে আমাদিগের রাত্রি হইল। মসনদ-ই-আলার
 মস্ত্রিগণ সকলের অবস্থানের জন্ত পূর্বেই আবাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া
 রাখিয়াছিলেন।

‘আমরা আমাদিগের গীর্জা ও বাসস্থানে গমন করিলাম। †
 গীর্জা দর্শন করিয়া বাগানের মধ্যে একটা পুষ্করিগীতে যত্নের সহিত

* শহর হিজলী বা নিজ কস্বা সমুদ্র বেলা হইতে ৩ লীগ বা ৯ মাইল দূরবর্তী
 ছিল। এই ৯ মাইল স্থান সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। বর্তমান মসনদ-ই-আলার
 মসজিদের পার্শ্বেই সমুদ্র তরঙ্গাঘাত হয়। বর্তমান কাউখালী গ্রাম নিজকস্বার
 সমুদ্রে একটু উত্তরদিক হেলাইয়া বঙ্গোপসাগরবেলায় অবস্থিত; কিন্তু পূর্বে সমুদ্রের
 দূরবর্তিতার জন্ত কাউখালী হিজলী দ্বীপের ঠিক উত্তরে প্রতীয়মান হইত। Cf: ‘The
 Hijili island had Coweolly at its north point.’ *Midnapore Dt. Gazetteer p. 198.*

† হিজলী গহব বা নিজ কস্বাতে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি পোতু গীজ গীর্জা ছিল।
 উহাতে ৩০০ খৃষ্টান বাস করিত। উহা বর্তমান সময়ে সমুদ্রের কৃষ্ণগত হইয়াছে
 অথবা ভগ্নভূপে পরিণত হইয়া যুক্তিকাগর্ভে অবস্থান করিতেছে। Cf: ‘In the
 kingdom of Angelim, thy (the Augustinians) dedicated another
 church to our Lady of the Rosary. To that church another is
 attached, bearing the same title. Both contain three hundred
 souls de confession (of an age to make their confession).’
 Fray Jose Sicardo, O. S. A. *Christianded del Japan. chap. III*
 quoted by Rev. H. Hosten.

এই গীর্জা ১৬২০ খৃষ্টাব্দে হিজলীর জনৈক ধনশালী খৃষ্টানের অর্থে নির্মিত
 হইয়াছিল, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

সমস্ত পদলিপ্ত কর্দম ধোত করা আমাদের সর্বপ্রথম কার্য হইল।
 হিজলীতে পরদিন ঐ ক্ষুদ্রে নবাব আমাদিগকে ছুইটি মেঘ,
 পোতু গীজ গীজা ছুইটি টাকা ও একটি স্পেনীয় 'পেঘো' নামক মুদ্রা,
 'আদিয়া' (Adia) * বা উপটোকন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। টাকা
 দিবার কারণ এই যে, এই সমস্ত উপটোকনের সহিত রন্ধনের উপযুক্ত
 মসলাদি ক্রয়েরজন্য প্রয়োজনীয় মূল্য দেওয়ার রীতি ছিল।

'আমাদের হিজলীতে উপস্থিতির পর ছুই দিন অতিবাহিত হইলে
 মসনদ-ই-আলা ফাদার ফ্রে ইম্যাগুয়েল্কে ডাকিয়া, পর দিন
 মসনদ-ই-আলার জাহাজের অধ্যক্ষ, মিশনারী ও বণিকগণকে আনিতে
 দরবাব আদেশ দিলেন। তদনুযায়ী পরের দিন দরবারে
 উপস্থিত হইলাম। এই কক্ষে উত্তম গালিচা বিস্তৃত ছিল। ঐ
 ক্ষুদ্রে নবাবটির (petty king) উপবেশন স্থানে একটি রেশমী
 চন্দ্রাতপ এবং ছুইটি স্বর্ণ ও রৌপের কারুকার্যখচিত রেশমী গদি
 ছিল। এই সুদৃশ্য গদিগুলির মধ্যস্থলে একটি লঘু ও মন্মথ কার্পাসনির্মিত
 উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণের উপাধান ছিল। ইহাতে জরদ রঙের ডোরা থাকায়
 ও শ্বেত রঙের মিশ্রণে বেশ মনোরম হইয়াছিল। ইহার উপর সেই
 'আধা হজুর' (Semi-Highness) আসন গ্রহণ করিলেন।

'এই দরবারে আমাদিগকে ছুই ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে হইল।
 আমাদিগের সহিত কয়েকজন 'মির্জা' বা ঐ দেশের অভিজাত ছিল।
 এইরূপ অবসরে ঐ সমস্ত ব্যক্তি অলসভাবে বসিয়া না থাকিয়া সতরঞ্চ
 সভাসদগণের ক্রীড়ায় রত হইয়া থাকে। সতরঞ্চের 'বল'গুলি
 সতরঞ্চক্রীড়া জনৈক ভৃত্যকর্তৃক আনীত হইয়াছিল। আমরা
 যেরূপ গুরুভার বোর্ড বা কাষ্ঠ নির্মিত চতুষ্কে খেলিয়া থাকি—সেইরূপ
 চতুষ্কের পরিবর্তে সে সহজে বহনযোগ্য রেশম বা কার্পাস বস্ত্রে

* Adia = হিন্দি—Hadiya = আহাৰ্য্য ব্যবসজ্ঞানের উপটোকন (Notes by Pandit Gobindalal Banerjee and Rai M. M. Chakravarti Bahadur, quoted by Rev. Hosten.)

প্রস্তুত চতুষ্ক আনিয়াছিল। এই সময়ে আমরা আমোদের সহিত সতরঞ্চ ক্রীড়া দেখিতেছিলাম এবং কয়েকটি উত্তম ‘মাং’ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। বাস্তবিক এই অসভ্যেরা (barbarians) উত্তমরূপে দাবা খেলিতে পারে। সহসা ঘণ্টাধ্বনি আমাদের শ্রবণ গোচর হইল,—শব্দ শুনিয়া প্রত্যেকে ওই ‘ক্ষুদে’ রাজাকে (petty king) সঙ্গে আনিবার জন্ত দণ্ডায়মান হইল। আমরাও একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই দ্বাররক্ষকেরা রৌপ্যের আসাশোটা লইয়া দণ্ডায়মান ছিল। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র ‘ফাদার’ তাঁহার নিকটে গিয়া একটি গভীর অভিবাদন জানাইয়া আমাদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। আনন্দজনক হাবভাব ও সৌহার্দের সহিত তিনি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা তাঁহার সহিত দরবারে গমন করিলাম এবং তিনি আমাদিগকে বসিতে আদেশ করিলে তাঁহার সম্ভ্রান্ত পরিষদবর্গের মধ্যে উপবেশন করিলাম। গালিচা, কম্বল বা মাছরের উপর হাঁটু গুটাইয়া উপবেশনই ইহাদের সাধারণ প্রথা।

‘আমরা এইরূপে আসীন হইলে রাজা আমাদিগকে আমাদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষ ও আমাদের ভারতীয় রাজপ্রতিনিধি * সম্বন্ধে সমুদয় সংবাদ জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। এ বিষয়ে সন্তোষলাভ করিয়া তিনি মহাপাত্র (Mahapatro)† নামকধারী দুইজন রাজকর্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে তিনি জাহাজের

* ভারতীয় পোতুগীজ রাজপ্রতিনিধি গোয়ার অবস্থান করিতেন। এই সময়ে (১৬২৮—১৬২৯) নুনো অ্যালাভারেজ বোটেলো, (Nuno Alvarez Botello), ডম লুয়েনকো-ড্যাছুনহা (Dom Lourenco da cunha) এবং গনক্যালো পিন্টি-ড্যা-ফন্সিকা (Goncalo Pinti da Fonsica) এই তিনজন লইয়া গঠিত একটা কমিশনদ্বারা পোতুগীজদিগের ভারতীয় রাজকার্য পর্ববেক্ষিত হইত। D’Anvers, *The Portuguese in India*, II, pp. 271 and 488.

† ডাক বা মসনদ-ই আলাল প্রতিষ্ঠাপন দেওরান জীমসেন মহাপাত্র হয় ত এই দুইজনের অন্ততম হইতে পারেন। ‘মহাপাত্র’ শব্দে মন্ত্রী বা রাজকীয় সর্বপ্রধান কর্মচারী।

অধ্যক্ষ, ‘ফাদার’ ও প্রধান প্রধান বণিকগণের মধ্যে কেহ যাহাতে অসন্তুষ্ট না হন এরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি আমাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ‘মহাপাত্র’গণ সর্বপ্রথম মালপত্রের তালিকা চাহিলেন ;—আমরা তাহা তৎক্ষণাৎ আনাইয়া দিলে তাঁহারা অবসর সময়ে উহা আরও ভাল করিয়া পড়িবার জন্য লইলেন এবং এই তালিকা বারংবার পাঠ করিয়া তাঁহাদের রীত্যুযায়ী এ বিষয়ে মীমাংসা করিলেন। হুগলীর এই সব অসভ্য (barbarians) পোতুগীজদিগকে মানিয়া না চলিলে ব্যাপার ভাল হইত না ;—কারণ এশিয়ার এই সমস্ত জাতি তাহাদের স্বার্থটি বেশ বুঝিয়া চলিতে অভ্যস্ত।

‘মুক্তিপ্রাপ্ত ও অনাবশ্যকীয় লোকগণ ইতঃপূর্বেই হুগলী যাত্রা করিয়াছিলেন। হিসাব নিকাশ শেষ হইলে অবশিষ্ট সকলে তাঁহাদের সুবাদারের অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর ফাঁড়িদার ঢাকার সুবাদারের* জনৈক ‘ফাঁড়িদার’ (postman) উপস্থিত হইয়া মসনদ-ই-আলাকে সতর্ক করিয়া বলিল যে, জাহাজে ৮ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য আছে, এই পণ্যদ্রব্যের অর্ধেক নবাবের অধিকারে ইহা যেন তিনি ভুলিয়া না যান। এই সংবাদে সেই ক্ষুদে নবাব খুব অস্থির হইয়া পড়িলেন। মুঘলেরা কিরূপে যথেষ্টাচার ও উপদ্রব করিত এবং কিরূপে তাহাদের কর্মচারীগণ স্বার্থসম্পাদনের জন্য কোন যুক্তি বা বিচারের তোয়াক্কা রাখিত না,—তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। সুতরাং মসনদ-ই-আলা নবাবের সম্পূর্ণ সন্তোষবিধানে স্বীকৃত হইলেন। এজন্য তিনি তাঁহার ‘মহাপাত্র’, জাহাজের অধ্যক্ষ, ধর্মযাজকগণ ও অধিকাংশ বণিকের সমক্ষে শপথ-পূর্বক চুক্তি সম্পাদিত হইলে মালের তালিকা পুস্তক প্রেরণ করিলেন,

* ইহা ম্যান্রিকের ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। ঢাকার সুবাদার নহে—হিজলী উড়িয়ার মুঘল সুবাদারের অধীন ছিল। কটক তাঁহার রাজধানী। ১৬২৮—১৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাকর খাঁ নজম্ সানি উড়িয়ার সুবাদার ছিলেন। এই সময়ে ঢাকার (বাকালার) মুঘল সুবাদারের নাম কাসিম খাঁ জুব্বি।

এবং নবাবের অধিকতর সন্তোষ উৎপাদনের জন্য জাহাজে সমাগত ধর্মযাজকগণের মধ্যে অন্যতমকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ।

‘প্রাসাদের জর্নৈক খোজার সহিত ‘ফাদার’ ফ্রে ম্যাথুয়েলের সম্প্রীতি ছিল, তিনি গোপনে ঐ খোজার নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়া ফাদার ভিকার ডি লা ভেরাকে একটা ‘পোর্কা’ (porca)* নামক নৌকা প্রস্তুত রাখিতে আদেশ দিলেন । এই অজ্ঞাতসারে নৌকা ডিঙ্গির চেয়ে আকারে বৃহৎ, দাঁড় দ্বারা চালিত হয় । নৌকার ভাল দাঁড়বাহক সংগৃহীত হইলে তিনি আমাদিগকে নিঝুম রাত্রিতে চারি জন পোতুগীজ ও দুই জন ক্রীতদাসের সহিত গোপনে সেই নৌকায় তুলিয়া দিলেন । সকলের নিকট ভাল অস্ত্রশস্ত্র ছিল । আমরা নদী ৭ অতিক্রম করিয়া যে পর্যন্ত না সমুদ্রে উপস্থিত হইলাম,—সে পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি ও নিস্তব্ধতার সহিত যাত্রা করিয়াছিলাম । ক্রমে প্রবল স্রোতপূর্ণ তিন লীগ পথ অতিক্রম করিয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গঙ্গানদীর মোহানায় প্রবেশ করিলাম । এই মোহানা হইতে হুগলীনগর ৬০ লীগ দূরবর্তী ।’ (Luard Manrique 10-25.)

*‘A Purgoo, these use for the most part between Hugly and Pyplo and Ballasore. With these boats they carry goods into the roads on board English and Dutch etc’. Ships. ‘Bowrey’s A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal, p. 228. বোরীর অধিত পারগু নৌকার একটি চিত্রও এই পুস্তকে আছে । নৌকা অর্থে ‘পোর্গো’—(Porgo) কোম্পানীর সময়ের কাগজপত্রে অনেক দৃষ্ট হয় । বোরীর অধিত পারগুর চিত্র অনেকটা হিজলী অঞ্চলে প্রচলিত ‘পাউখা’ নৌকার স্থায় । ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের একটা লিপিতে পারগুকে ‘পোর্কা’ (Porka) বলিয়া লিখিত আছে । (Temple’s notes in ‘Countries Round the Bay of Bengal’) । এই পোর্কা ও ‘পাউখা’ কি এক ?

† এই নদীর নাম রত্নলগ্নর নদী ; ইহার কুলেই হিজলী নগর অবস্থিত ।

নবম অধ্যায়

হিজলীর মসনদ-ই-আলা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ

হিজলীর মসনদ-ই-আলার মসজিদের বর্তমান খাদিম্ বা সেবক-
হিজলীব মসজিদের গণের নিকট একখানি সনদ বর্তমান আছে ; এই
সনদখানি তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার প্রদত্ত বলিয়া
সনন্দ কথিত হয়। ইহার মূল ও অনুবাদ পরিশিষ্টে
প্রদত্ত হইল। সনদখানি তুলট কাগজে লিখিত ; শীর্ষদেশে তাজ্ খাঁর
মোহরাঙ্কিত আছে। এই সনদের তারিখ ৯১২ হিজরীকে খ্রীষ্টাব্দে
পরিণত করিলে ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ হয়। হিজলীর কালেক্টর ক্রোমলীন
সাহেবের পত্রোক্ত তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার সময়ের সহিত ইহার
সামঞ্জস্য আছে। আমরা এই সনদের বিশ্বস্ততায় বিশ্বাস করিতে পারি
না। কারণ মসজিদ-গাত্রে শিলালিপিতে ক্ষোদিত সাল ১০৫৮
হিজরী হইতে ইহা প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ববর্তী। যে মসজিদ
১০৫৮ অব্দে স্থাপিত হয়, তাহার পরিচারকনিয়োগ ৯১২ অব্দে হওয়া
হাস্যজনকরূপে অসম্ভব। আমাদের মতে এই সনদপত্রখানি কৃত্রিম।
কাগজখানির আকার প্রকার দেখিয়া উহার চারিশত বৎসরের প্রাচী-
নত্বে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। দেড়শতাধিক বর্ষের মধ্যে লিখিত
মসনদ-ই-আলাসম্বন্ধীয় ফার্সী হস্তলিপি পুস্তকের পত্র ও লেখাগুলি
দেখিলে এই সনদ অপেক্ষা সেগুলি স্বতঃই প্রাচীন বলিয়া ধারণা হয়।
তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার প্রদত্ত প্রকৃত সনদখানি কোনক্রমে হৃত বা
নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিবে, ইহা বিচিত্র নয় ;—কারণ এই প্রদেশ অনেক-
বার বগা ও প্লাবনের দ্বারা ক্রীসম্পদভ্রষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, ১৮৩১
খ্রীষ্টাব্দে হিজলীর কালেক্টর ক্রোমলীন সাহেব ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু

হইয়া হিজলীর মসজিদের সেবকগণের সনন্দ দেখিতে ও মসনদ-ই-আলার ইতিহাসাদি জানিতে ইচ্ছুক হইলে মসজিদের তদানীন্তন খানিম বা সেবক তুলট কাগজে ফার্সী হস্তলিপিতে কল্লিত সনন্দ দিয়া একটি সনন্দ লেখাইয়া ও বিশ্বস্ততার জন্য একটি কৃত্রিম মোহরের ছাপ দেওয়াইয়া সাহেবের নিকট দেখাইয়াছিলেন এবং মসনদ-ই-আলাবংশের ইতিবৃত্ত কিংবদন্তীতে যতদূর জানা ছিল তাহাই লিখিয়া দিয়াছিলেন, ইহা স্বতঃই মনে হয় ।

তাজ্‌খাঁ মসনদ-ই-আলার সমাধিমঞ্চের প্রাঙ্গণে একটি লিপিবৃত্ত সমাধিমঞ্চে রক্ষিত প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে । উহা অন্য কোনও স্থান হইতে আনিয়া রাখা হইয়াছে । লিপি পাঠে জানা যায় উহা একটি মসজিদ সংলগ্ন ছিল (পরিশিষ্ট জষ্টব্য) । ইখ্‌তিয়ার খাঁ নামক একব্যক্তি ৯৪৩ সনে (সম্ভবতঃ হিজরী —১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ) একটি মসজিদ দান করিয়াছিলেন, উহা তাঁহারই প্রস্তরলিপি । ইখ্‌তিয়ারের পিতার নামটি অস্পষ্ট । পাটনা কলেজের আরবী ও ফার্সীর অগ্রতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খান বাহাদুর মৌলবী মুহম্মদ ইয়াশীন্ মহোদয় ইহার যে পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে ইহা মুনওঁওর খাঁ বা গোহ্‌র খাঁ হওয়া সম্ভব বলিয়া তিনি জানাইয়াছিলেন । অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার মহাশয় ইহা বিশেষরূপে দেখিয়া মুনওঁওর খাঁ হওয়াই সম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । তাঁহার মতে ইহার পরিবর্তে অন্য কোন পাঠ অধিকতর আপত্তিজনক হইবে । মুনওঁওর খাঁই হউক—গোহ্‌র খাঁই হউক,—এই ইখতিয়ার খাঁ যে তাজ্‌খাঁ মসনদ-ই-আলার পিতামহ মনসুর খাঁর এক পুত্র ইখ্‌তিয়ার খাঁ নহেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায় । এই মসজিদ স্থাপনের অব্দ হইতে তাজ্‌খাঁ মসনদ-ই-আলার মসজিদ স্থাপনের অব্দের মধ্যে শতাধিক বর্ষ ব্যবধান । পিতামহের মসজিদ স্থাপনের শতাধিক বৎসর পরে পৌত্রের মসজিদস্থাপন তর্কস্থলে সম্ভব হইতে পারিলেও সচরাচর এরূপ দেখা যায় না । তাহা ছাড়া

ইখতিয়ার খাঁর ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে মসজিদস্থাপনের সময় উড়িষ্যারাজ্যের সংলগ্ন হিজলীতে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সময় সূর্যবংশীয় প্রতাপরুদ্র দেব উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। * উত্তরে ভাগীরথী নদী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এই সময় হিজলীতে কোন মুসলমানের ‘দেশপ্রভু’রূপে বর্তমান থাকা সম্ভব নহে। তাজ্ খাঁর পিতামহ ইখতিয়ার খাঁ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হিজলীতে কতৃৎ করিয়াছিলেন তাহা এই পুস্তকে অন্ত্র আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের মনে হয় এই ইখতিয়ার খাঁ স্বতন্ত্র ব্যক্তি; ইনি হিজলীর ইখতিয়ার খাঁ নহেন। বঙ্গ বা বিহারের কোনও স্থানে ইনি কতৃৎ করিতেন। তাজ্ খাঁর পিতামহের শিলালিপি
ইখতিয়ার খাঁ নামের সহিত ইহার নামের ঐক্য দেখিয়া কোনও বিদেশাগত ব্যক্তি বা বণিক তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার নিকট এই লিপিখানি বিক্রয় করিয়াছিলেন বা উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। ইখতিয়ারের পিতার নামটি হয়ত ‘মন্সুর খাঁ’তে পরিণত করিতে গিয়া প্রকৃত নামটি অস্পষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি মুসলমান আমলে দুই এক স্থলে অল্প স্থান হইতে জাহাজে করিয়া ভিন্ন মসজিদের শিলালিপি আনয়নদ্বারা কোন কোন মসজিদে সংলগ্ন করার বিষয় তাঁহার লক্ষ্যে আসিয়াছে। আমরা এখনও এই প্রথা দেখিতে পাই। হিজলী হইতে খুজা শিবলীর মসজিদের শিলালিপি লইয়া কাঁথির ভূতপূর্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পরলোকগত মৌলবী আবদুল কাদির সাহিব তাঁহার মেদিনীপুরস্থ বাসগৃহের নিকটে

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; ৩১৯ পৃ:।

‘His country extended from the Ganges in the north to the mouth of the Krishna river in the south.’ *Journal of the Bihar and Orissa Research Society. Vol, IV. Part. ii. p. 235.*

স্থাপিত মসজিদে সংলগ্ন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। শিলালিপিগুলিতে কোরআনের লিপি উদ্ধৃত থাকে বলিয়া মুসলমানেরা উহা পবিত্র জ্ঞান করেন। যাহা হউক, ইখতিয়ার খাঁর শিলালিপি যে অন্য স্থান হইতে আনীত তাহা এই প্রস্তরখণ্ডটির বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বর্তমানতা যথেষ্ট সমর্থন করে। তারপর এই শিলালিপিতে ইখতিয়ারের পিতাকে দেশের (প্রদেশ বা জিলা হইতেও পারে) তৃতীয় অধিপতি বলা হইয়াছে। কিন্তু তাজ্ খাঁ মসূন্দ-ই-আলার পিতামহ ইখতিয়ার হিজলীর প্রথম নূপতি, ইহার পিতার কোন রাজত্ব ছিল না। শিলালিপ্যোক্ত ইখতিয়ার যে স্বতন্ত্র স্থানের অন্য কোনও ইখতিয়ার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শিলালিপিতে কয়েকটি ওড়িয়া অক্ষর ক্ষোদিত দেখা যায়, এই ওড়িয়া অক্ষরগুলি পরবর্তী সময়ে কেহ খামখেয়ালি করিয়া সংযোজিত করিয়া দিয়াছে বলিয়া অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের বিশ্বাস। ওড়িয়া অক্ষরগুলি যে ভাবে অনুপ্রবিষ্ট করা হইয়াছে তাহাতে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। এই লিপিটির অর্থ ‘দিতে বা হইতে সমর্থ’।

এতদঞ্চলে হরিসাউ ও মসূন্দ-ই-আলার আখ্যান সুপরিচিত। ভিক্ষুক ফকিরগণ এখনও এই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।

বিবরণটি এই :—কুলাপাড়ায় * হরিসাউ নামক হরিসাউর কন্ঠার তৈলিকের বাস ছিল। সে একদিন হিজলী বাজারে উপাখ্যান তৈল বিক্রয়ে যাইবার মানস করে। তাহার লাভণ্যময়ী ষোড়শী কন্যা ‘রূপবতী’ সঙ্গে যাইবার জন্য ‘বায়না’ ধরায় হরিসাউ কন্যাসমভিব্যাহারে হিজলীর বাজারে দোকান লইয়া গেল। তাজ্ খাঁ মসূন্দ-ই-আলা হরিসাউর কন্ঠার সৌন্দর্যে বিমোহিত হইয়া

* কুলাপাড়া কসবা হিজলীর নিকটবর্তী নলিগ্রাম থানার অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে এখনও তৈলিকের বৃহৎ পাড়া রহিয়াছে এবং একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে তাহা স্থানীয় লোকে মসূন্দ-ই-আলার অৰ্ধসাহায্যে হরিসাউ কর্তৃক খান্ড হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে।

তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। হরিসাউ জাতি যাইবার ভয়ে ইহাতে অস্বীকৃত হইলে মস্নদ-ই-আলা তাহাকে জাতিতে তুলিয়া লইবার ভার গ্রহণ করেন এবং কন্যাটিকে বিবাহ করেন। কন্যার বিবাহ দিয়া হরিসাউ পর্যাপ্ত টাকা পাইয়াছিল; সেই টাকা দ্বারা সে পুষ্করিণী খনন করে। স্বজাতীয়গণ জাতিচ্যুত করায় হরিসাউ মস্নদ-ই-আলার শরণাপন্ন হইল। মস্নদ-ই-আলা হরিসাউকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনযুক্ত ভাত রান্নাধিতে বরাদ্দ করিয়া ‘বাঘ’ * লইয়া কুলাপাড়ায় উপস্থিত হইলেন। নিরুপায় তৈলিকদল প্রাণের ভয়ে হরিসাউর বাড়ীতে সাতদিনের পর্য্যুসিত অন্নব্যঞ্জন নিজ নিজ বাড়ীর কলাগাছের পাতা কাটিয়া আনিয়া তাহাতে আহার করিল। হরিসাউর জাতি লইয়া আর তাহারা উচ্চবাচ্য করিল না। মস্নদ-ই-আলা ‘ব্যাঘ্র’ লইয়া হিজলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তাজ্খাঁ মস্নদ-ই-আলার সমাধিস্থান ও মস্জিদ এতদঞ্চলের হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়নির্বিশেষে শ্রদ্ধার বস্তু জ্ঞান করিয়া শিরণি মানত করে ও পূজা দিয়া থাকে। মস্নদ-ই-আলার মস্নদ-ই-আলার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। পীরত্ব ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রবল বন্যার জল ইহার ইঙ্গিতে

* মস্নদ-ই-আলার সৈন্তসামন্তকেই ‘মসন্দলীর গীতে’র কবি ‘ব্যাঘ্র’ বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইহা নিছক কবি-কল্পনা সন্দেহ নাই। চণ্ডীকাব্য ও ধর্ম মঙ্গলে কালকেতু ও লাউসেনের সঙ্গে ব্রাহ্মের যুদ্ধ বর্ণনা আছে। ব্যাঘ্রাদিষ্টাপদসম্বল নিয়গন্ধ-প্রদেশের অধিপতিকে ব্যাঘ্রের প্রভু বা দেবতা রূপে বর্ণনা করা পীরের গানের কবিদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। গাজি কালুব পুঁথিতে আছে, ‘গাজি কতকগুলি ব্যাঘ্র লইয়া ব্রাহ্মণ নগরে উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাঘ্রদিগকে মেঘ করিয়া লইয়া গুলুভাবে নগরে প্রবেশ করিলেন। এ ব্যাঘ্র জ্বলন্তবনের চতুর্দিক ব্রাহ্ম হইতে পারে।’—যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড; ৩৯২ পৃঃ।

এতদঞ্চলে ‘দ্বিজ নিত্যানন্দের’ এবং ভনিতায়ুক্ত দক্ষিণরায় বা কালুবারের পুঁথি দৃষ্ট হয়। উহাতে দক্ষিণরায় দেবতার সেনাপতি ‘আট মুনিষের’ আঠার কাহণ বাঘের কথা আছে (আঠার কাহণ বাঘ আট মুনিষ রাধ, শরণে সম্বরে যাবে সাজ হয়ে থাক); দক্ষিণরায় যুদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে বাঘ-পালকে মেঘরূপে সঙ্গে লইয়া ‘পরোষিপুরের পুতুর আড়া’বাসী ‘বেতাপুরের ঘাটের পাটনি’ হীরাধরকে হলনার জন্ত গমন করিয়াছিলেন।

ইহার মসজিদসংস্কার ইদারায় প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । * বড়খাঁ গাজি, বনবিবি, গোরাগাজি, কালু-গাজি, দফরগাজি, † প্রভৃতির শ্রায় মস্নদ-ই-আলাও কালে দেবত্বে উন্নীত হইয়া পীররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং পূজা পাইয়া আসি-তেছেন ও ‘মুন্সিল আসান্’ করিতেছেন দেখা যায় । লোকে স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধির জন্ত মস্নদ-ই-আলা পীরের উপর নির্ভর করে । দরিয়ার পাঁচ পীরের নামের সহিত মস্নদ-ই-আলার নামও এতদঞ্চলের নৌযাত্রী মাঝিমোদ্দাগণ সম্রমের সহিত উচ্চারণ করে এবং নির্বিন্দে নৌযাত্রার জন্ত শিরণি দিয়া থাকে । স্থানীয় গুড়িয়াগণের নিকট শ্রুত হওয়া যায়, একসময় এই শিরণি প্রদানকারী নানা দেশীয় লোকজনে হিজলীর বাজার বা নিজকস্বা মুখরিত হইয়া থাকিত এবং এই শিরণির বিক্রয়লব্ধ আয়ে সুবিস্তৃত গুড়িয়া বংশ অতিশয় স্বচ্ছলতার সহিত সংসার নির্বাহ করিত ।

অন্যত্রও মস্নদ-ই-আলা পীরের আস্তানা প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় । লোকে হিজলীর মস্নদ-ই-আলাকে পীররূপে পূজিত হইতে দেখিয়া হিজলীর বাহিরে স্ব স্ব অধিগম্যস্থানে মস্নদ-ই-আলা পীরের আস্তানা মস্নদ-ই-আলার গুড়িয়া তুলিয়াছে । হিজলীর নিকটস্থ খেজুরীর পূজা প্রাচীন হাটখোলায় মস্নদ-ই-আলা পীরের আস্তানা আছে ; মেদিনীপুর জিলার পটাশপুর, নন্দীগ্রাম থানার ধাতুখোলা ও

* ‘There is a legend current in the neighbourhood that in the great cyclone of 1864, when a storm wave swept inland inundating the country for miles around, the sea miraculously failed to invade the small tank attached to the mosque.

Midnapore Dt. Gazetteer, p, 183.

† দফর গাজি বোধ হয় জফর গাজিরই অপভ্রংশ । সপ্তগ্রামবিজয়ী গঙ্গাভক্ত ‘জফর খাঁর সমাধিগায়ে (মৃত্যু ১৩১৩ খৃঃ) হিজ্রমধ্যে এক লৌহ-কুঠার সংলগ্ন আছে । তাহা যতই নাড়াচাড়া করা যাক না কেন নড়িতে থাকে, কখনও স্থানান্তর হয় না । একজ্ঞ লোকে বলে ‘দফরা গাজির কুড়ুল নড়ে চড়ে না’ । পশ্চিম মাঝেই তাহা না নাড়িয়া ছাড়িয়া যায় না । প্রবাদ এইরূপ, দফরখাঁই দফরা গাজি ।’

‘হুগলী বা দক্ষিণরাঢ়’, ত্রিঅধিকাচরণ গুপ্ত ১৭৩ পৃঃ ।

গোকুলনগর গ্রাম ছইটিতে, কাঁথি শহরের সম্মুখে একটি পল্লীতে এবং মসনদ-ই-আলার পূর্ব পুরুষের আদি বাসস্থান চণ্ডীভেটীর 'মোকামগড়া' নামক অংশে এবং আরও কয়েকটি স্থানে এইরূপ আস্তানা দৃষ্ট হয়। ২৪ পরগণা জিলার গঙ্গাসাগরের নিকটেও 'মসন্দলী সাহেবের' আস্তানা আছে। তিনি এতদঞ্চলের অশ্বতম ক্ষমতাশালী পীর বলিয়া গণ্য। তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীটি এই,—একদা তিনি কোন এক নাপিতের নিকট ক্ষৌর হইবার সময় সহসা অদৃশ্য হন এবং কিয়ৎকাল পরে ঘরান্ত্র কলেবরে পুনরায় দর্শন প্রদান করেন। নাপিতকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলেন যে একটি জাহাজ চড়ায় লাগিয়া আটকাইয়া গিয়াছিল; নাবিকেরা তাঁহার পূজা মানত করায় তিনি জাহাজটি উদ্ধার করিয়া আসিলেন; নাপিত এই কথায় অবিশ্বাসের ভাব প্রদর্শন করায় অবিশ্বাসের শাস্তিস্বরূপ সে তদগুণে সপরিবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।*

তাজ্খাঁ মসনদ-ই-আলা বিশেষ প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন। পাদ্রী ম্যান্রিক্ তাঁহাকে বঙ্গের তদানীন্তন দুর্ধর্ষ দ্বাদশ মসনদ-ই-আলাব ভৌমিকের অশ্বতম ভৌমিক বলিয়া উক্তি করিয়া-প্রতাপশালিত্ব ছেন।† এককালে বারভূঞার প্রতাপে বঙ্গের মসনদ প্রকম্পিত হইত। ভূঞাদিগের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ম্যান্রিক্ লিখিয়াছেন,—তাঁহারা সকলে এক্ষণে মুঘল সম্রাটের অধীন; পরম্পরের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না থাকিলে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিত। মুঘল বাদশাহ্ তাঁহাদিগকে এই সকল প্রদেশে প্রতিনিধিস্বরূপ নবাব নিযুক্ত করিতেন। এই সকল নবাব তাঁহাদিগকে স্ব স্ব শাসনসৌকর্যার্থ আবশ্যকীয় স্থলে শাসনকর্তা বা শিক্‌দার (siquidares) নিযুক্ত করিতেন। লোকের উপর

* 24 Parganas Dist. Gaz. p 74.

† বাঙ্গালা (সুবর্ণগ্রাম), হিজলী, উড়িষ্যা (কটক?), যশোর, চ্যাণ্ডিক্যান (সুন্দরবন), মেদিনীপুর, কড়াছ (বিজিরপুর), বাঙ্গলা, সলিমাবাদ, ভুলুয়া, ঢাকা ও রাজমহল ম্যান্রিকের মতে 'বারোভূঞা' বা 'দ্বাদশ ভৌমিক এর রাজ্য।

Manrique, Luard's trans. i. pp. 52, (Ch. vi.)

যথেষ্টাচার বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা খাজনা বৃদ্ধি করিতেন, এবং তাঁহাদিগের শাসনকাল বাদশাহের ইচ্ছায় অপ্রত্যাশিতরূপে যে কোনও সময়ে সমাপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় পাঁচ ছয় মাসের অগ্রিম খাজনা আদায় করিতেন। যে সমস্ত দরিদ্রব্যক্তি খাজনা প্রদানে অসমর্থ হইত, তাহাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষকে ইহারা প্রকাণ্ড নীলামে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিতেন।* প্রত্যুতপক্ষে ভৌমিকগণ দেশের সর্বসর্বা ছিলেন। ম্যানরিক্ বর্ণিত হিজলীর মস্‌নদ-ই-আলার বৃত্তান্তে জানা যায়, তাঁহার তিনশত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। পোতুগীজ-দিগের সহিত তিনি স্বতন্ত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। জায়গীরদার বা নামমাত্র করদ রাজার মত তাঁহার ক্ষমতা ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার দরবারসভার বিবরণ হিজলী রাজধানীর সমৃদ্ধি-সমারোহের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিস্তৃত হিজলীরাজ্য শিল্পকৃষিসম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল। এখনও হিজলী অঞ্চলের লোকে সমুদ্রতীরে বালুকাগর্ভে নানারূপ কারুকার্য-খচিত স্বর্ণালঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগ্ন হিজলীর বাণিজ্যসম্পদ সুগঠিত মুৎপাত্র ও বিচিত্রগঠন ইষ্টকাদি মূর্তিকা খননে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিজলীর কৃষি-শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ ক্রয়বিক্রয়ের জন্য নানা দেশের বাণিজ্যপোত হিজলীর উপকূলে সুশোভিত থাকিত। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ভ্রমণকারী র‍্যাল্‌ফ্‌ ফীচ্‌ লিখিয়াছেন—‘হিজলীতে প্রচুর চাউল, কার্পাস ও রেশমি বস্ত্রের ন্যায় তৃণজাত বস্ত্রবিশেষ প্রস্তুত হইত। এই বস্ত্র হিজলীবাসীরা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিত। হিজলী বন্দরে ভারতবর্ষ, নাগাপট্টম্‌, সুমাত্রা, মালাক্কা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু অর্ণবপোত যাতায়াত করিয়া প্রচুর চাউল, কার্পাস ও পশমি বস্ত্র, চিনি, লঙ্কা, নবনীত ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া যাইত।’† ১৬২৯ খৃষ্টাব্দের

* Manrique, Chap. VI.

† J. H. Byley's *Ralph Fitch*, 1899, pp. 113-114.

ম্যান্রিকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জানা যায়—হিজলীতে বাণিজ্যব্যাপদেশে এত বহুসংখ্যক বৈদেশিক বণিকের সমাবেশ হইত যে তাঁহাদিগের আবশ্যকতা সংকুলানের জন্য হিজলী শহরে এবং বান্জাতে দুইটি গীর্জা নির্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত বণিক হিজলীতে, চিনি, মোম, এবং গিঞ্জাম্ (Gingham) নামক তুণ ও রেশম দিয়া প্রস্তুত গ্রীষ্মকালীন ব্যবহার্য সুক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্র ক্রয়ের জন্য আগমন করিতেন। * ওলন্দাজ ভ্রমণকারী ভ্যালেন্টিন (Valentyn) ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন— হিজলী পূর্বে ওলন্দাজদিগের সমৃদ্ধ উপনিবেশ ছিল। এইস্থানে পূর্বে পোতুগীজদিগেরও বাসস্থান এবং গীর্জা ছিল। প্রধানতঃ চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য এইস্থানে বিক্রীত হইত। তমলুক ও বান্জাতে পোতুগীজদিগের গীর্জা ও দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এইস্থানে প্রচুর মোমের ব্যবসায় ছিল। † সমসাময়িক ভ্রমণকারিদিগের এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে হিজলীর প্রাচীন শিল্প ও বাণিজ্য-সম্পদের বিশালতা উপলব্ধি হয়। হিজলীর সেই তুণনির্মিত রেশমিবস্ত্রোপম পরিধেয় এখন স্বপ্নে পর্যবসিত হইয়াছে। কোন তুণ বা উদ্ভিদের

* 'With their help the Lord's vineyard began to enlarge. Two churches were built in the Kingdom of Angelim (Hijili), viz. one in the very city of that name, the other in the Bandel or village of Banja, to be able to cope with the great numbers of merchants who gather there to buy sugar, wax and Gingham (*Guingones*) which as I have said, is a kind of cloth made of grass (*yerua*) and silk, a very nice and cooling texture to wear during the hot summer.'—Manrique, *Chap. V.*

† 'Hingeli was formerly one of the chief stations, and the Portuguese also had here their quarters and a Church. Rice and other articles were chiefly sold here, as also at Kindua, Kenka and Badrek, but we afterwards abandoned all these places. Tamboli and Banzia are two villages where the Portuguese have their southern trade. There is much dealing in wax here.'—Valentyn's *Memoir* p. 159.

তত্ত্ব হইতে রেশমের ছায় সুস্পন্দ ও সুচিকণ সূত্র উৎপাদিত হইয়া সুন্দর বস্ত্র নির্মিত হইতে পারে এক্ষণে ইহা কল্পনারও অতীত ।

কোম্পানীর আমলে হিজলীর লবণ দেশবিখ্যাত ছিল । ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে গ্রে্যাণ্ট সাহেবের বিবরণীতে জানা যায় হিজলীতে বৎসরে হিজলীর লবণ ৮৥০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইত ; তৎকালীন বৃটিশাধীন সমগ্র দেশের ব্যবহার্য লবণের এক তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র হিজলী হইতে সরবরাহ হইত । * এ সমস্ত বিষয় গ্রন্থান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে । মুসলমান আমলেও হিজলীতে লবণ প্রস্তুত হইত । ঐতিহাসিক উইল্‌সন্ সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাদ্রাজ কুঠীর গভর্নর স্ট্রিন্‌শ্যাম মাষ্টারের ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের দৈনন্দিনলিপি † প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—“সাবধানে মগ্ন বালুকাচর অতিক্রমপূর্বক হুগলী নদীতে প্রবেশ করিয়া মাষ্টার সাগরদ্বীপ হইতে দূরে জাহাজ নোঙ্গর করিলেন । তখন প্রাতঃকাল ; ধাবরেরা নৌকা লইয়া মাছ বিক্রয় করিতে আসিল । মাছ টাটকা ও সুশুভ । চারিটি পয়সায় এত মাছ দিল যে তাহা দশ জনের খোরাকের পক্ষে প্রচুর । নদীর পশ্চিম পার্শ্বে হিজলী দ্বীপ ; এই স্থানে

* ‘But still more valuable, as production of more than one third of the necessary quantity of salt manufactured and consumed annually within the whole British dominion depended on Fort William.’ Firminger’s *Fifth Report*, Vol. ii. p. 364. Vide also *Imp. Gazetteer*, Vol. XIV., p. 116, etc.

† ‘1675, Sept. 7. This morning we came faire by the Arracan shoare, and by the Dutch boyes and came to an anchor at the mouth of the river the ile of cookes, and bought as much fish out of a boat for half a rupee as would serve four score men.’ *The Diaries of Streynsham Master*, Vol. i. p. 321.

হিজলীতে সামুদ্রিক মৎস্ত বহুদিন অবধি এইরূপ স্থলভে বিক্রয় হইত । ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এতদকালে যে সেটেল্‌মেণ্ট হইয়াছিল তাহার ‘রোয়দাদ’ বিবরণীতে ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর লিখিতেছেন,—যে সকল বড় বড় ডেকুট ও শালিয়া মৎস্ত পড়ে তাহা কলিকাতা বা অজম্যান হইতে নৌকা যোগে যে সকল মহাজন লোক আইসে তাহাদিগের নিকট কুড়ি হিসাবে অর্থাৎ গড় ফি কুড়ি ৪, ও ৪। ও ৫, টাকা হিসাবে

বাদশাহী লবণের কারখানা রক্ষার্থ মুঘলদিগের নির্মিত একটি ছোট দুর্গ ছিল'। * স্ট্রীনশ্যাম মাষ্টারের রোজনাম্চায় ঠিক হিজলীর লবণ কারখানার কোন উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিলে তিনি হিজলীর লবণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন বলিয়া স্পষ্টই অনুমান হয়। মাষ্টারের ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বরের রোজনাম্চায় দৃষ্ট হয়, তিনি হুগলীনদীর পূর্বভাগে প্রচুর মোমের উৎপত্তি স্থান দেখিয়াছিলেন। কারণ সুন্দরবনের মধুচক্র হইতে মোম উৎপন্ন হইত। ঐস্থানে তাঁহাদের জাহাজের উপর মধুমক্ষিকার বাঁক উড়িয়াছিল। তাঁহারা নদী পথে বহুসংখ্যক লবণ প্রস্তুতের খাদ বা 'খালাড়ি' অতিক্রম করিয়াছিলেন। মোম ও লবণ উভয়বিধ দ্রব্যই মুঘল সম্রাটের একচেটিয়া পণ্যছিল। †

ও চিংড়ি মৎস্ত কি. টাকায় দশসেরা মাণের ১৬।৮।২০ কখন ও বা ৩০ মাণ হিসাবে এবং তেলতা-গুড়ি আদি মৎস্ত ওজনে মনকরা ১৫০ ও ২৫ ও ২১০ হিসাবে বিক্রয় করে।

কিষ্কিণিক পক্ষাণ বৎসর পরে বর্তমান সময়ে এদিক্লে মৎস্ত দুর্লভ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 'এইরূপ বড় ভেকুটি ও শালিয়া মাছ এক একটি ৪, ৫ টাকার কমে পাওয়া যায় না।

* C. R. Wilson's *Early Annals of the English in Bengal*, Vol i, p 52. হিজলীর দুর্গ লবণের কারখানা রক্ষার্থ—ইহা উইলসন্ সাহেবের অনুমান মাত্র। মাষ্টারের রোজ নাম্চায় কেবলমাত্র হিজলীর একটি দুর্গের উল্লেখ আছে। Cf. '1666 December 21. We sailed by Kedgerree (Khijiri) and the Island of Ingely (Hijili), having the ile of Cockes and the Arracan shoare on our Larboard side to the East. At Ingely is a fort that was built by one captain Dudson, who came out in Squire ourteins service, and lost his ship in Ballasore River, then served the Moores.'

—*Diaries of Streynsham Master*, Vol, ii, p. 66.

† '1676, Sept. 8, and sailed up the river Ganges, on the east side of which most part of the great quantity of bees wax is made, which is the King's commodity and none suffered to dealt therein but for his account; and swarms of bees flew over our vessel. Also we passed by great number of salt pits, and places to boil salt, which is also appropriated to the King Mogull, and none suffered to be made but for his account'.—*Diaries of Streynsham Master*, Vol. i. p. 32.

এই সমস্ত 'খালাড়ি' যে হিজলীর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জোয়ারের জলে প্রাবমান ভূমিতে অর্থাৎ উপকূল ভাগেই লবণ প্রস্ফুট হইত। হিজলী সুন্দরবন প্রভৃতি 'ভাটী' প্রদেশই লবণ প্রস্ফুটের উপযোগী ছিল।

হিজলীর ভৌগোলিক অবস্থান বহিঃশত্রুর আক্রমণের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল বলিয়া এই স্থানে সুরক্ষিত দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। সমসাময়িক বিবরণাদিতে আমরা হিজলী ও খেজুরী দুই স্থানে দুইটি দুর্গের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইহাদের মধ্যে খেজুরীর দুর্গ মুনির্মিত ছিল। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখে ইংরাজদিগের বঙ্গদেশীয় কুঠীসমূহের প্রথম অধ্যক্ষ উইমিয়াম হেজেস্ জাহাজ হইতে নৌকাযোগে খেজুরীর কূলে অবতরণ করিয়া এই ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন মুগায় দুর্গ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। উহাতে দুইটি ছোট কামান ছিল। * ওলন্দাজ ভ্রমণকারী স্কাউটেন (Schouten) ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার মোহানাবর্তী অরণ্যের মধ্যে একটি মুস্তিকানির্মিত দুর্গ দেখিয়াছিলেন, উহাতে কতকগুলি দুর্দশাপন্ন কৃষাঙ্গ ছিল। ভ্যাণ্ডেনব্রেকের মানচিত্রে (১৬৬০ খৃঃ) হিজলীর নিকট একটি মুঘল দুর্গ (Moorse F = Moorish Fort) চিহ্নিত আছে।† সম্ভবতঃ তাহা হেজেস্ উল্লিখিত খেজুরীর দুর্গ। হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপিতে জানা যায়—ইখ্‌তিয়ার খাঁ হিজলীতে দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গ তাজ্‌খাঁ মসূন্দ-ই-আলার সময়ে বর্তমান থাকিলেও

* Hedges, *Diary*, Vol. i. p. 67.—বর্তমান খানাবেড়িয়া বা খানাবাড়িয়া গ্রামের অপরাংশ (দক্ষিণ খানাবাড়িয়া) এক্ষণে সমুদ্রগত। আমাদের অসুখ্যমান হয় এই দক্ষিণ খানাবেড়িয়াতে দুর্গের অবস্থান ছিল। দুর্গ ও গ্রহরী সৈন্যাদি থাকিবার জন্ত এই স্থানের নাম খানাবেড়িয়া (খানা বাটী অথবা খানা 'বেড়' বা বেটন) হওয়া সম্ভব। ইংরাজ রাজত্বে এখানে খানা ছিল না। সম্ভবতঃ এইখানে কোন্‌দারের দুর্গ থাকার ইহার নাম খানাবেড়িয়া হয়।

† 'Therefore on our way we only saw one little clay fort where some negroes were existing wretchedly enough'.

Schouten's *Voyage aux Indes Orientales*, Vol. ii, p. 143. (Temple's translation).

সম্ভবতঃ তদীয় পুত্র বাহাছরের রাজত্ব সময়ে উহা পুনর্নির্মিত হয় ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে স্ট্রিনশ্যাম মাষ্টার লিখিয়াছেন হিজলীর দুর্গ ক্যাপটেন ডাড্‌সন নামক ইংরাজ কতৃক নির্মিত। ইনি বালেশ্বরের নিকট জাহাজ দুর্ঘটনায় রক্ষা পাইয়া মুসলমানদিগের অধীনে কার্য করিতে নিযুক্ত হন। বাহাছরের রাজত্বাবসানের পূর্বে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই ডাড্‌সন বা ডাউসন হিজলীতে ছিলেন। * সম্ভবতঃ এই সময়ে বা তৎপূর্বে তৎকতৃক হিজলী দুর্গ নির্মিত হইয়া থাকিবে। ইউরোপীয় আদর্শে ও তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হিজলীর দুর্গ যে বিশেষ সুদৃঢ় ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক উইলসন ও হাণ্টার হিজলীতে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে জবচারণকের সহিত বাদশাহী সৈন্যের যুদ্ধবর্ণনাগ্রসঙ্গে

* *Diaries of Streynsham Master, Vol. ii, p. 166.*

ভার রিচার্ড্‌স্টেম্পল মাষ্টারের বোজ নাম্‌চার এইস্থানের পাদটীকাকার লিখিয়াছেন—‘ডাড্‌সন সম্ভবতঃ ডার্সন বা ডাউসন (Durson or Durston) হইবে। ইনি ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ‘ক্লীস’ ও ‘আলেক্সা মার্চেট’ নামক দুই জাহাজ সমভিব্যাহাবে ‘লয়াল্টি’ (Loyalty) নামক জাহাজের কতৃক হইয়া আসেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের জাহারারী মাসে ডার্সন গোষাতে ছিলেন। তাঁহার কর্মচারিগণের সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল।……এই সালের এপ্রিল মাসে তিনি কৃত্রিম যুদ্ধা চালাইবার জন্ত (paying out of false pagodas) কারুওয়ারের (Carwar) নিকটে কারারুদ্ধ এবং অতি নির্ভর ব্যবহার প্রাপ্ত হন। ইহাতে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। তারপর ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বালেশ্বরস্থ এজেন্ট ওয়াল্ডগ্রেভের (Waldegrave) সহিত তাঁহাকে স্থলপথে বঙ্গদেশে হইতে বীরেশ্বরম্ (Verasheram) যাইতে দেখা যায়। তৎপরে তিনি নিশ্চয় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; কারণ ফোর্ট সেন্ট্‌ জর্জের কাউন্সিল কতৃক বালেশ্বর টিকানার প্রেরিত ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখযুক্ত একখানি পত্র এইরূপ—‘কোম্পানী তত্ত্ব্য সমস্ত ইংরাজ কর্মচারীকে সে সময় দেশে প্রত্যায়ন করিতে দিবেন না। কিন্তু তত্ত্ব্য ক্যাপটেন ডার্সন ও অজ্ঞাত ব্যক্তি হইতে আপনারা কিরূপে রক্ষা পাইবেন জানি না। এই সমস্ত ‘ভবঘুরে’ (Straglers) ইতঃপূর্বে কোম্পানীর কার্যে বড়ই হানিরান করিয়াছে। ইহাদিগকে বাদ দিলে বড়ই উত্তম কার্য হইবে।’ ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ডার্সন হিজলীতে ছিলেন এবং জুন মাসে তাঁহার বালেশ্বর আগমনের প্রত্যয়ই আশা ছিল। ইহার পর কাগজপত্রে তাঁহার উল্লেখ দেখা যায় না। See O. C. Nos. 2121, 2147, 2156, 2238, 2579, 2728, 2772.’ কোম্পানীর সহিত বিবাদেরদ্বয়ে ডার্সন মুসলমানদিগের কর্মচারি প্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টই বোধ হয়।

রসুলপুর নদীর সন্নিহিত হিজলী দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন । * সে সময়ে দুর্গের ভগ্নাবস্থা ।

হিজলীতে মসনদ-ই-আলার প্রতিষ্ঠিত মসজিদ শূকুমার স্থাপত্যের মসনদ-ই-আলার নিদর্শন না হইলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী এখনও মসজিদ তাহার স্বরূপ অটুট রহিয়াছে । ইহার সুউচ্চ মিনার-গুলি বঙ্গোপসাগরের সুদূর বক্ষ হইতে নাবিকগণের দৃষ্টিপথবর্তী হইয়া হিজলী বন্দর ও জলপথে বঙ্গদেশপ্রবেশের সিংহদ্বার ভাগীরথীর মোহানার অবস্থান নির্দেশ করিত । † মসজিদটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা, দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ ফুট ও প্রস্থ ২৫ ফুট ; সম্মুখদ্বার পূর্বাভিমুখী । তিনটি সুগোল প্রকাণ্ড মিনার বা গুম্বুজ দ্বারা ছাদটি নির্মিত । সম্মুখে তিনটি দরজা ; মধ্যস্থলের দরজার খিলানের একটু উপরে দেওয়ালের গাত্রে

* 'The so called fort at Hijili was a small house surrounded by a thin wall with two or three armed points. It stood in the midst of a grove of trees, and was hemmed in all sides by a thick town of mud houses.'

—Wilson's *Early Annals*, Vol. i, p. 106.

'Further down to the south, almost completely covered by the water of the river, lie the ruined walls of the old fort.'

—*Ibid*, Vol. i. p. 106.

'—his hunted four hundred seized a little Fort, a mere shell surrounded by a thin wall now nearly submerged by the river, but with their ships in front, and creeks all round.'

—Hunter's *History of British India*, Vol. ii., p. 268.

† ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগেব ভবে কোর্ট উইলিয়ামস্ সিলেক্ট্ কমিটি হিজলীর মসজিদে কালো রং দিতে এবং তদ্রূপ বৃহৎ বৃক্ষটি ছেদন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । (That the pagoda at Ingelie should be washed black, the great tree at the place cut down, and the buoys removed.—Long, (158)। এই বৃক্ষটি জর্জ হিরোণের ভাগীরথীর নৌপথের মানচিত্রে (১৬৮২-৮৪) 'Kitesall or Barabulla tree' এবং টমাস বোরীর মানচিত্রে (১৬৮৭) 'Barabulla tree' বলিয়া চিহ্নিত আছে । 'বাবলা' কি বৈদেশিক উচ্চারণে এরূপ লিখিত হইয়াছে ? যাহা হউক, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে যে এই বৃক্ষটি কর্তিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কারণ ১৭৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দের রেনেলের ভাগীরথীর নৌপথের মানচিত্রে (sheet XIX) এই বৃক্ষটির নির্দেশ নাই ।

প্রস্তরলিপি রহিয়াছে। মস্জিদ একটি অবিভক্ত সম্পূর্ণ হল (hall), অভ্যন্তরে উপাসনাবেদিকা রহিয়াছে। এই নিম্ন ভূমিতে লোণা খরার দৌরাণ্ডে সমুদ্র হইতে সুদূরবর্তী স্থানেরও ইষ্টকালয় অচিরে জীর্ণ হইয়া পড়ে; কিন্তু এই মস্জিদ প্রায় তিন শতাব্দীকাল সমুদ্রের বেলাভূমির সন্নিগটে অক্ষত দেহে দণ্ডায়মান আছে। ইহার একখানি ইষ্টকেও লোণা ধরিতে দৃষ্ট হয় নাই। মস্জিদ সেবকগণের অযত্নে মস্জিদাদি সমুদ্রবেলার উড্ডীয়মান বালুকারাশিতে আংশিক সমাহিত ও শ্রীসৌষ্ঠবহীন হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু লবণ সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া ইহা এখনও ‘লোণা ধরা’ ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে; অথচ এই মস্জিদে ব্যবহৃত ইষ্টক পোড়াইবার জন্য সেই সুদূর কালে পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহৃত হয় নাই। আমাদের প্রাচীন স্থপতিবিজ্ঞান কত উন্নত ছিল, ইহা তাহার একটি পরিচয়।

তাজ্জুখাঁ অতিশয় ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যদিও তাঁহার প্রথম জীবনে ইঞ্জিয়বিলাসের ছই একটি প্রমাণ মসনদ-ই-আলাব পাওয়া যায়, পরিণত বয়সে তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত মহচ্ছরিত্র হইয়াছিল। সদনুষ্ঠানে তাঁহার দানের পরিসীমা ছিল না। তিনি হিন্দু মুসলমান ভেদচক্ষে দেখিতেন না। তাঁহার রাজ্যের উচ্চ পদগুলিতে হিন্দুই সমাসীন ছিলেন। ধর্মান্ধতাবশতঃ কখনও তিনি হিন্দুর প্রতি অত্যাচার ব্যবহার করেন নাই। এখনও হিন্দু মুসলমান সকলেই তুল্য সম্মানের সহিত তাঁহার আন্তানায় শিরনি দিয়া থাকে। গুণবানের প্রতি তাঁহার অনুরাগের অভাব ছিল না। তিনি হিন্দুর দেবসেবার জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। বৈদেশিকগণের প্রতি তিনি সাতিশয় সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিতেন। শেষ বয়সে তিনি বিপুল রাজ্য ও ভোগলালসা জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস ও বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন; ইহা তাঁহার হৃদয়ের উন্নতভাবে পরিচায়ক। তাঁহার বংশীয় সকলের নাম বিন্দুভি-সাগরে ডুবিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাম ও কীর্তি চিরোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

দশম অধ্যায়

মসূন্দ-ই-আলা বংশের পর হিজলীর পরিণাম

হিজলীর গৌরবস্বৰ্ণ অন্তমিত হইয়াছে, ইহার সে শ্রীসম্পদ আর নাই। যে হিজলীর সাগরকূলে একাদন নানা দিগ্দেশের সুসজ্জিত পোতশ্রেণী কত দেশবিদেশের উপভোগ্য-সম্ভার আহরণ করিয়া হিজলীপতির সম্পদ-ভাণ্ডার পূর্ণ করিত; যাহার দরবার ভবনে কত হিজলী রাজধানী বিভিন্ন দেশের আগন্তুক নবাবের তুষ্টিসাধনজন্য তুল্য উপঢৌকন রাজি লইয়া সমবেত হইত; যে হিজলীর নানা দ্রব্যজাতে সুসজ্জিত নয়নরঞ্জক বিপণিমালা বণিক ও ক্রেতাবিক্রেতার জনতায় নিয়ত সঞ্জীবিত থাকিত; যাহার সৈন্যের হুঙ্কারে আততায়িবৃন্দ সন্ত্রস্ত থাকিত, সে হিজলী আজ শোভাশ্রীবর্জিত হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্য ও কৃষকপল্লীতে পরিণত! ইহার ভগ্ন ইষ্টকখণ্ড অতীতের কোন্ সুখোৎসবের স্মৃতি লইয়া বাসরস্বপ্নবিহ্বলা বিধবার ন্যায় জর্জর শোকে ধূলায় বিলুপ্তিত হইতেছে কে জানে! রাশি রাশি বাদাম, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী এই নবাবী লীলাক্ষেত্রের শ্মশানে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান! মসূন্দ-ই-আলার রাজধানীর এই শোকাবহ পরিণতি, হিজলীর জীবন-নাট্যের এই অভাবনীয় পটপরিবর্তনের একটুকু বৃত্তান্ত এই অধ্যায়ে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করি।

বাহাহুরের রাজত্ববসানের পর হিজলীর উপকূল পোতুগীজ ও মগ-দস্যুগণের অত্যাচারে জনশূন্য হয়। আরাকানের রাজার মনস্তপ্তির জন্য পোতুগীজেরা সুন্দরবন ও এতদঞ্চলের পোতুগীজ ও মগ দস্যু অধিবাসিগণকে দলে দলে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া তদ্দেশে বসবাস করিতে বাধ্য করিত। তাঁহার ও

তৎসংশয়গণের রাজত্বকালমধ্যে পোতুগীজেরা হিজলীর কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বলোপের সঙ্গে সঙ্গেই অত্যল্পকালমধ্যে মগ ও পোতুগীজ উপদ্রবে হিজলী জনমানব-শূন্য শূশানে পরিণত হয়। ইহারা মনুষ্যের প্রতি কিরূপ পশুর মত নির্দয় ব্যবহার করিত তাহা সমসাময়িক মুসলমান লেখক শিহাব্ উদ্দীন তালিশের বৃত্তান্তে জানা যায়। ইহারা বন্দীদিগের হাতের পাতা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত প্রবেশ করাইয়া বাঁধিত এবং তাহাদিগকে উপযুপরি চাপাইয়া স্তম্ভপাকারে জাহাজের পাটাতনের নিম্নে ফেলিয়া রাখিত। পাখীকে যেমন ভাবে আহার দেওয়া হয়, সেইরূপ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপর হইতে বন্দীদিগের আহারের জন্ত চাউল ছড়াইয়া দিত। এইরূপ অমানুষিক নির্যাতনে যাহারা বাঁচিয়া থাকিত, তাহাদিগকে শারীরিক সামর্থ্যহুযায়ী কৃষি বা অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত করিত। এইরূপে বহু সত্ত্বাস্ত ভদ্রলোক ইহাদিগের দাসত্ব করিতে বাধ্য হইত; সৎসংশ্রী মহিলাগণ ইহাদিগের দাসী ও উপপত্নীরূপে গৃহীতা হইতেন।* এখনও মগদস্যকতৃক এদেশীয় স্ত্রীলোক হরণের প্রবাদ এতদঞ্চলে বর্তমান। ইহাদিগের ভয়ে বহু

* 'They carried off the Hindus and Muslims male and female, great and small, few and many, that they could seize; pierced the palms of their hands, passed thin canes through the holes, and threw them one above another under the deck of their ships. In the same manner as grain is flung to fowl, every morn and evening they threw down from above uncooked rice to the captives as food. On their return to their homes, they employed a few hard-lived captives that survived [this treatment] in tillage and other hard tasks, according to their power, with great disgrace and insult.....Many highborn persons and Sayyads, many pure and Sayyad-born women, were compelled to undergo the disgrace of the slavery, service or concubinage (farash wa suhabat) of these wicked men.'—*The Firingi Pirates of Chatgaon*—in Sarkar's *Studies in Aur. Reign*.

হিজলীবাসী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিয়াছিল। সমুদ্র দেশ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।* এই সমস্ত দুর্ধর্ষ দস্যুকে বাদশাহী 'নওয়ারা'র সৈন্যরাও ভয় করিত। শিহাব্-উদ্দীন তালিশ্ লিখিয়াছেন, দস্যুদিগের চারিখানি মাত্র তরঙ্গী দৃষ্টিপথে পতিত হইলে বাদশাহী নওয়ারার একশতখানি জাহাজও সম্ভ্রান্ত হইত; নাবিক ও নৌসৈন্যেরা পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষা করিত এবং কোনক্রমে ধৃত হইবার আশঙ্কা থাকিলে অবিলম্বে জলে কাঁপ দিয়া দস্যুদিগের হাতে পতিত হওয়া অপেক্ষা জলমজ্জনে আত্মহত্যাই শ্রেয় মনে করিত। দেশের সাধারণ অধিবাসীর পক্ষে ইহারা কিরূপ ত্রাসজনক ছিল তাহা ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে। ওলন্দাজ স্কাউটেন বাহাদুরের রাজত্বাবসানের চারিবৎসর মাত্র পরে (১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে) হিজলীর এই সমস্ত সমুদ্রপ্রান্তবর্তী স্থান হিংস্রজন্তু-পূর্ণ জঙ্গলময় দেখিয়াছিলেন।† অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ইহাদের অত্যাচার অপ্রতিহত ছিল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চল হইতে মগেরা বালকবালিকাসহ আঠার শত নাগরিককে ধরিয়া লইয়া যায়। উহারা আরাকানরাজের সমক্ষে নীত হইলে তিনি শিল্পকার্যকুশল ব্যক্তিগণকে বাছিয়া লইয়া নিজের দাসত্বে নিয়োজিত করিলেন। অবশিষ্ট বন্দীগণকে গলায় রজ্জু দিয়া বাজারে লইয়া গিয়া কুড়ি হইতে সত্তর মুদ্রা মূল্যে দাসরূপে বিক্রয় করা হইল। ক্রেতারা দাসগণকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত করিয়া মাসিক পনের সের চাউল আহাৰ্য্যব্যবস্থা করিল। আরাকানের প্রায় চারিভাগের তিনভাগ লোক বন্দীকৃত বাঙ্গলার অধিবাসী বা তাহাদের

* 'The rayats, abandoning their homes and leaving their fields untilled sought safety in flight, whole tracts became depopulated.'—*Midnapore Dt. Gazetteer* p. 184.

† 'Here the shores of the Ganges are covered with bushes thickets and little woods, which extend some distance inland and in which there are many serpents, rhinoceros, wild buffaloes and especially tigers.' *Schouten* (16th. Jan, 1644), vol. ii p. 143.

বংশধর।* ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন্ লিখিয়াছেন,
—‘গঙ্গার মোহানার পশ্চিম দিকে মৎস্যজীবদিগের বাসভূমি খেজুরী
ও হিজলী পরস্পর নিকট-সন্নিবিষ্ট দ্বীপ। এই দ্বীপগুলিতে প্রচুর
শুকর পাওয়া যায়। আমি পঞ্চাশ হইতে ষাট পাউণ্ড ওজনের
একশটি শুকর সতের টাকাতে ক্রয় করিয়াছিলাম।† ইহা দ্বারা
স্পষ্টই অনুমান হয়, এই সময় দস্যুদিগের দ্বারা উচ্ছিন্ন হিংস্রজন্তু-
পূর্ণ হিজলীতে লোক-বসবাসের পুনঃপত্তন হইতেছিল। দস্যুদিগের
অত্যাচার ব্যতীত হিজলীতে মুঘল-ইংরাজ সংঘর্ষেও হিজলীর প্রচুর
ক্ষতি সাধিত হয়। এস্থলে এই যুদ্ধকাহিনী বিবৃত হইতেছে।

মসনদ-ই-আলা-বংশের রাজত্বাবসানের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে
হিজলীর যুদ্ধ হিজলীভূমিতে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত
জব্ চার্নকের নেতৃত্বে ইংরাজদিগের সহিত মুঘলপক্ষের
এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্যব্যবসায়ী
মাত্র। চার্নক্ প্রথমতঃ ইংরাজদিগের কাসিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ
ছিলেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালার নবাব শায়েস্তা খাঁ সত্ৰাট আওরংজেব-
নির্দিষ্ট শর্ত অমান্য করিয়া নানা প্রকারে ইংরাজদিগের বাণিজ্য-
ব্যবসায়ের প্রতিকূলতাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। কোম্পানীর
মাদ্রাজস্থ কৰ্তৃপক্ষের ভয়প্রদর্শনেও অবিচলিত রহিয়া তিনি ইংরাজ-
দিগের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সুযোগ
বুঝিয়া এদেশীয় মহাজনেরা বাকী পাওনা আদায়ের জন্য নবাব পক্ষের
নিকট চার্নকের নামে অভিযোগ উপস্থাপিত করিল। মুঘলরাজকৰ্মচারী
সমস্ত মোকদ্দমা চার্নকের বিরুদ্ধেই নিষ্পত্তি করিলেন। এদিকে ১৬৮৫
খৃষ্টাব্দে হুগলীর চীফ্ এজেন্টের মৃত্যু হওয়ায় চার্নক্ তৎপদে নিযুক্ত
হইলেন। কিন্তু তখন মহাজনদিগের পাওনার জন্য তিনি কাসিমবাজারে
নজরবন্দী ছিলেন। পাছে চার্নক্ মহাজনগণের ঋণ অপরিশোধিত

* A. Hamilton's *Account of the East Indies*, vol. ii, chap. xxxiii, p. 5.

† *Good old days of Hon. John Company*, vol. i. p. 465.

রাখিয়া পলাইয়া যান—এজন্য হুগলীর মুঘল সেনাপতি কাসিমবাজার সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিলেন ; চার্নক্ কিছুকাল এই অবস্থায় থাকিয়া প্রহরীদিগের অগোচরে হুগলীতে পলায়ন করিলেন এবং হুগলীকুঠীর অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন (১৬৮৬ খৃষ্টাব্দ)। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড হইতে ক্যাপ্টেন জন্ নিকলসনের অধীনে ‘বো ফোর্ট’ ও ‘রচেষ্টার’ নামক রণতরীদ্বয় আসিয়া পৌঁছিল। তখন হুগলীতে ইংরাজদিগের একদল যুদ্ধক্ষম লোকও ছিল। হুগলীর মুঘল ফৌজদার আবদুল গনী ইংরাজদিগকে ভয়প্রদর্শন করিবার জন্য কামান সন্নিবেশ করিলেন। অবশেষে তিন জন ইংরাজ সৈনিক খাণ্ডজব্যাক্রমব্যপদেশে বাজারে গিয়া প্রহৃত হওয়ায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী ইংরাজ পক্ষেই ছিলেন। তয়সম্বস্ত আবদুল গনী ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন। হুগলীর কুঠী ইতঃপূর্বে মুঘলকর্তৃক ভস্মাভূত হইয়াছিল ;—নবাবপক্ষ যুদ্ধবিরাম ও সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলে চার্নক্ বুঝিলেন—ইহা শক্তিসংগ্রহের অবসরগ্রহণের ছল মাত্র। চার্নক্ নানা দুশ্চিন্তায় হুগলী ত্যাগ করিতে পূর্ব হইতেই মনঃস্থ করিয়াছিলেন। তিনি হুগলী ত্যাগ করিয়া দলবলসহ কলিকাতার নিকটে সূতানুটিতে উপস্থিত হইলেন। নবাব শায়েস্তাখাঁর জনৈক প্রতিনিধি পুনরায় সন্ধির কথাবার্তার জন্য চার্নকের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের কয়েকটি শর্তে সম্মত হইলেন ; কিন্তু পরে চার্নক্ বুঝিতে পারিলেন, ইংরাজদিগের বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইবার অভিসন্ধিতে বৃথা সন্ধির ভাণ করিয়া নবাব সেই অবসরে যুদ্ধায়োজন করিতেছেন মাত্র। চার্নক্ নবাবের কৌশল বুঝিতে পারিয়া বাদশাহী লবণগোলাগুলির ভস্মসাধনপূর্বক খিদিরপুরের নিকট থানাতুর্গ অবরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে নিকলসন্ হিজলীদ্বীপ অধিকার করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তৎকালে ‘ভাগিরথীর মোহনাবর্তী হিজলীদ্বীপের সহিত সংযুক্ত দেশভাগে’র অধিপতির সহিত মুঘল শাসনকর্তার প্রকাশ্য যুদ্ধ চলিতেছিল। ইনি ইংরাজদিগকে সৈন্য, রসদ এবং তাঁহার রাজ্যে তুর্গ ও বাণিজ্যাগার নির্মাণোপযোগী সমস্ত উপকরণ সাহায্য করিতে

প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।* উইল্‌সন্ সাহেব তৎসঙ্কলিত ‘বাঙ্গালার প্রাথমিক ইংরাজ ইতিবৃত্ত’ নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের যে বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে :—

‘নিকল্‌সন্ উপস্থিত হইলে মুঘল সেনাপতি মালিক কাসিম হিজলী ত্যাগ করিলেন। অত্রত্য দুর্গ ও কামানসমূহ, বন্দুক এবং গোলাগুলি বিনাযুদ্ধে ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। দ্বীপটি অধিবাসিপূর্ণ ছিল; গবাদি গৃহপালিত পশুও পর্যাপ্ত ছিল। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চার্ণক্ তাঁহার অবস্থান সুরক্ষিত করিয়া তাঁহার সমস্ত যুদ্ধবাহিনী চতুর্দিকে সমবেত করিলেন। এই বাহিনীতে চারিশত কুড়ি জন সৈন্য,

* ‘Nor did it prevent them from entering the negotiation with a local magnate, the owner of the country adjoining the island of Hijili at the mouth of the Hughli, who was in open war with the Mahomadan Government, and who offered to provide them with men, provisions and all things necessary to establish a fort and factories in his territories.’

C. R. Wilson's *Early Annals of the English*

in Bengal, vol. i. p. 97

‘হিজলীদ্বীপের সহিত সংযুক্ত দেশভাগের’ নাম হিজলীই ছিল; কারণ সমগ্র হিজলী প্রদেশ সুদূরবিস্তৃত ছিল। তৎকালে হিজলীর শাসনকর্তা মুঘলনিয়োজিত ব্যক্তিই ছিলেন; ইংরাজ কোম্পানীর ঢাকার বাণিজ্য কুঠীর কাগজপত্রে জানা যায়, ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে জলেশ্বরের শাসনকর্তা মীরজা ওলী হিজলীর দেওয়ানের পদ লাভ করিয়াছিলেন। (‘In April, 1681, Mirzawali, Governor of Balasor, with great charge obtained the post of Diwan of Hijili.’—*Factory Records, Dacca, No. I.* Sir R. Temple's quotation) মুঘলরাজ্যে দেওয়ানদিগের উপর প্রধানতঃ রাজস্ব আদায়ের কৰ্মতা ভর্তু ছিল (Sarkar's *Mughal Administration, Duties of the provincial Diwan, pp. 86-88*)। মীরজা ওলী শায়েস্তা খাঁর সেনাপতি হুগলীর শাসনকর্তা মালিক কাসিমের অধীনস্থ ছিলেন (Mirza Woolly, Deputy Governor to Mellick Cossim)—*Diaries of Streynsham Master, vol. ii, p. 238* ইনি বালেশ্বর এবং ঈশলী বন্দরের মুঘল শাসনকর্তা ও বাণিজ্যব্যবসায়ী ছিলেন। ইঁহার পিতার সহিতও ইংরাজদিগের মিত্রতা ছিল। (*Diaries of Streynsham Master, vol. ii, p. 68; vol. i, p. 300*) প্রত্যুতপক্ষে মীরজা ওলীই হিজলীর মুঘলনিযুক্ত শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে সাহায্যদানে উত্তত হিজলীর মুঘলবিদ্রোহী শাসনকর্তা কি এই মীরজা ওলী?

ক্ষুদ্র তরীসহ ‘বো কোর্ট’ নামক রণপোত এবং কেবলমাত্র দুইটি ব্যতীত কোম্পানীর সমস্ত স্লুপ (Sloop) নামক তরলী ছিল। এই দুইটি স্লুপের একটি হুগলীনদীর বাঁকে নদীপথের পাহারায় নিযুক্ত ছিল, এবং অন্যটি বালেশ্বরে ‘রচেষ্টার’ ও ‘গ্ৰাথানিয়েল্’ নামক পোতদ্বয়ের সঙ্গে ছিল। ইংরাজেরা জানিতেন—তাঁহাদিগের অবস্থান নিরাপদ না করিলে যেকোন সহজে ইহা বিজিত করিয়াছেন সেরূপ সহজেই ইহা হস্তচ্যুত হইবে। হিজলীদ্বীপে যে যে স্থানে শত্রুদিগের অবতরণ সম্ভাবনা ছিল, সেই সমস্ত স্থানে ‘স্লুপ’ রক্ষিত হইল; যাহাতে দ্বীপবাসীরা নদী পার হইয়া গবাদিসহ দেশভাগের দিকে পলাইয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য দীর্ঘগঠন নৌকা ও ‘পিনেস’ নামক পোত (Pinnacis)* সমস্ত রাতি ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহারা দিতে নিযুক্ত হইল। হিজলীর তথাকথিত দুর্গ একটি স্বল্পপ্রসার প্রাচীরবেষ্টিত গৃহ মাত্র; এই প্রাচীরের দুইটি কি তিনটি স্থান সুরক্ষিত ছিল। ঘনবসতিপূর্ণ মৃত্তিকানির্মিত গৃহশ্রেণীর বেষ্টনীর মধ্যে জলময় স্থানে এই দুর্গের অবস্থান। পশ্চিম-দিকে অন্ততঃ পাঁচশত গজ দূরবর্তী রমুলপুরের পারঘাট—স্বতন্ত্র কামানবুহ দ্বারা রক্ষার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজেরা তাঁহাদের হুগলীস্থিত ঘোলঘাটের প্রাচীন কুঠীর কথা ক্ষেত্রের সহিত স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এই স্থান অপেক্ষা সেই স্থান তাঁহাদিগের যুদ্ধব্যাপারের পক্ষে কত সুবিধাজনক ছিল।

‘চার্ণক্’ সতেজে তাঁহার অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন; তিনি ইতঃপূর্বে হুগলী লুণ্ঠন, থানাদুর্গ আক্রমণ, বালেশ্বর ধ্বংস ও হিজলী অবরোধ করিয়াছেন। এই সমস্ত কার্য তাঁহার শক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও যে কোনও সময় অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইতে পারে—

* ‘পিনেস’ হই মাঝল ও দুইটি ক্যাবিন্ বিশিষ্ট সাহেবদিগের জন্ত ব্যবহৃত নৌকা বিশেষ।—*Of. Major Smith's Geographical and statistical Report* —‘The Pinnacle is chiefly used for the accomodation of Europeans. It has usually two masts and two cabins and a crew of a serang and from twelve to sixteen men.’ দেশীয় ‘পান্সী’ পিনিসের বিকৃত নাম বলিয়া মনে হয়।

ইহা তিনি নিঃসন্দেহে আশঙ্কা করিতেছিলেন। কিন্তু বাদশাহ-পক্ষের নিকট এই সমস্ত ব্যাপার অতি সামান্য বলিয়া গণনীয় ছিল। আওরংজেব এই সময়ে হায়দরাবাদ-বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন; মার্চ মাসের আরম্ভ পর্যন্ত তিনি ইংরাজদিগের এই সমস্ত কার্যকলাপের বিষয় অবগত ছিলেন; পরে সমুদয় জ্ঞাত হইয়া মানচিত্রে হুগলী ও বালেশ্বরের ন্যায় অপরিচিত স্থানগুলির অবস্থান জানিয়া কৌতুহল চরিতার্থ করিলেন। শায়েস্তা খাঁও এ বিষয়ে তাঁহারই ন্যায় উদাসীন ছিলেন। যথেষ্ট অস্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যবল হিজলী অভিযানে পাঠাইতে আদেশ করিয়া তিনি নিঃসন্দেহ মনে ভাবিয়াছিলেন যে যথা-সময়ে এই সৈন্যবাহিনী হিজলীতে উপস্থিত হইয়া দোদগ্ধ আক্রমণ-কারিদিগকে সমুদ্রপার করিয়া দিয়া আসিবে। ইংরাজেরা যে নিম্ন বঙ্গের একটি সংক্রামক পীড়ার বীজাণুপূর্ণ জলাভূমিতে আশ্রয় লইয়া আপনাদিগের মজলের কারণ আপনাই হইবেন—এই কথা চিন্তা করিয়াও সবাই সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।

‘মার্চ ও এপ্রিল মাসে হিজলীতে অবস্থান ইংরাজদিগের পক্ষে কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন গ্রীষ্মের উত্তাপ ভয়ানক বাড়িতে লাগিল, দিনের পর দিন তাঁহাদিগের সৈন্যবাহিনী ধ্বংস পাইতে লাগিল; কিন্তু শত্রুরা সংখ্যায় বর্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। মে মাসের প্রথমে রসদ ফুরাইয়া আসিল; গ্রীষ্মকালের অল্পপযোগী গোমাংস ও সামান্য পরিমাণ মৎস্য ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার খাদ্য এই দ্বীপে প্রাপ্তব্য ছিল না। স্থলে ও জাহাজে প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। অনূ্যন একশত আশী জন সৈন্য পীড়িত হইয়া পড়িল। দ্বীপবাসীগণ প্রথমে বন্ধুভাব প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদেরই সাহায্যে এই স্থানটি প্রায়াজনানুরূপ ছর্ভেচ্ছ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ভয়ে ভীত হইয়া অথবা চাউলের ছুপ্রাপ্যতার দরুণ দ্বীপটি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্থানীয় প্রধান ব্যক্তি প্রথমতঃ চার্নককে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যতঃ কোনও প্রকার সাহায্য দান করিলেন না। দ্বীপটি নিবিড়ভাবে মুখল

সৈন্যদ্বারা পরিবৃত্ত হইল। হিজলীর সম্মুখবর্তী রশূলপুর নদীর পরপারে মালিক কাসিম নদী, পারঘাট ও দুর্গ পর্যন্ত লক্ষ্যসীমা করিয়া কামান-শ্রেণী স্থাপন করিলেন। ইংরাজেরা বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। একবার দেশভাগের দিকে চড়াও হইয়া তাঁহারা পনর হাজার মণ চাউল লইয়া চলিয়া আসিলেন; দ্বিতীয় আক্রমণে তোপখানা অধিকারপূর্বক বৃহৎ বৃহৎ কামানগুলি ভগ্ন করিয়া বহু পরিমাণে গোলাগুলি ও বারুদসহ ক্ষুদ্র কামানগুলি বহন করিয়া আনিলেন। কিন্তু এই অবসর ক্ষণস্থায়ী; শত্রুরা শীঘ্রই বর্দ্ধিত সংখ্যায় ফিরিয়া আসিয়া পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর ও শক্তিশালী কামানব্যূহ রচনা করিল। এইবারের গোলাবর্ষণে জাহাজগুলি নোঙ্গর-ভ্রষ্ট হইল; এমন কি হিজলীর দুর্গমধ্যে গোলা নিক্ষিপ্ত হইল।

‘মে মাসের মধ্যভাগে নবাবের সেনাপতি আব্দুস্ সমাদ হিজলীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত বার হাজার সৈন্য ছিল। ইংরাজের প্রতি তাঁহার বিবেচনানুরূপ বিধান সম্বন্ধে তাঁহাকে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। নদীর অল্পপরিসর স্থানে আরও তোপশ্রেণী স্থাপিত হইল; মুঘলপক্ষ জাহাজগুলির উপর প্রচণ্ডবেগে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক গোলাই ফলপ্রসূ হইল। ইংরাজ সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল ছিল; ২৮শে মে অপরাহ্নে সাতশত মুঘল অশ্বারোহী ও দুইশত গোলন্দাজ রণোৎসাহ ও সিদ্ধিসেবনের মাদকতায় বিভোর হইয়া শহর হইতে তিন মাইল দূরে রশূলপুরের খেয়াঘাট উদ্ভীর্ণ হইল এবং চারটি কামানের অসমাপ্ত ব্যূহকে সহসা আক্রমণ করিল। গোলন্দাজ সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ এই আক্রমণের সংবাদ প্রদানের জন্য তাড়াতাড়ি গমন করিতে না করিতেই আব্দুস্ সমাদের অশ্বারোহী সৈন্যদল প্রচণ্ড বিক্রমে শহর অবরোধ করিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া দিল। ইংরাজদিগের জনৈক পীড়িত সামরিক কর্মচারী শত্রুকর্তৃক ধণ্ডে ধণ্ডে কর্তিত হইলেন; মুঘল সৈন্যদল তাঁহার ক্রীপাক্রমে বন্দিভাবে সঙ্গে লইয়া গেল। ইংরাজদিগের অশ্বশালা এবং নবাবের গৃহীত চারিটি হস্তী সহজে শত্রুকরতলগত হইল। তাহারা ইতঃপূর্বেই

হি-ম-ই-আ

পরিখাগুলিতে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংরাজেরা সত্বর একত্র হইয়া সমুদায় সন্ধ্যাকাল প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া দুর্গরক্ষণে সমর্থ হইলেন।

‘চার্ণকের অবস্থা এক্ষণে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক প্রতীয়মান হইল। ইতঃপূর্বে তিনি দুইশত সৈন্তের মৃতদেহ প্রোথিত করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে দুর্বলপ্রায় একশত সৈন্য দুর্গরক্ষার জন্য অবশেষ ছিল। চল্লিশজন সামরিক কর্মচারীর মধ্যে কেবলমাত্র একজন লেফটেন্যান্ট ও চারিজন সার্জেন্ট জীবিত ও কার্যক্ষম ছিল। ‘বো ফোর্টা’ রণপোতের আরও একটি বৃহৎ ছিড্র হইয়াছিল; নিকল্‌সন্ বাধ্য হইয়া কামান, গোলাগুলি, রসদ ও আত্মাশ্রয় মালপত্র সরাইয়া জাহাজটি কাং করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। কোনও জাহাজেই অর্ধেকের বেশী লোক ছিল না। দুর্গরক্ষা করিতে এবং নদীঘাট পর্যন্ত পথ উন্মুক্ত রাখিতে না পারিলে সর্বনাশ যে অবশ্যসম্ভাবী তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল। ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃ দুর্গ ও নদীর মধ্যপথে একটি অট্টালিকা অবস্থিত ছিল, চার্নক ঐ অট্টালিকাতে দুইটি কামান ও প্রহরী রক্ষা করিয়া উহা তোপখানায় পরিণত করিলেন। খেয়াঘাটও এইরূপে সুরক্ষিত হইল। এই সমস্ত ঘাঁটি যতক্ষণ রক্ষা করা যায় ততক্ষণ শেষ প্রাপ্তিস্থিত সৈন্যদলের সহিত চার্নকের সংযোগ নিরাপদ থাকিবে। পরদিন হিজলী দ্বীপের চতুষ্পার্শ্বে পাহারায় নিযুক্ত ক্ষুদ্র জলযানগুলি প্রশস্ত নদীতে আনীত হইল; কোম্পানীর মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার জাহাজে তুলিয়া দিয়া আরও রসদ ও সৈন্য দুর্গে প্রেরিত হইল। এই সমস্ত সৈন্তের সাহায্যে চার্নক শত্রুদিগকে দূরে তাড়িত করিয়া রাখিয়া নানারূপ প্রতিকূলতায় অবসন্ন হইয়াও চারি দিবস কাল আপনাদিগের অবস্থান রক্ষা করিলেন। সিদ্ধির মাদকতার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল যোদ্ধগণের সাহসেরও অবসান হইল। আরও অনেক মুঘল সৈন্য দ্বীপে অবতরণ করিল। ইংরাজেরা তিনদিক হইতে আক্রান্ত হইলেও দুর্গ এবং জাহাজ ঘাট পর্যন্ত পথরক্ষাকারী দুইটি তোপখানা শত্রুহস্তগত হইতে পারিল না। অবশেষে জুনমাসের প্রথম দিবসে ক্যাপ্টেন ডেনহ্যামের নেতৃত্বে পাঁচ জন

নূতন সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সাহায্য অতীব আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

‘এক্ষণে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইল ; সময়োপযোগী সাহায্য আসায় চার্গক রক্ষা পাইলেন। নূতন সৈন্যদল তেজ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিল। ডেনহাম্ হিজলীতে উপস্থিত হইবার পরদিন দুর্গ হইতে কুচ্ করিয়া যাত্রা করিলেন এবং শত্রুদিগের কামানগুলি কাড়িয়া লইয়া ও গৃহগুলি জ্বালাইয়া দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই আহবে তাঁহাদের একজন মাত্র সৈন্য আহত হইল। চার্গকের মাথায় এক ফন্দী যোগাইল। নূতন সৈন্য-সমাগম শত্রুগণের মনোভাবের উপর প্রবলভাবে কার্যকরী হইতে দেখিয়া তিনি তাহার পুনরভিনয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই উদ্দেশ্যে আস্তে আস্তে দুই একটি করিয়া নাবিককে দুর্গের বাহির করিয়া নদীর অবতরণ-ঘাটে প্রেরণ করিলেন। তাহারা ঐ স্থানে সমবেত হইয়া সদলে আড়ম্বরের সহিত পতাকা হস্তে ঢকা ও ভেরী নিনাদের সহিত উচ্চধ্বনি করিতে করিতে প্রথম দিনের নূতন সৈন্যসমাগমদৃশ্যের পুনরভিনয়পূর্বক দুর্গাভিমুখে কুচ্ করিয়া যাত্রা করিল। নেপোলিয়ন বলিতেন—‘যুদ্ধে শারীরিক বলের তিনগুণ মানসিক বল আবশ্যক’ ; চার্গকের কৌশলজাল সেই মুহূর্তেই ফলপ্রসূ হইল। শত্রুপক্ষ ইংরাজদিগের পুনঃ পুনঃ নূতন সৈন্যগমন অহুমান করিয়া নৈরাশ্যের সহিত হটিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। ৪ঠা জুন প্রাতঃকালে তাহারা যুদ্ধ বিরামের জন্য পতাকা উত্তোলন করিয়া চার্গককে জানাইল যে আবহুস্ সমাদ সন্ধিস্থাপনে ইচ্ছুক।

‘ইংরাজ পক্ষের সম্মতিতে যুদ্ধ স্থগিত হইল। চার্গক আলোচনার জন্য রিচার্ড ট্রেঞ্চফীল্ডকে প্রেরণ করিলেন। ইনি কোম্পানীর অন্য কর্মচারী অপেক্ষা দেশীয় রাজপুরুষগণের নিকট অধিকতর প্রিয়পাত্র ছিলেন। ৬ই জুন ম্যাক্রিথ ও জোলাণ্ড নামক ব্যক্তিদ্বয়কে লইয়া ট্রেঞ্চফীল্ডের সঙ্গে একটি কমিশন গঠিত হইল। ইহাদিগের সন্ধি-সম্পাদনের সম্পূর্ণ অধিকার প্রদত্ত হইল। শত্রুপক্ষের নিকট আরও দুইটি জামিন গৃহীত হইবার পর ইহার তিনজন আবহুস্

হি-ম-ই-আ

সমাদের নিকট যাত্রা করিলেন। যাহাতে এই সন্ধিতে স্মৃতাঙ্গুটীতে প্রস্তাবিত দ্বাদশটি শর্ত* যতদূর সম্ভব বজায় থাকে এবং কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যধিকারে হস্তক্ষেপকারিগণ ইংরাজদিগের হস্তে যে কোনও মতে সন্ধিসম্পাদনের জন্য ইহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিন দিন আলোচনার পর সন্ধিশর্তগুলি নির্দিষ্ট ও স্বাক্ষরিত হইল। ১০ই জুন তারিখে মুঘল সেনাপতি ছুর্গে প্রবেশ করিলেন। পরদিন ইংরাজেরা মাসত্রয় শৌর্যবিক্রমের সহিত অবরুদ্ধ এই স্থান পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাদের সমস্ত কামান ও গোলাগুলি লইয়া বাতোত্তম ও পতাকা-বহরসহ যাত্রা করিলেন।†

এইরূপে এই যুদ্ধে মুঘল সৈন্যাদ্যক্ষ আব্‌দুস্‌ সমাদের লঙ্কাকাণ্ডে হিজলী নগরী ভস্মীভূতাবস্থায় শ্রীসম্পদবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। প্লাবন ও নৈসর্গিক বিপ্লবে রাজধানী হিজলীর কিছু অংশ প্রায় বজ্রোপসাগরের কুক্ষিগত হইয়াছিল। ম্যানরিক হিজলীর রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত ৩ লীগ বা ৯।১০ মাইল স্থান সমুদ্রতীর হইতে পদব্রজে হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন। এই দূরত্ব সোজাশুজি না হইয়া বক্রভাবে হইলেও হিজলী-রাজধানীর আয়তন সুবিস্তৃত ছিল বলিয়াই মনে করিতে হয়। হিজলীর পোতুগীজ গীর্জা, রাজধানীর ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকা-শ্রেণী, সুবিশাল রাজপ্রাসাদ—সমস্তই সমুদ্রবক্ষে সমাধি লাভ করিয়াছে। কেবলমাত্র স্মৃতির শেষ নিদর্শনস্বরূপ মস্‌নদ-ই-আলার সংস্থাপিত মসজিদটি এখনও সমুদ্র কবলিত হয় নাই। হিজলীর নগরোপকণ্ঠের ইষ্টক প্রাসাদাবলী বালুকাস্তূপে নিমজ্জিত, হিজলী শহর নিবিড়

* এই দ্বাদশটি শর্তের প্রধান চারিটি এই :—(১) নবাব তাঁহার অধিত ভূভাগের মধ্যে একটি সুবিধাজনক স্থানে ইংরাজদিগকে ছুর্গনির্মাণে সন্মতি দিবেন। (২) ইংরাজেরা বিনামূল্যে বাণিজ্য করিতে পাইবেন এবং টাকশালে টাকা তৈয়ারি করিবেন। (৩) মালদহের কুশী লুঠ করিয়া নবাবপক্ষ ইংরাজদিগের যে টাকাকড়ি লইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন এবং কুশী পুনঃনির্মাণ করিয়া দিবেন। (৪) ইংরাজেরা বাণিজ্যস্থলে নবাবের প্রজাদের নিকট যে সমস্ত টাকা পান তাহা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

† *Early Annals of the English in Bengal, vol. i, pp. 107-110*

অরণ্যে পরিব্যাপ্ত । এই গভীর অরণ্য স্থানে স্থানে পরিষ্কৃত করিয়া বর্তমান সময়ে লোকবসবাসের বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র ।

কালের কঠোর নিয়মে হিজলীর কত নবাব জমিদারবংশ আজ বিশ্ব্বতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে,—কিন্তু তাজ্‌খাঁ মস্নদ-ই-আলা স্বীয় উদারতা, গ্ৰায়পরতা, ধর্মপ্রাণতা, প্রজাবাৎসল্য ও দানশীলতাাদি গুণসম্বিত সদন্তুঃকরণের জন্য এখনও এতদঞ্চলবাসীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন । এককালে পোতু'গীজ ও ওলন্দাজ বণিকেরা এই হিজলীতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; ফরাসীরাও রসদ সংগ্রহ ব্যাপদেশে সাময়িকভাবে খেজুরীতে অভ্যাদিত হইয়াছিল ;* হিজলীর লবণ একদিন সমগ্র বঙ্গের অবলম্বনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল; ইতিহাসের পত্রে ভিন্ন এইকাহিনী কাহারও পরিচিত নহে । হিজলীর নবাবের বিশাল রাজহর্ম, বিস্তীর্ণ দরবারগৃহ, প্রাসাদ ও সম্পদ শ্রীময়ী রাজধানী সকলই বঙ্গোপসাগরের লেলিহান উর্মিমালার রাক্ষসী ক্ষুধায় আত্মবিসর্জন করিয়াছে, কিন্তু বিজয়ী কাল সাধুতা ও সুনামের উপর রেখাপাত করিতে পারে নাই । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাজ্‌খাঁ মস্নদ-ই-আলার মহিমাষিত স্মৃতি এ প্রদেশের নরনারী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া আসিতেছে । তাজ্‌খাঁর রাজৈশ্বর্যের আড়ম্বর, আমির-ওমরাহ্-সৈন্যসামন্ত-স্তাবক-সভাসদ-দাসদাসীমুখরিত ধনরত্নময়ী হিজলীর কথা লোকে জানে না,—জানে ধার্মিক, পরার্থপর, গ্ৰায়বান, সংসারবিমুখ সন্ন্যাসী রাজর্ষি পীর মস্নদ-ই-আলার কথা,—যিনি অধ্যাত্ম সাধনার নিকট বিস্তীর্ণ রাজ্যভোগ ও বিলাস-লালসা বলি দিয়া,—স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের স্নেহ-মমতা বিসর্জন করিয়া—নিঃসম্বল ফকিরের কুচ্ছ্রসাধ্য জীবন অবলম্বনীয় মনে করিয়াছিলেন ;—যিনি খোদাতালাার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করিয়া মৃত্যুবিজয়ী হইয়াছিলেন ।

* 'Mr. Bateman had written to say that upon inquiry he found there was great deal of rice at Khajri belonging to the French, and several peons with it. As the people seemed to be quite under the French, he thought it is not impossible that they might move the rice into the Jungles.' *Notes on the History of Midnapore, by J. C. Price, vol. i, p. 79.*

একাদশ অধ্যায়

বাংলার অন্যান্য মসনদ-ই-আলাগণ

হিজলীর অধিপতি একজন মাত্র মসনদ-ই-আলা নামক উচ্চ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু পাঠানদের মধ্যে রাজার নীচেই এই সর্বোচ্চ উপাধি বাঙ্গলার অগ্ৰত্বে কয়েকজন সামন্তও বহন করেন। পাঠকেরা তাঁহাদের সঙ্গে এই হিজলীর শাসনকর্তার বংশের কোন সম্বন্ধ কল্পনার বশে যেন প্রয়োগ না করেন, এজন্য অপর সব বিখ্যাত মসনদ-ই-আলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিলাম, নতুবা হিজলীর ইতিহাসে তাঁহাদের নাম উল্লেখ একেবারে অবাস্তব।

(১) কররাণী বংশীয় তাজখাঁ মসনদ-ই-আলা। বিখ্যাত শের শাহের পুত্র ইসলাম (সলিম) শাহের অধীনে ইনি একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার না-বালক পুত্রকে হত্যা করিয়া তাঁহার কুটুম্ব মুবারিজ খাঁ, মুহম্মদ শাহ্ আদিল নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু ঐ সব ছরস্তু স্বার্থপর পাঠান সেনাপতিদের বশে রাখা তাঁহার শক্তির বাহিরে ছিল। বারবার ঝগড়া হইবার পর একদিন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার গোয়ালিয়ার দরবারেই বিদ্রোহ আরম্ভ হইল, অনেক উচ্চ সামন্ত নিহত হইল, অপর অনেকে দেশত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল (১৫৫৩ খৃঃ)। তাহাদের মধ্যে তাজ খাঁ কররাণী প্রথমে গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বর্তী (দায়ার) প্রদেশ ও পরে চূণার দুর্গের নিকট স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, দিল্লীখ্বর আদিল শাহের সেনার নিকট পরাজিত হইয়া, অবশেষে বিহার প্রদেশ হইতে নিজভ্রাতা শুলেমান কররাণীকে সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশে আশ্রয় পাইলেন (১৫৫৪ খৃঃ)। সেখানে ক্রমে অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া অবশেষে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার শেষ সুর-বংশীয় শাসনকর্তাকে বধ করিয়া নিজে শুলতান হইলেন। পরবৎসর তাজখাঁর মৃত্যু হইল,

এবং তাঁহার ভ্রাতা সুলেমান কর্ণাণী বাক্সলার সুলতান হইলেন (রাজত্ব কাল ১৫৬৫-৭২ খৃষ্টাব্দ) ।

ইনি উড়িষ্যা-বিজয়ী এবং প্রবল পরাক্রান্ত অথচ ত্রায়পরায়ণ রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন । তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র দাউদ খাঁ কর্ণাণীর হাত হইতে আকবর বঙ্গদেশ জয় করেন । দাউদের মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী কুৎলু খাঁ উড়িষ্যায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, মুঘল সম্রাটের সঙ্গে সংঘর্ষে আসেন । ইনিই দুর্গেশনন্দিনীর কুৎলু খাঁ । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal, Vol. II, pp. 179-208,-এ পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে ।

(২) সোনারগাঁয়ের ইসাখাঁ মসনদ-ই-আলা । ইহার বিস্তৃত বিবরণ আকবরনামা ও জেসুইট পাদ্রীদের কাহিনীতে পাওয়া যায় । ইহার রাজধানী কাত্রাভু, তাহার সংলগ্ন খিজিরপুর (যেখানে নৌকায় মীর জুমলার মৃত্যু হয়, ১৬৬২ খৃঃ), বর্তমানে হাজিগঞ্জ নামে বিখ্যাত বন্দর নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে । অধ্যাপক বোরা বহারিস্থান-ই-ম্যাবেবীর যে ইংরাজী অনুবাদ দুইখণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার শেষে টীকায় এই স্থান সম্বন্ধে আলোচনা আছে ।

মসনদ-ই-আলা উপাধিধারী সামন্তদের মধ্যে এই ইসা খাঁই সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও পদ অর্জন করেন । কালিদাস গজদানী নামক একজন বৈস্-স্মত্রিও অযোধ্যা-প্রদেশ হইতে বাক্সলায় আসিয়া গৌড়ে পাঠান রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । পরে মুসলমান হইয়া সুলেমান খাঁ নাম গ্রহণ করেন এবং বিখ্যাত সুলতান হুসেন শাহের বংশীয়া কতেমা খানম্ নাম্নী কোনও রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে ও বীরত্বে সমস্ত ভাটী প্রদেশ অর্থাৎ ঢাকা জেলার অধীশ্বর হন । তাঁহার পুত্রদ্বয় ইসাখাঁ ও ইসমাইল খাঁ, ভাগ্য বিপর্যয়ে দেশত্যাগী ও অনাথ হইয়া পড়েন । পরে ইসাখাঁ বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া গৌড়েশ্বর বয়াজি কর্ণাণীর অধীনে (১৫৭২ খৃঃ) প্রথমে সামান্য সৈনিকরূপে ঢুকিয়া পরে আড়াই হাজারী সেনানায়কের পদ লাভ করিয়াছিলেন । বয়াজিদের পরবর্তী সুলতান দাউদ

হি-ম-ই-আ

মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পরাজিত ও নিহত হইলে দাউদের বহু সৈন্য ইসাখাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। ইসাখাঁ সেই সৈন্যদলের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করেন। ইনি প্রথমতঃ বাদশাহের আনুগত্য স্বীকারে বাজুহা ও সোনার গাঁ নামক সরকারদ্বয়ের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সোনার গাঁয়ে ও পরে লক্ষণ হাজো নামক কোচ রাজার নিকট হইতে বিজিত জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে ইহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে শাহবাজ খাঁ ইহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া অকৃতকার্য হইলে রাজা মানসিংহ ইসাখাঁর শৌর্ষে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন এবং দিল্লীতে লইয়া যান। বাদশাহ ইসাখাঁকে বিজোহী বলিয়া কারারুদ্ধ করেন; কিন্তু পরে মানসিংহের নিকট ইসাখাঁর গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি-দানপূর্বক 'দেওয়ান মসনদ-ই-আলা' উপাধি ও ২২টি পরগণার অধিকার প্রদান করেন। ইসাখাঁ জীপুরের রাজা চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে দেখিয়া রূপে মোহিত হন এবং চাঁদরায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী শ্রীমন্ত খাঁর সাহায্যে উহাকে হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করেন। বিবাহের পর সোনামণি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। * ইনি প্রজারঞ্জক ছিলেন। ইহার রাজত্বকালে সোনার গাঁ অঞ্চলে বহু খাল ও পুষ্করিণী খোদিত হইয়াছিল। প্রজাদিগের অবস্থা অতিশয় স্বচ্ছল ছিল। এই সময়ে টাকায় চারি মণ চাউল বিক্রয় হইত। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে† ইসাখাঁর মৃত্যু হইলে মগ, ত্রিপুর ও জীপুরের রাজগণ সোনার গাঁ আক্রমণ করেন। ইসার হিন্দুপত্নী সোনামণি বা সোণাবিবি অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষে তিনি মগদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন। ইসাখাঁর‡ পুত্র মুসাখাঁ।

* বাবুজ্ঞান, কেদার রায়, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, এবং শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় কৃত স্বর্ণ প্রাণের ইতিহাস প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

† প্রবাসী, ১৩২৭ কার্তিক।

Beveridge, Akbarnamah, vol iii.

‡ প্রবাসী, ১৩২৯ ভাদ্র।

[৩] মুসাখাঁ মসুনদ্-ই-আলা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার মহাশয় আলাউদ্দীন ইম্পাহানী শিতাব খাঁ রচিত 'বহারিস্তা-ই-বাইবী' নামক ফার্সী হস্তলিপি হইতে মুসাখাঁ মসুনদ্-ই-আলা সঙ্কলন পূর্বক 'প্রবাসীতে' 'প্রতাপাদিত্যের পতন' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—'যখন ইসলাম খাঁ নৌযানে চড়িয়া রাজমহল হইতে গোয়াশ ও গোয়াশ্ হইতে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত শাহপুর থানার নিকটে আত্রৈয়ী নদীর পারে পৌঁছিলেন, তখন শেখবদীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্য আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।* ২৬শে এপ্রিল, ১৬০৯ খৃঃ ইসলাম খাঁ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মিষ্ট কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। তাহার পর এই সত্রে তাঁহাকে বিদায় দিলেন যে, দেশে ফিরিয়া তাঁহার পুত্র ও যুদ্ধনৌকাগুলি বাদশাহী নাওয়ারার সহিত যোগদান করিতে পাঠাইবেন; এবং যখন বর্ষার শেষে স্বয়ং ভাটী-প্রদেশের জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন তখন প্রতাপ সৈন্যে বাদশাহী সেনাপতির সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠপুত্র সংগ্রাম আদিত্যের সহিত ৪০০ রণপোত পাঠাইবেন, এবং বর্ষাশেষে স্বয়ং আরও একশত নৌকা (একুনে পঁচশত), এক হাজার অশ্বরোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া আন্দল খাঁ নদীর পথে গিয়া শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া ভাটীর জমিদার মুসাখাঁ মসুনদ্-ই-আলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।'†

* প্রবাসী, ১৩২৮ অগ্রহাষণ।

† ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে জাহ্ন টমাসরোর মানচিত্রে 'Isle de Chandecan' বা চাঁদকান্ দ্বীপ আছে। টেরীর (Terry) *Voyage to East India* (London, 1777) গ্রন্থের ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠায় চাঁদকান্ দৃষ্ট হয়। Father Monserrate's (১৫৮০-১৬০০) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। Van Linschoten চাঁদকান্ দ্বীপে হিজলীর অস্থান নির্দেশ করিয়াছে (Fr. Hosten's notes on Chandecan, Bengal: Past and Present, vol. xii No. 24)। কিন্তু হিজলী চ্যাঙিকান্ দ্বীপে নহে; ম্যান্রিকের জাহাজ চ্যাঙিকান্ রাজ্যের উপকূলস্থ চরে আঁহত হইয়া হিজলী হইয়াছিল; পরে রাজ্যের জোরার ও বাতাসে ভাসমান হইয়া হিজলীর উপকূলে উপস্থিত হয়।

সোণাবিবির মৃত্যুর পর দেওয়ান মুসাখাঁ পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই মুসাখাঁ বাঙ্গালার লোকবিশ্রুত স্বাধীন জমিদার প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। পিতার উপাধির অনুসরণে মুসলমান ইতিবৃত্তলেখক ইচ্ছাপূর্বক বা ভ্রমক্রমে ইহাকে ‘মসুনদ-ই-আলা’ উপাধিবিশিষ্ট লিখিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। ফাদার জন ক্যাম্ব্র্যাণ নামক পোতুগীজ মিশনারী মুসাখাঁকে বাঙ্গালার সম্রাট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সহিত সম্রাট জাহাঙ্গীর নিযুক্ত বাঙ্গালার সুবাদার ইসলামখাঁর তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল (১৬০৮ খৃঃ)। অধ্যাপক সরকার মহাশয় ‘প্রবাসী’তে ‘বাঙ্গালার স্বাধীন জমিদারদের পতন’ শীর্ষক প্রবন্ধে এই অভিযানের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে মুসাখাঁ, ইসলামখাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। মুসাখাঁ, ‘বারভুঞা’দিগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই বাদশাহী অভিযানে মুসাখাঁ ও অন্যান্য অধীন জমিদারগণ নিজ নিজ নৌবহর ও সৈন্যসহ যোগদান করিয়াছিলেন।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় মুসাখাঁর সহিত ইসলামখাঁর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাপাসগড়ের মোহানার এই সংগ্রামকাহিনী ‘বহারিস্তান-ই-ঘায়েবী’তে বর্ণিত আছে। এই যুদ্ধে মুসাখাঁ বিপুল বীরত্ব ও নৈপুণ্যের সহিত বাদশাহী সৈন্যদলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সমস্ত জমিদারবর্গ মুসাখাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিলেন। মুসাখাঁর তোপের গোলায় সুবাদারের শিবির বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, পরিশেষে জয়লক্ষ্মী বাদশাহের অঙ্গগত হইবে জানিতে পারিয়া মুসাখাঁ বশ্যতা স্বীকারে চেষ্টিত হইলেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে পুনরায় বিবাদ বাধিয়া যায়। ইসলামখাঁর এক নর্তকীর স্বামী মুসাখাঁর অধীনে চাকরী করিয়া প্রভুর কার্যে জীবনদান করে। নর্তকীর অভিযোগে ইসলামখাঁ মুসাখাঁকে তিরস্কার করিলে, তিনি অপমানিত বোধ করায় পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মুসাখাঁর যাত্রাপুরের ছুর্গ বাদশাহীসৈন্য দখল করিল। মুসাখাঁ পলাইয়া লক্ষ্মা নদীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন,

এই স্থানে নবাবের সৈন্তের সহিত মুসার্থার ভীষণ জলযুদ্ধ সংঘটিত হইল ; মুসার্থা বাদশাহী অক্রমণের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও সহযোগী জমিদারগণের সহিত রাজধানী সাজকামে আশ্রয় গ্রহণ করেন । কোদালিয়া দুর্গ আক্রমণ করিয়া ইহার পরাজয় ঘটিল । অবশেষে মুসার্থা, পরিজনবর্গসহ আত্মসমর্পণ করিলে, ইস্লামার্থা ইহাকে ঢাকায় নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন । ইহার সম্বন্ধে আর কোনও বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না ।

[৪] যশোহরের জমিদার চাঁদ খাঁ মস্নদ-ই-আলা

শ্রীযুক্ত রামরাম বসু মহাশয় তদীয় ‘প্রতাপাদিত্য চরিত্রে’ লিখিয়াছেন
চাঁদখাঁ মস্নদ-ই-আলা যে প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত বসন্তরায় দক্ষিণসমুদ্রের সান্নিধ্যে যশোহর নামে চাঁদ খাঁ মস্নদ-ই-আলার জমিদারীতে রাজ্য স্থাপন করেন ; কারণ চাঁদ খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায় তাঁহার পরিত্যক্ত জমিদারী জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল । সাহেবের নাম অহুসারে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধুমঘাটের নাম মিশনারিগণোক্ত ‘চ্যাণ্ডিক্যান’ বা ‘চাঁদেকান’* হইয়াছিল । সতীশ মিত্র প্রমাণিত করিয়াছেন— হুগলীনদীর পূর্ব তীর হইতে পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদয় ভূভাগই চাঁদেকান নদী ছিল । সাগর-চাঁদেকান্ একটি দ্বীপ ছিল।† ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে হুগলীর পোতুগীজ গীর্জা চাঁদেকান্ জেলায় অবস্থিত বলিয়া পোতুগীজদিগের বৃত্তান্তে আছে।** সুতরাং চাঁদ খাঁ মস্নদ-ই-আলার রাজ্য যে দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়াছিল, তাহা বেশ উপলব্ধি হয় । ফাদার পিয়ার ডু জারিক্ (Peirre Du Jarric) নামক

* ‘In 1604, the Jesuit Residence at Hugli was designated as situated in the Chandecan district.’ J. A. S. B. 1913, No. 10, p. 441.

† অব্যাপক সরকার মহাশয়ের ‘প্রতাপাদিত্যের সম্ভার ঐষ্টান্ পাদরী’ গ্রন্থে ডু জারিকের বিবরণের অল্পবাদ দ্রষ্টব্য । প্রবাসী, ১৩২৮, আষাঢ় ; ৩২১-৩২৫ পৃঃ ।

** ‘রাজ্য প্রতাপাদিত্য চরিত্র’—রামরাম বসু, ৫৮ পৃঃ ।

দক্ষিণ ফ্রান্সবাসী একজন জেসুইট পাদরী এসিয়ায় খৃষ্টধর্মের একখানি
 বিরাট ইতিহাস লিখিয়াছিলেন ; তাহার পুস্তকের (*L' Histoire
 des Choses plus memorables advenues taut es Indes
 Orientales etc.*) তৃতীয় খণ্ডে প্রতাপাদিত্য (১৬০০—১৬১০ খৃঃ)
 সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায় । ইহাতে প্রতাপাদিত্যকে চাঁদেকানের
 রাজা বলা হইয়াছে । বারভূঞার উল্লেখে গ্রন্থকার চাঁদেকান, বাকলা
 ও শ্রীপুরের রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন, যশোহরের রাজার স্বতন্ত্র
 নাম উল্লেখ করেন নাই । ইহাতে প্রতীত হয় চাঁদেকান কেবলমাত্র
 সাগরদ্বীপকে বুঝাইত না, যশোহর পর্যন্ত দক্ষিণ বঙ্গকে বুঝাইত ।
 ফাদার ম্যান্কিয়র্ ফনসেক নামক পাদরী চাঁদেকান পৌছিয়া
 পরিদর্শককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বাকলা হইতে চাঁদেকান
 আসিবার যে পথের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিয়া উহা সুন্দরবন
 বলিয়া সহজে ধারণা হয় । এই পুস্তকে লিখিত আছে যে মগ রাজা
 সোনদ্বীপ অধিকারের পর বাকলা রাজ্যের (বাকরগঞ্জ) কিয়দংশ
 দখল করিয়া চাঁদেকান রাজ্য আক্রমণের জন্য আয়োজন করিতে
 লাগিলেন । সোনদ্বীপের পর বাকরগঞ্জ এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে
 যশোহর, খুলনা ও ২৪-পরগণার সুন্দরবন রাজ্য । বাকলা জয়ের
 পর মগরাজার চাঁদেকান আক্রমণের সঙ্কল্প বেশ উপলব্ধি হয়—
 চাঁদেকান যশোহর হইতে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত সুবিস্তৃত সুন্দরবন রাজ্য ।*
 চাঁদ খাঁ মস্নুদ-ই-আলা প্রথম এই রাজ্য সংস্থাপন করেন বলিয়া
 ইহা 'চাঁদ খাঁ রাজ্য' বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবে । খুষ্টান
 পাদরীগণ সেই নামের অহুকরণেই চাঁদেকান করিয়াছেন । এই
 চাঁদ খাঁ মস্নুদ-ই-আলার রাজ্যই পরে বঙ্গগৌরব প্রতাপাদিত্যের
 রাজ্য হয় ।

* ব্লকম্যান লিখিয়াছেন বাকরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বস্থ সুবিস্তৃত চন্দ্রদ্বীপ
 জমিদারীর নাম হইতে উৎপন্ন 'চন্দ্রদ্বীপবন', 'চন্দ্র বন' হইয়া ক্রমে সুন্দরবনে
 পরিবর্তিত হইয়াছে । *Blockman's contributions to the History and
 Geography of Bengal* p. 18.

[৫] হিজলীর ইসা খাঁ মসুনদ্-ই-আলা

এই মসুনদ্-ই-আলার পরিচয় লইয়া এতাবৎ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উক্তি হিজলীর ইসা খাঁ শ্রীযুক্ত রামরাম বসু মহাশয়ের ‘রাজা প্রতাপাদিত্য মসুনদ্-ই-আলা চরিত্রে’ দেখিতে পাই। বাংলার বিখ্যাত

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বসু মহাশয়ের গ্রন্থই সর্বপ্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, হিজলীর

মসুনদ্-ই-আলার সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ ঘটয়া-
 যশোহরের
 প্রতাপাদিত্য ছিল, প্রতাপাদিত্যের সৈন্যগণ অষ্টাদশদিবসব্যাপী
 যুদ্ধ করিয়া হিজলী করতলগত করিতে সমর্থ হয়।

এই যুদ্ধের কারণ নির্দেশ করিতে হইলে বঙ্গবীরকেশরী মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান আবশ্যক। পিতার মৃত্যুর পর নানাকারণে প্রতাপাদিত্য নিজ পিতৃব্য বসন্তরায় (রাজ্যের ছয় আনা অংশীদার) এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। প্রথমে বসন্তরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরায়কে, এবং তৎপরে পিতৃব্য বসন্ত রায় ও তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণকে হত্যা করিলেন। একমাত্র বালকপুত্র রাঘবকে বসন্তরায়-মহিষী প্রতাপের জ্বলন্ত ক্রোধ হইতে রক্ষার জন্য কচুবনে লুকাইয়া রাখেন। কচুবনে লুকায়িত রাখিয়া প্রাণরক্ষা করা হইয়াছিল বলিয়া রাঘবের নাম ‘কচুরায়’ হয়। বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা রূপরাম বসু রাজা বসন্তরায়ের ‘পাগড়িবদল’ বন্ধু দক্ষিণদেশীয় রাজা ‘ইছা খাঁ মহম্মদী’র * শরণাপন্ন হইলেন। ‘মহম্মদী’ বা মসুনদ্-ই-আলা তদীয় সেনাপতি বলবন্ত খোজার সাহায্যে রাজকুমার কচুরায়কে যশোহর হইতে মুক্ত করিয়া নিজরাজ্যে স্থান প্রদান করেন। এই ব্যবহারে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া ইসা খাঁর রাজ্য হিজলী আক্রমণ করিলেন, অষ্টাদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধের পর ইহা তাঁহার করতলগত হয়।

* যশোহর খুলনার ইতিহাস; ২য় খণ্ড ৩৯১ পৃঃ।

এক্ষণে দেখা যাউক, হিজলীর এই ইসা খাঁ মস্নদ-ই-আলা কে ? আমরা দেখিয়াছি, হিজলীর বিখ্যাত তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলার বংশে ইসা খাঁ মস্নদ-ই-আলা নামক কেহ রাজত্ব করেন নাই । * এতদ্ব্যতীত হিজলীর তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলাবংশীয়গণ প্রতাপাদিত্যের আবির্ভাব-কালের পরবর্তী ; কারণ প্রতাপাদিত্য ১৬১১ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ কর্তৃক ধৃত ও ঢাকায় কারারুদ্ধ হন । † তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ছিলেন । কিন্তু হিজলীর তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলাবংশীয়গণ শাহ্-জাহান ও আওরংজেবের সমসাময়িক ছিলেন ।

ইসাখাঁ মস্নদ-ই-আলা বলিলে কত্ৰাভু বা খিজিরপুরের প্রসিদ্ধ ইসা খাঁ মস্নদ-ই-আলার কথাই স্মরণপথে উদিত হয় । ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ইসা খাঁর মৃত্যু হয় । কিন্তু তিনি হিজলীর অধীশ্বর ছিলেন না । ভাটী বা বিক্রমপুরের জমিদার কখন যে হিজলী শহরে আসেন তাহার কোন ও প্রমাণ নাই, সম্ভাবনা পর্যন্ত নাই । কারণ এই সময়ে হিজলীর জমিদার বা মণ্ডলেশ্বর বলভদ্র মহাপাত্র ও তদ্বংশীয়গণ ছিলেন । ইহারা ইসাখাঁ লোহানী যে উড়িষ্যার পাঠান ও মুঘল সুবাদারগণের অধীন ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের সমসাময়িকরূপে উড়িষ্যায় লোহানীবংশীয় ইসাখাঁকে কর্তৃত্ব করিতে দেখা যায় । রাজমহালের যুদ্ধে (১৫৭৫ খৃঃ) মুঘলকর্তৃক বন্দীকৃত হইয়া দাউদ নিহত হইলে, পাঠানেরা কিছুকাল শাস্তভাবে অবস্থানপূর্বক ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে দাউদের অনুচর কংলুর নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহাবলম্বন করে । কয়েক বৎসর যুদ্ধ বিদ্রোহের পর বজের

* 'মেদিনীপুরের ইতিহাস'কার যোগেশ বাবু তাজ্ খাঁ মস্নদ-ই-আলার পুত্র বাহাদুর খাঁকে ইসা খাঁ মস্নদ-আলা অহুমান করিয়া ইঁহার সহিত বসন্ত দারের সংগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন (১৪৯-১৫৩ পৃঃ) । কিন্তু বাহাদুর খাঁ বসন্ত দারের স্বত্বের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে হিজলীর জমিদার ছিলেন, পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । 'মাহিষ্য-বিষয়ি' নামক সামাজিক পুস্তকেও বাহাদুর খাঁকে ইসা খাঁ মস্নদ-ই-আলা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে (১৩৪ পৃঃ) । ইহা যে জমানক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

† যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড; ৩৯১ পৃঃ ।

সুবাদারের সহিত সন্ধিক্রমে উড়িষ্কার করদ-রাজ্যরূপে স্বীকৃত হইয়া কংলু কিছুকাল শান্তভাবে অবস্থান করেন। পুনরায় পাঠানেরা কংলুর অধীনে হিজরী ৯৯৮ সালে (১৫৮৯-৯০ খৃঃ) বিজোহী হইয়া কৌশলপূর্বক মানসিংহের সৈন্যদলকে পরাস্ত করে। কিন্তু পাঠানের এই জয়োল্লাস স্থায়ী হয় নাই; কারণ ইহার কয়েকদিন পরেই রোগাক্রান্ত হইয়া কংলু প্রাণত্যাগ করিলে, পাঠানেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া কংলুর প্রধান মন্ত্রী খোজা ইসার সহায়তায় মুঘলের সহিত সন্ধিস্থাপন করে।* এই সন্ধির দ্বারা পাঠানেরা উড়িষ্কায় জগন্নাথের শ্রীমন্দির ও তৎসম্বলিত জমিদারী মানসিংহকে প্রদান করে।† খাজা ইসা বা ইসার্থা লোহানী প্রধান মন্ত্রীরূপে কংলুর নাবালক পুত্রগণের অভিভাবকস্থানীয় হইয়া রাজকার্য পরিচালনা করেন। প্রত্যুতপক্ষে ইসার্থাই উড়িষ্কার কার্যতঃ রাজা ও পাঠানদিগের নেতা ছিলেন।*** ইনি মুঘলদিগের সহিত সন্ধিসূত্র বজায় রাখিয়া শান্তভাবে রাজকার্য চালাইয়া এই ঘটনার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

নিখিলবাবু এবং সতীশবাবু উভয়েই এই ইসার্থা লোহানীকেই বঙ্গ মহাশয়োক্ত ইসার্থা মস্নদ-ই-আলা সিদ্ধান্ত ‘কংলু বাদশার গড়’ করিয়াছেন। উড়িষ্কার জমিদার বা অধীশ্বররূপে হিজলী যে ইসার্থার অধীন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ

* ‘Fortunately for the royal cause, Cutlu Khan, who had been for sometime much indiposed, died a few days after this event; and his children were not arrived at the age of manhood, the Afghan chief released the son of the Raja, and through him, used for peace.’ *Stewart's History of Bengal, Sec VI., p. 209.*

† ‘—They agreed to give up to him the temple of Jaggannath and its domain, held sacred by all Hindoos.’ *Ibid., p. 209.*

‘—That Jaggannath, the celebrated place of worship, should with its dependencies become subject to the royal exchequer—’ *Akbarnama, Elliot, vol. vi, p. 87.*

** ‘Miyan Isa Khan Lohani, who after the death of Qutlu Khan was the leader of the Afghans in Orissa and Southern Bengal.’—*Blochmann's Ain-i-Akbari, p. 520.*

নাই। উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশ হিজলীতে দেশরক্ষার জন্য পূর্ব হইতে দুর্গ প্রভৃতি অবস্থিত ছিল। ইসাখাঁর পূর্ববর্তী পাঠান সুবাদার কংলুখাঁর সময়ে হিজলীতে কংলুর যে দুর্গ ছিল তাহার চিহ্ন এখনও বর্তমান। হিজলীর অরণ্য মধ্যে এখনও একটি পরিখাচিহ্নিত ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ আছে, উহাই কংলুখাঁর দুর্গ ছিল, স্থানীয় লোকে এখনও ঐ স্থানকে ‘কংলু বাদশার গড়’ বলিয়া থাকে।* উড়িষ্যার জমিদার বা মুঘলদিগের সামন্তরাজ্যরূপে ইসাখাঁর কর্তৃত্ব সময়ে হিজলীর এই দুর্গে সমসাময়িকভাবে ইসাখাঁর অবস্থান অসম্ভব নয়।

কিন্তু ইসাখাঁ লোহানীকে ইসাখাঁ মস্নদ-ই-আলা বলিয়া ধরিলেও ইসাখাঁ লোহানীর কয়েকটি অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। যশোহরের ঘটক-সহিত প্রতাপা-গণের মতে ১৫২৪ শকে বা ১৬০২ খৃষ্টাব্দে বসন্তরায় দিত্যের যুদ্ধে নিহত হন। মিয়ান ইসাখাঁ লোহানী (কেহই তাঁহাকে অসামঞ্জস্য মস্নদ-ই-আলা উপাধি দেন নাই) ইংরাজী ১৫৯২ খৃঃ অথবা ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে মারা যান। কিন্তু দুই বৎসরই মুঘলের সহিত পাঠানদিগের বশ্যতাস্বীকারজনক সন্ধি উপভোগের সময় বলিয়া দেখা যাইতেছে। এই সময়ে রাজা মানসিংহের ন্যায় মুঘলপক্ষীয় পরাক্রান্ত শাসনকর্তার বর্তমানতায় প্রতাপের পক্ষে হিজলী আক্রমণ ও স্বচ্ছন্দে হিজলী অধিকার অসম্ভব বলিয়াই প্রতীত হয়। অসামঞ্জস্যের আরও একটি কারণ এই যে, রামরাম বসু মহাশয় এই যুদ্ধে ইসাখাঁর নিধনের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমার ইতিহাসে ইসাখাঁ লোহানীর কোনও যুদ্ধে মৃত্যুর বিষয় অবগত হই না। ষ্টুয়ার্ট

* কংলুখাঁর সময় হিজলী দ্বীপ জঙ্গলভূমিরূপে বর্তমান রহিলেও দেশরক্ষার জন্ত এখানে দুর্গ নির্মিত হওয়া বিচিত্র নয়। ইহা লোকালয়বিহীন হইলেও হিজলী দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান উড়িষ্যার-রাজ্যরক্ষার জন্ত দুর্গনির্মাণের আবশ্যকতা আনয়ন করিয়াছিল।

† যুগযুগেই চত্রেয় চ শকে হুয়া বসন্তকং।

প্রতাপাদিত্য নামাসৌ জয়ন্তে নৃপাত মহান্। —ঘটকারিকা।

তাঁহার মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—‘এই শক্তিশালী ব্যক্তি দুইবৎসর পরে অনিত্য সংসার ত্যাগ করেন।’ এই উক্তির দ্বারা তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যুই সূচিত হয়। এতদ্ব্যতীত জেনুইট পাদরীগণের কাহিনী ও ড্যু জারিক্ প্রভৃতির গ্রন্থের সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট ঘটকগণের নির্দিষ্ট বসন্তরায়ের হত্যার অন্ধ আজও আমরা ভ্রমাত্মক বলিতে দ্বিধা বোধ করি।

এই সকল কারণের জন্য প্রতাপাদিত্যের হিজলী বিজয় সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঘটকগণের গ্রন্থেও প্রতাপের হিজলী বিজয়ের কোন কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। হিজলীতে প্রতাপাদিত্যের আগমন সম্বন্ধে কোন প্রকার জনপ্রবাদের বিষয়ও স্থানীয় অধিবাসী-রূপে আমরা অবগত নহি। ‘হিজলীর’ ইসাখাঁ মসনদ-ই-আলা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

পরিশিষ্ট (ক)

(১)

হিজলীর মসনদ-ই-আলার সমাধিমঞ্চে রক্ষিত প্রস্তর-লিপির

অনুবাদ

১ম লাইন—পয়গম্বর বলিয়াছেন, জগদীশ্বরের নামে মসজিদনিৰ্মাণকারী ব্যক্তি তাঁহার আশীৰ্বাদ ও প্রশংসাতাজন হইবেন। জগদীশ্বর স্বর্গে তাঁহার জন্য একটি গৃহনিৰ্মাণ করাইয়া রাখিবেন।

২য় লাইন— এবং মসজিদ নির্মাতা ও তাঁহার পিতামাতার পাপ মার্জনা কবিবেন।

৩য় ও ৪র্থ লাইন—দেশের তৃতীয় অধীশ্বর মুনওওর* খাঁ (পাঠান্তর গোহর খাঁ) পুত্র ইখতিয়াব খাঁ ৯৪৩ সনে দানধর্মের জন্য নির্মাণ করিলেন।

(২)

হিজলীর মসজিদ-গাত্রে সংবদ্ধ প্রস্তরলিপির

অনুবাদ

দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি। পরমেশ্বর, প্রেরিত পুরুষ এবং আপনাদিগের মধ্যে ষাঁহার প্রভুত্বশালী তাঁহাদিগের আদেশ মাত্ৰ

* পাটনা কলেজেব আবদী ফার্মীর অন্ততম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খাঁ বাহাদুর মোলবী মুহম্মদ ইবাসীন্ সাহেব 'গোহর খাঁ' ও 'মুনও'ব খাঁ' দুই প্রকার পাঠ কবিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যছনাথ সবকার মহাশয় প্রস্তরলিপিটির কর্দমনির্মিত ছাপ পরীক্ষা কবিয়া অল্পগ্রহ পূর্বক লিখিয়াছেন, 'মুনও'ব খাঁর পুত্র তিম্ম অন্তপাঠ গ্রহণ কবিতো পাবি না। যদিও তে 'ন' এর চিহ্ন প্রায় সম্পূর্ণ অনশ্রু, তথাপি ইহার পবিতরে' অস্ত কোন পাঠ আরও অধিকতর আপত্তিজনক হইবে। ফলকের শেষ লাইন বলিয়া খোদা পূর্ণাসমুত্ত হয নাই; মুনও'ওর তিম্ম নাম হওয়া আমার মতে অসম্ভব।' সম্ভবতঃ 'মুনও'ব' কে 'মুনহুরে' পরিণত করিবার চেষ্টায় এই অম্পষ্টটা ঘটনায়ে ইহার কাবণ এই পুস্তকের নবম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

+ শেষের লাইনে ক্ষোদিত যে ওড়িয়া অক্ষরটি আছে তাহার অর্থ 'সমর্থ দ্বারের'; ইহার বদানুবাদ=দিতে সমর্থ।

করিতেছি। আল্লা ভিন্ন ঈশ্বর নাই;—মুহম্মদই আল্লার প্রেরিত। প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন—(তিনি শাস্তিতে থাকুন)—‘আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নগর, আবুবকর (১ম খালিফ) ইহার ছাদ, ওমর (২য় খালিফ) ইহার দেওয়ান, ওসমান (৩য় খালিফ) ইহার শোভা এবং আলী (৪র্থ খালিফ) ইহার দ্বারস্বরূপ। এই মসজিদ অনন্তকাল বর্তমান থাকিবে। ইহার নির্মাণারম্ভ দ্বিতীয় ‘সাহেব কিরাণ’ * শাহজাহানের রাজত্বকালে হইয়াছিল। আপনারা ইহার প্রতিষ্ঠাতা তাজ্ খাঁ নাম হইতে মসজিদ-নির্মাণ-সমাপ্তির অঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন। ১০৫৮ সন।

(৩)

হিজলীর খাজা সিব্লীর মসজিদে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপির অনুবাদ
দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি। পরমেশ্বরের বাণী (এই) :—পরমেশ্বর, প্রেরিত পুরুষ ও তোমার উপর প্রভুশক্তিশালিগণের আদেশ মান্ত কর। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; মুহম্মদ তাঁহার প্রেরিত পুরুষ। ঈশ্বর মহান্, ঈশ্বর মহান্,—এক ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর মহান্, ঈশ্বর মহান্, যাবতীয় প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য। এক হাজার উনিশ সন খাজা সিব্লী, ১০১২, ওণাওবাসী শেখ্ কমরুদ্দীনের পুত্র।

(৪)

কবুরাণীবংশীয় তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার মসজিদ-লিপি
(কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর মিউজিয়মে রক্ষিত)

বঙ্গানুবাদ

পরমেশ্বরের দয়া ও প্রশংসাজন প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন;—এই পৃথিবীতে যে কেহ একটি ঈশ্বরারাদনা-স্থান নির্মাণ করিয়াছেন, স্বর্গে পরমেশ্বর তাঁহার জন্ত সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করিবেন। ছায়বান ও মহানুভব সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে এই মসজিদ নিৰ্মিত হইল। ঈশ্বৰ তাঁহার সাম্রাজ্য ও সম্রাট পদবী অক্ষয় করুন। ১৬৭ অঙ্গে মসনদ-ই-আলী তাজ্ খাঁ জমাল্ কবুরাণী কর্তৃক মসজিদ প্রতিষ্ঠিত।

* ‘সাহেব কিরাণ’=সাহিব-ই-কিরাণ (Sahib-i-qiran)=Lord of the fortunate conjunction (of Mercury and Venus ? or two other auspicious stars)=মহাসুভক্ষণে জাত। প্রথম সাহেব কিরাণ=তাইমুর; দ্বিতীয় সাহেব কিরাণ=শাহজাহান।

(অব্যাপক ত্রিযুক্ত যত্নাধ সরকার মহাশয়ের নিকট অৰ্ধটি পরিজ্ঞাত)

(৫)

হিজলীর মসজিদের খাদিমগণের সনন্দ

(বর্তমান খাদিম শ্রীযুক্ত নেসাব-উদ্দীন মিন্নার পরলোকগত পিতা

গাফিল-উদ্দীন মিন্নার নিকট প্রাপ্ত)

[পাটনা কলেজের আরবী ও ফার্সীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঐ বাহাদুর মৌলবী

মুহম্মদ ইয়াসীন সাহেব কর্তৃক মূল ফার্সীর ইংরাজী অঙ্কলিখন

(transliteration) ও তৎকৃত ইংরাজী অঙ্কবাদ দৃষ্টে

বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল] *

(Front)

Ohoon Mohammad Jamál, mard-i-kabi-l-i istidád, fazilat wa balághat dárad, nazoor bar fazilat-i oo na-mooda, bakhidmat-i-khademi wa moazzini wa jarobekashi-i-masjidi-Dámjansa (?) Ke dar pargana-i-Kasba i-Hijli, matalleka-i-ohakla-i-Hijli waké ast mokarrar wa mofawway namooda shud. Báyard-ké momá elaihe, badéyanot wa takwá wa amánat, khida-mat-i markooma rá anjám wa ékdám mi namooda báshad. Wa subil-i-Motasuddian-i-mohimmát wa Umál-i-hál wa istekbál wa chowdhariyán wa kanoongoyán wa reyáyán wa mozáréán wa saér-i-sákana-i-Jamhoor-i-anám mustaw tenán-i-chakla-i-markoom ánké moozéláshé ra khadim wa moazzin wa járobe kosh-i-masjid musta kil dánista az sokhan-i-saláh (wa) swábdid-i-oo béroon narawand, wa digaré ra sahim wa sharik-i-oo nagárdánand. Wa Kadim-i-mo-Karram élaéshé bá ál wa awlad-i-khud, bakár-i-khidmat-i mastoora mokayyad wa sargarm báshad Ba pécha washin—minal wofoob taghayyur wa tabaddul bar abwál-i-oo wa barál-o-awlád-i-oo manzoor (wa) motabar na báshad Darin bale takid-i-akid dánista bamoojibe ké kalami qushta ba amal árab.

Tabrir fittárekhi-i-dowándahum shabr-i-Ramazan-ul-Mobáarak sana 912 Hijri nabawi.

* মূল সনন্দখানি উহার অধিবাসী ছাতিয়া দিতে না চাওয়ার ফার্সীতে অনভিজ্ঞ গ্রন্থকার-কর্তৃক ট্রেসিং কাগজে উহার যে অবিকল প্রতিলিপি গৃহীত হইয়াছিল, এই অঙ্কলিখন তৎকর্ত্তে করা হইয়াছে। মোহরের মধ্যবর্তী নামটি এই প্রতিলিপিতে অশ্লষ্ট হওয়ার ভ্রমের মৌলবী সাহেব মূল সনন্দখানি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা উপরোক্ত কারণে পাঠান সম্ভব হয় নাই। পটানপুর নিবাসী মৌলবী আবুল হসন সাহেব মূল সনন্দের মোহরদৃষ্টে যে পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন তাহার অঙ্কবাদ—মুহম্মদের অঙ্গুষ্ঠ তাক ঐ মসনদ-ই-আলা আমি সন্তুষ্টমনে মোহর করিলাম' বলিয়া তিনি জানাইয়াছিলেন। এই পুস্তকে সনন্দের যে হাকটোন প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল, তাহা ট্রেসিং কাগজের এই অঙ্কলিপির কটোপ্রাক হইতে প্রস্তুত।


(Reverse)

Mokarrar sharh-i-zimn baism-i-Mohammad Jamál, ba khid-mat-i-khádémi wa moozzéni wa Járobe koshi-i-masjid ké d'ér Pargana-i-Kasba-i-Hijli motaaléak-i-ohakla-i-Hijli wáké ast mo-karrar wa mofawwaz namooda shud.

Molábeéza shud
Nakal beqirand

Batárikh i-
12th, Ramazan sana 912
nakal ba daftar rasid.

Π.



মোহর (অম্পষ্ট)

বঙ্গভূবাদ

মুহম্মদ জমাল্ পারদর্শী, সুযোগ্য, সুবিদ্বান্ ও সুবক্তা বলিয়া তাঁহার বিজ্ঞা-বস্তুর জ্ঞান তাঁহাকে চাকলা হিজলীর পরগণা কস্‌বা হিজলীর [দম্‌জাংনী *] মসজিদের তত্ত্বাবধান, 'আজান্' (প্রার্থনা) দেওয়া ও সম্মার্জনের কার্যে নিযুক্তি ও ভার প্রদত্ত হইল। উল্লিখিত ব্যক্তি সততা, ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও বিশ্বস্ততার সহিত এই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। এতদ্ব্যতীত বর্তমান ও ভাবী আমলা কর্মচারিগণ, চৌধুরী, কাননগো, রায়ত, কৃষক এবং এই পরগণাও চাকলার অধিবাসী সমস্ত ব্যক্তি ইহাকে মসজিদের স্থায়ী পরিচায়ক, 'আজান্'দার ও সম্মার্জক গণ্য করিবে, এবং ইহার পরামর্শ অমান্য করিবে না ও ইহার সহিত কাহাকেও অংশভাগী বা সহযোগী করিবে না। এই নিযুক্ত ব্যক্তিও তাঁহার সমুদয় ভাবী বংশধরগণ উল্লিখিত কর্তব্যগুলি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিবেন। কোনও ক্রমে তিনি বা তাঁহার ভাবী বংশধরগণ পদবিবর্তিত হইতে পারিবেন না। ইহা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া তিনি এই লিপি অনুযায়ী কার্য করিবেন। ১১২ হিজরী, ১২ই রমজান তারিখে লিখিত।

(পৃষ্ঠালিপি)

মুহম্মদ জমালের নামে চাকলা হিজলীব কস্‌বা-হিজলী পরগণার মসজিদের পরিচারক, আজানদার ও সম্মার্জকের কার্যভার তত্ত্ব হইয়াছে।

দৃষ্ট হইল,
নকল লইবে।

১১২, ১২ই রমজান
নকল অফিসে পৌছিল।

* প্রতিলিপির অম্পষ্টতার জন্ত এই শব্দটি অবোধ্য রহিয়া গিয়াছে।

পরিশিষ্ট (খ)

[১]

প্যারিসে রক্ষিত ফার্সী হস্তলিপি 'বহারিস্তান-ই-বাইবী'তে

হিজলীর প্রসঙ্গ

—:—

(Paris Bibliothèque Nationale Ms.)

(আচার্য শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম. এ., পি. আর. এস., এফ. আর.

এইচ. এস., সি. আই. ই., মহাশয়কৃত ইংরাজী অনূবাদ)

[Folio 6 b] Islām Khān, on arriving in Bengal (1608) sent Shaikh Kamāl to invade Hijli, after the Shaikh had secured the submission of the Rajah of Birbhūm (Bir Hambir) and the Zaminder of Pachet (Shams Khan) from the Pachet hills, Shaikh Kamāl invaded Hijli and tried to bring its Zamindar Salim Khan under control. Though the turbulent Afghans wanted to fight the Mughals, yet Salim Khan wisely felt that he would not succeed in war. So, he did not listen to the words of the Afghans, but came out of Hijli, waited on Shaikh Kamāl, gave him many presents, and thus secured his good wishes. The Shaikh leaving the territories of these three Zaminders to them, returned to the Subadar's court with their tributes and presents.

[Fol. 272 a] During the viceroyalty of Ibrahim Khan (about 1620 ?) Bahadur, the Zamindar of Hijli, had been summoned to the court of Ibrahim Khan, for rendering imperial service, but by entering into a concert with Makarram Khan (Subadar of Orissa), he had failed to attend. Therefore, the Bengal Subadar sent Muhammad Beg Abakash to bring Bahadur to Ibrahim Khan by persuasion, or, 'failing by plundering his territory and making him a prisoner, or beheading him. 200 war boats of Muse Khān (of Vikrampur) were sent to aid Muhammed Beg.

[Fol. 273 a] Hijli campaign,—

Muhammad Beg Abakash marched with his troops from Burdwan. Bahadur wrote to Makarram Khán, who, not heeding the fact that Hijli appertained to Bengal and was not in the jurisdiction of the Orissa Subadar, promised to send 1,000 horsemen to assist him. Two or three battles were fought with Muhammad Beg Abakash. Abakash plundered some villages of Hijli and reported to Ibrahim Khán.

[Fol. 273 b] Ibrahim Khán himself marched to Kagar-ghata, 3 Kos from Jessore (city) towards Hijli, and sent vast reinforcements under.....(imperial officers) and Musa Khán and the 12 bhuiyas of Hijli, with a letter of advice to Bahadur Khán. Hijli fort besieged by the Mughals. Bahadur Khán was pressed hard.

[Fol. 274 a] Bahadur Khán, in despair, submitted to Muhammad Abakash and came to kiss the toes of Ibrahim Khán. He was restored to his Zamindari on undertaking to pay 3 lakhs of rupees. Bahadur Khán was taken to Dacca in the Subadar's company.

[২]

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুরের নবাবের লাইব্রেরীতে রক্ষিত

ফার্সী হস্তলিপি 'মরকৎ-ই-হাসানে'

হিজলীর প্রসঙ্গ

(অধ্যাপক সরকার মহাশয়কৃত ইংরাজী অনুবাদ)

[Fol. 130] Khán-i-Daurán reached Medinipur on 26 Sept. 1660 and would soon start to subdue Bahadur of Hijli who had rebelled and usurped (lands).

[Fol. 181] The *wakil* (envoy) of Bahadur waited on Mansing, faujdar of Remuna, and was sent back to his master with conciliatory treatment. A trusty envoy of Bahadur had come to the court of the Subadar of Orissa with a petition, and had been reassured and sent back on the promise that he [Bahadur] should wait on the Subadar at Jalesar.

[Fol. 116] Hijli has been conquered by the imperial forces. Bahadur with his family has been captured as a punishment for his disobedience (i.e., rebellion)—[probably in Jan. or Feb. 1661.]

ওয়াবিসের 'পাদিশাহ্ নামা'র হিজলীর প্রসঙ্গ

[পাটনা খুদাবক্শ্ লাইব্রেরীর ফার্সী হস্তলিপি]

(অধ্যাপক সরকার মহাশয়কৃত ইংরাজী অনুবাদ)

[Fol. 50 b] On 22nd April, 1661, the Emperor learnt from a despatch of Prince Shuja that the country of Hijli and its fort had been conquered by him Hijli is a dependency of the province of Orissa ; its Zemindar is stationed with the Governor of Orissa for the Emperor's service, and pays tribute suited to the condition and administrative vigour of the Governor. When Orissa was assigned to the Prince [Shuja] he demanded a larger tribute than the Zemindar used to pay to the Governor [of Orissa]. He delayed payment. So, the prince wrote to Jan Beg (his deputy in charge of Orissa) to arrest him and to send a force to conquer Hijli. Jan Beg hastened there and captured the country and fort of Hijli.

পরিশিষ্ট (গ)

মসনদ-ই-আলার গীত

ভিক্কুক ফকিরেরা হিজলীর তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলা সম্বন্ধীয় এই গীত গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। ইহার রচয়িতা 'জয়হুদ্দি' বা জৈন্-উদ্দীনের কোনও পরিচয় জানিবার উপায় নাই। এই গীতটি প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে নন্দীগ্রাম থানার জৈনিক অধিবাসী কচ্ছুক 'মসন্দলীর গীত' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল ; তাহাতে প্রকাশক হরিসাউর কচ্ছার নাম 'রূপবতী' স্থলে 'সত্যবতী'তে পরিবর্তিত করিয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে নন্দীগ্রাম থানার শেখ্ বসিরুদ্দীন্ নামক জৈনিক গ্রাম্য কবি এই গীত রূপান্তরিত করিয়া 'মহন্দলীর পুঁথি' নামক মুসলমানী পুথির আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত গীতটি গায়ক ফকিরগণের নিকট শ্রুত হইয়া অবিকল লিখিত হইল। ইহা কল্পনাপ্রসূত সংযোগ-বিয়োগ বা সংশোধন বর্জিত।

বন্দি বাবা মসন্দলী না করিও বাম। (১)

কদমেতে (২) লিখে রাখ অভাগার নাম ॥

(১) কোথার বাবা মসন্দলী হাজারে শেলাম, পাঠান্তর।

(২) কদম—চরণ।

আমি জানি তোমারে আমারে জানে কে ।
 মরিয়া না মরে তোমার নাম জপে যে ॥
 পহেলা বারাম্ (১) দিল বাহিরী মোকাম্ । (২)
 তারপরে বারাম্ দিল হিজলী মোকাম্ ॥
 চৌদিকেতে লোণা পাণি মধ্যেতে হিজলী ।
 তাহাতে বাদশাহী করে বাবা মসন্দলী ॥
 লয়া (৩) বাজার বসিয়াছে হিজলী শহরে ।
 বহু বেচাকেনা হবে সেই সে বাজারে ॥
 হরি সাউ নামে তেলী কুলাপাড়ায় ঘর ।
 রাত্রিকালে পাইল তেলী বাজার খবর ॥
 খবর পাইয়া তেলী কসে' বান্ধে দড়ি ।
 হিজলী শহরে গেলে বহু হবে কড়ি ॥
 তার কত্কা রূপবতী মহলেতে (৪) ছিল ।
 বাপ যাবে বাজারেতে জিদু পাতাইল ॥
 রূপবতী বলে পিতা তোমারে জুধাই ।
 হিজলী বাজার বলে কতু দেখি নাই ॥
 হরি সাউ বলে ঝি বাজারেতে যাবে ।
 দেখিলে পাঠান তোরে আগেতে হরিবে ॥
 রূপবতী বলে পিতা কপালেরি লেখা ।
 সেখানেতে তার সঙ্গে যদি হবে দেখা ॥
 বাপের বচন কত্কা কতু না মানিল ।
 অলঙ্কার পরি কত্কা সাজান হইল ॥
 বাপের মাথার পরে দোকান তুলিল ।
 পাছানেতে (৫) রূপবতী যাইতে লাগিল ॥
 পিতা কত্কা দুইজনে চলিয়া যে যায় ।
 তন্মুখে বসি মসন্দলী দেখিবারে পায় ॥

- (১) বারাম্—(ফার্সী) বান্-আম্—কাছারি ।
 (২) মোকাম্—মকান্—গৃহ ।
 (৩) লয়া—লয়া—নব, নৃত্য ।
 (৪) মহল—গৃহ (পুর) ।
 (৫) পাছানেতে—পশ্চাতে ।

কি নাম বলিয়া পীর জিজ্ঞাসা করিল ।
 তোমার সঙ্গে হৈয়া কেবা বাজারে আইল ॥
 হরি সাউ নাম মোর কুলাপাড়ায় ঘর ।
 দোকান এনেছি তোমার বাজার উপর ॥
 মোর কস্তা রূপবতী মহলেতে ছিল ।
 বাজার দেখিতে মোর সঙ্গেতে আইল ॥
 ওরে বাপু হরি সাউ বলি হে তোমারে ।
 দোকান নামায়ে দাও পূর্বের কিনারে ॥
 পূর্বধারে হরি সাউ দোকান খুলিল ।
 শত চন্দ্র সেইখানে উদয় হইল ॥
 মসন্দলী বসিয়াছে তক্ত (১) উপরে ।
 আগেতে নজর করে বাজারে বাজারে ॥
 এতদিন মোর বাজার অন্ধকার ছিল ।
 হরি সাউর বেটা এসে করিয়াছে আলো ॥
 মসন্দলী পীর তখন অধীর হইল ।
 সেকেন্দর ভাইরে ডাকি বলিতে লাগিল ॥
 যাও যাও ওরে ভাই বলি গো তোমারে ।
 হরি সাউকে ধরি আন আমার হজুরে ॥
 সেকেন্দর বলে ভাই বাই (২) হৈল তুমি ।
 কেমনেতে হরি সাউকে ধরে আনি আমি ॥
 কামাল জামাল দুই জমাদার ছিল ।
 ছোট ভাই সেকেন্দরে তার সঙ্গে দিল ॥
 তিন জনে এক সঙ্গে চলিয়া যে যায় ।
 বসিয়াছে হরি সাউ দেখিবারে পায় ॥
 সেকেন্দর বলে তেলী বলি গো তোমারে ।
 তোমারে লইয়া যাব বাদশার হজুরে ॥
 এত শুনি হরি সাউ গাম্জাদা (৩) হইল ।
 এতদিনে রূপবতী মাথা যে খাইল ॥

(১) তক্ত—সিংহাসন ।

(২) বাই—(বাতিক) পাগল ।

(৩) গাম্জাদা—হুঃশিত ; (কার্গী) বহুজ্ঞা ।

হরি সাউ বলে কত্কা কি কর্ম করিলি ।
 এত দিনে জাতিকুল সব মজাইলি ॥
 বাপের মাথার পরে দোকান তুলিয়া ।
 পাছে পাছে রূপবতী যায় যে চলিয়া ॥
 তখন সে হরি সাউ আগে চলে যায় ।
 তক্তে বসি মসন্দলী দেখিবারে পায় ॥
 দেখিয়া সে মসন্দলী হাসিতে লাগিল ।
 স্বস্তুর আইস বলি বসিতে আসন দিল ॥
 বৈস বাপু হরি সাউ বলিগো তোমারে ।
 তোমার কত্কা রূপবতী বিভা দাও মোরে ॥
 হরি সাউ বলে আমি কেমনে বিভা দিব ।
 জাতে তবে তেলী আমি জাতি মজাইব ॥
 মসন্দলী বলে রে তোর জাতি নাহি যাবে ।
 যবনেরে বিভা দিলে আগে জাতি পাবে ॥
 সাজ বেদী স্বরা করি তখনি বাঁধিল ।
 সেই দিনে হরি সাউ কত্কা বিভা দিল ॥
 বলদে করিয়া টাকা মসন্দলী দিল ।
 বলদ লৈয়া হরি সাউ ডেরাতে (১) চলিল ॥
 বলদ লৈয়া হরি সাউ চলিয়া যে যায় ।
 রাধু সাউ পরামানিক দেখিবারে পায় ॥
 ওরে বাপু হরি সাউ কি কর্ম করিলু ।
 ঝিয়েরে বেচিয়া টাকা বলদে আনিলু ॥
 এত গুনি হরি সাউ টাকা ভান্ধাইল ।
 বাড়াকে (২) চার চার কড়া বসাইয়া দিল ॥
 আড়াই দিন মধ্যে তেলী পুঙ্করগী খুলিল ।
 সাতাশ তেলীয়ে যে গুয়া (৩) পাঠাইল ॥
 তেলীগণ বলে মোরা গুয়া নাহি লব ।
 হরি সাউ সঙ্গে কেন জাতি মজাইব ॥

(১) ডেরা—ভবন ।

(২) বাড়াকে—মাটির কাজে খাদ মাগিবার দণ্ড বা বাড়ী ।

(৩) গুয়া—গুবাক, নিমন্ত্রণার্থ প্রেরিত গুপারি ।

হরি সাউ বলে আমি বলে' কি করিব ।
 বাদশার আগেতে গিয়া খবর জানাব ॥
 খবর লৈয়া হরি সাউ চলিয়া যে যায় ।
 তজ্জে বসি মসন্দলী দেখিবারে পায় ॥
 দেখিয়া যে মসন্দলী জিজ্ঞাসা করিল ।
 বৈস বাপু খন্তর গো কি জন্তে আইল ॥
 ভাল কথা রূপবতী তোমায় বিভা দিলি ।
 জাতে তেলী তবে আমি জাতি মজাইলি ॥
 সাতাশ তেলীর মধ্যে নাম হরি সাউ ।
 কড়াকে (১) কিনিয়া আন ছ' ছ' বুড়ি লাউ ॥
 পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তুমি রন্তই করিবে ।
 তিন বিশি চাউল রে'খে জল ঢালি দিবে ॥
 সাত দিনের পচা ভাত তেলীরে খাওয়াব ।
 তবে ত বাদশাহী করি হিজলী বলাব ॥
 এ সকল সামগ্রী যে তৈয়ার করিল ।
 আশী হাজার ব্যাঘ্র লইয়া মিয়' চলি গেল ॥
 লেতুয়া (২) বনের বাঘ বলে শুয়েছিল ।
 সাত শত তেলী ভায় দেখিতে পাইল ॥
 ব্যাঘ্র দেখি তেলিগণ দয়শং (৩) করিল ।
 কুলাপাড়া মজাইতে বাঘ মাজাইল ॥
 হমা হুমা হুই বাঘ বিচার করিয়া ।
 গোয়াল ভিতরে গিয়া রহিল শুইয়া ॥
 রাধু সাউর বধু গেল গোয়াল কাড়িবারে ।
 লাফ দিয়া ব্যাঘ্র তবে ধরে তার ঘাড়ে ॥
 সন্ধ্যাকালে মড়িয়া (৪) বাঘ বিচার করিয়া ।
 গেড়িয়া (৫) ঘাটে বিড়াল-হৈয়া রহিল শুইয়া ॥

- (১) কড়াকে—প্রতি কড়া বা কড়িতে ।
 (২) লেতুয়া—(লতানে) হিজলী অকলে এক প্রকার কণ্টকাকীর্ণ বহু লতাগাছের নাম 'লেতুয়া' ।
 (৩) দয়শং—ফার্সী দয় শব্দ (দয় = in শব্দ = doubt) = সন্দেহ ।
 (৪) মড়িয়া—মড়ার ভায় কাহিল ।
 (৫) গেড়িয়া—পুকুর, (গড—গড়—গড় বা খাদবিশিষ্ট বলিয়া সম্ভবতঃ গাড়িয়া বা গেড়িয়া নাম হইরাছে) ।

হটু সাউর বধু গেল কাঁসা ধুইবারে ।
 লাফ দিয়া ব্যাঘ্র তবে ধরে তার ঘাড়ে ॥
 ঝাউ বনিয়া বাঘ আইল নাম তার বোজা ।
 বক্ড়া (৬) বনিয়া বাঘ আইল ছুই চক্কু রাজা ।
 নাগেশ্বর বাঘ ধায় বাদশার হজুরে ।
 ছকু সাউর বাড়ী গিয়া লক্ষ লক্ষ করে ॥
 কতগুলি বাঘ মিলে বিচার করিল ।
 নিশারাত্রে টেকিশালে ধান তানাইল ॥
 তেলিগণ বলে বিধি কি হ'লো গো মোরে ।
 এত রাত্রে ধান কেবা ভানিছে ছুয়ারে ॥
 আর সব ব্যাঘ্র মিলে বিচার করিয়া ।
 সাতশ তেলীর পাড়া গিয়াছে ঘেরিয়া ॥
 বাঘ দেখি তেলিগণ বলে বাপ বাপ ।
 হরি সাউর জালাতে কি হইল প্রতাপ ॥
 ওরে বাপু হরি সাউ বলিগো তোমারে ।
 তোমার ঘরের পচা ভাত খেতে দাও মোরে ॥
 হরি সাউ বলে আমি পাত কোথা পাব ।
 সাত শ' তেলীয়ে আমি কেমনে খাওয়াব ॥
 যে যার বাড়ীর পাত আনিল কাটিয়া ।
 মুষ্টি মুষ্টি পাস্তাভাত লইল খসিয়া ॥
 হরি সাউকে মধ্যখানে বসাইয়া দিল ।
 মুখে বস্ত্র দিয়া মিঁয়া হাসিতে লাগিল ॥
 হরি সাউ জাতি পাইয়া ঘরেতে রহিল ।
 মসন্দলী বাঘ লৈয়া ঘরেতে চলিল ॥
 পীরের কদমতলে মজাইয়া চিত ।
 গাহেন জয়হুদী কবি মসন্দলীর গীত ॥

সমাপ্ত

(৬) বক্ড়া—হেঁতাল ।

পরিশিষ্ট (ঘ)

মখ্‌দুম সাহিবের মসজিদ-লিপি

শ্রীযুক্ত মৌলবী আব্দুলওয়ালী খাঁ সাহিবের প্রাপ্ত প্রবন্ধে তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার ধর্মগুরু মখ্‌দুম সাহিবের আন্তানার শিলালিপির মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা এইরূপ :—

পৃথিবীর এই মসজিদ নিঃসন্দেহরূপে বিশ্বাসী আঙ্গার (Angel Gabriel) অবতরণস্থান।

এইস্থানে নিষ্ঠার সহিত তোমার প্রার্থনা সম্পন্ন কর,—কারণ এইটিই তোমার মুক্তির পথ।

মখ্‌দুম শিহাবুদ্দীন আউলিয়া দূঢ় ধর্মমতের (ইসলাম) অবলম্বী বলিয়া তাঁহার জন্ম (ইহা নির্মিত হইল)।

আমি অদৃশ্য দূতকে ইহা নির্মাণের তারিখ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আনন্দের সহিত উত্তর করিলেন—ইহার তারিখ এই জগদীশ্বর তাঁহার সমর্থক—১০৭২ হিজরী (১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ) * *J. A. S. B., p. 515.*

ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে—এই মসজিদ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। আমরা এই পুস্তকে আলোচনাদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি—তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলা ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় পুত্র বাহাদুরের উপর রাজ্যত্যাগ করিয়া সম্রাস্থ্যার্থের আশ্রয়ে সংসার ত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁহার গুরু জন্ম নির্মিত মসজিদ ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার সংসার-ত্যাগের দ্বাদশ বৎসরমাত্র পরে নির্মিত হওয়া অসমীচীন নহে। মখ্‌দুম সাহিবের মসজিদ হিজলীর মসজিদ নির্মাণের ১৩ বৎসর পরবর্তী। জনরব—মখ্‌দুম সাহিবের মসজিদ তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলাকর্তৃক প্রদত্ত। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলাবংশীয়গণের রাজত্বের উচ্ছেদ ঘটয়াছিল। তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলা ইতিপূর্বেই পরলোকবাসী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, মখ্‌দুম সাহিবের মসজিদ সাক্ষ্যরূপে তাজ্ খাঁ বা তৎবংশীয়গণের তত্ত্বাবধানে নির্মিত না হইলেও তাঁহাদের

* ১০৭২ হিজরীকে খ্রীষ্টাব্দে পরিণত করিলে ১৬৬১—৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইবে।

রাজ্যসমৃদ্ধিসময়ে শুকদেবকে প্রদত্ত ভূসম্পত্তি ও অৰ্ধই যে এই মসজিদ নির্মাণের ভিত্তি—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মৌলবী সাহিব্ তাঁহার প্রবন্ধে মখ্‌দুম্ সাহিব্ সৰ্ব্বদে জনশ্রুতির যে বৃত্তান্ত দিয়াছেন—তাহা এইস্থানে প্রদান অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না।

বেলদা রেলওয়ে স্টেশন হইতে কাঁধি পর্যন্ত ৩৬ মাইল একটি সাঁকোযুক্ত পাকা রাস্তা আছে। এগ্রা গ্রাম (অগ্র নাম এগ্রা পাটনা) এই স্টেশন হইতে ১৮ মাইল। এগ্রা বা নাগোঁয়াতে জয়েন্ট্‌ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট্‌ ছিল। আমি অবগত হইলাম এই এগ্রার পরিদর্শন বাংলোতে বকিমচন্দ্র চ্যাটার্জি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস ‘কপালকুণ্ডলা’ লিখিয়াছিলেন। আমি ১১ই ও ১৭ই মে কাঁধি যাতায়াতপথে এগ্রাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কস্বা অমর্শি (সাধারণতঃ অমর্শি পটাশপুর নামে অভিহিত) কেবলমাত্র ‘কস্বা’ নামেও পরিচিত—এগ্রার উত্তরে ৫ মাইল দূরবর্তী। কস্বা-ই-অমর্শিতে মখ্‌দুম্ সাহিবের কবর একটি মসজিদে সংলগ্ন, ইহাতে একটি শিলালিপি সন্নিবিষ্ট আছে। ঐ সাধু পুরুষ সৰ্ব্বদে নিম্নলিখিত বিবরণ আমাকে স্থানীয় লোকে প্রদান করিয়াছিল :—

মখ্‌দুম্ শিহাবুদ্দীন চিস্তী ১১০২ বা ১১০৩ হিজরীতে পশ্চিমাঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া অমর্শিতে অবস্থান করেন। সেই সময়ে অমরসিংহ নামে এক নির্ভর প্রকৃতির রাজা ছিলেন, তিনি তাঁহার রাজ্যে মুসলমানের বসবাস সহ করিতে পারিতেন না এবং প্রাতঃকালে কোন মুসলমানের মুখ দর্শন করিতেন না। কথিত আছে, তিনি একটি পাছুকা তাঁহার সিংহদ্বারে ঝুলাইয়া রাখিতেন; তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রত্যেক আগন্তুককে প্রথমতঃ ঐ পাছুকাকে প্রণাম করিতে হইত। মখ্‌দুম্ সাহিব্ ইহা শুনিয়া ঐ রাজার দর্শনোদ্দেশ্যে গমন করিলেন। দ্বাররক্ষকেরা তাঁহাকে ফটকে লম্বমান পাছুকাটির প্রতি প্রণাম করিতে আদেশ করিল। তিনি তাহাদের অত্যাচার আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া অসি নিক্ষেপণপূর্বক তাহাদিগকে আক্রমণ ও নিধন করিলেন। রাজা ইহা জ্ঞাত হইয়া আততায়ীর শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিলেন। কেহই তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। পক্ষান্তরে মখ্‌দুম্ শিহাবুদ্দীন স্বহস্তে রাজাকে নিধন কারলেন। রাজার লোকজন পলায়ন করিল। রাজার এই অসহনীয় যথেষ্টাচার ও মুসলমানের ধর্মোন্মত্ততা বঙ্গদেশের এই অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম বিস্তারের ৯৯ এক কারণ।

এহ ঘটনার পর ধনী-দরিদ্র আবালবৃদ্ধ সকলে এই সাধু পুরুষের নিকট গমন করিল। তখন তিনি তাঁহার অমুচর ও শিষ্যগণসহ শ্রামগোলা বা শিহাবপুর গ্রামে একটি মূর্নির্মিত ‘হজরা’ বা আশ্রমে বাস করিতেন। জায়গীরদার ও জমিদারগণ এই সাধু ও তাঁহার লোকজনের জন্ম ১২০ ‘বাটি’ জমি প্রদান করেন। রাজার মৃত্যু এবং অমর্শিতে মখ্‌ছুম সাহিবের অবস্থানের জন্ম মুসলমানসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাঁহার অলৌকিকতা ও অসাধারণ শৌর্যসম্বন্ধে লোকে বলাবলি করিতে লাগিল।

তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ বিষয় শ্রুত হইয়া চাকলা হিজলীর শাসনকর্তা মস্নদ আলি শাহ্‌ মখ্‌ছুম শিহাবুদ্দীনকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে মস্নদ আলী তাঁহার রাজত্বের শেষে দারিদ্র্যত্রস্ত অবলম্বন করেন। মস্নদ আলী সম্বন্ধে অজুত বৃত্তান্ত এখনও লোকে স্মরণ করিয়া থাকে। তাঁহার সমাধি হিজলীর সমুদ্রোপকূলে এখনও বর্তমান আছে। ‘হজরা’ মসজিদ ও মখ্‌ছুম শিহাবুদ্দীনের সমাধি হজরৎ মস্নদ আলী সাহিবনির্মিত। সাধুর সহিত আগমনকারী শিষ্যবর্গ ও তৎশীষ্যগণকর্তৃক এই সমস্ত পরিচালিত হইত। বর্তমান সময়ে মসজিদরক্ষকগণের আশ্রয়কলহ এবং গবর্ণমেন্টের রোড্‌ সেন্স প্রদানে অবহেলার জন্ম আওলিয়ার আস্তানার পীরোস্তর জমিগুলি বিক্রীত হইয়া বাঙ্গালী ক্রেতাগণের হস্তগত হইয়াছে। আস্তানার বর্তমান ধ্বংসাবস্থা। মখ্‌ছুম সাহিবের সমাধিসংলগ্ন মসজিদসংস্কে শিলালিপিতে নিম্নলিখিত ফার্সী কবিতা আছে। লিপিগুলি উচ্চ অক্ষরে ক্ষোদিত ; সর্বদা রৌদ্র-বৃষ্টিতে অনাবৃত থাকায় এই শিলালিপির কতকাংশ ভগ্ন ও নষ্ট হইয়াছে। এইজন্ম লিপির কিয়দংশ অল্পমানদ্বারা পঠিত হইল। উর্দুরেখ অংশগুলি অশুদ্ধ, ইহা দেখিলে বোধ হইবে।—*J. A. S. B. pp. 513-15.*

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত জনশ্রুতির অর্থ প্রকৃত নহেই, তা’ছাড়া রাজা অমরসিংহের আখ্যায়িকার সত্যতা পরীক্ষারও কোন উপায় নাই। অতি সামান্যমাত্র সত্য হয়ত’ জনশ্রুতিতে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে ইহাও বিচিহ্ন নহে।

পরিশিষ্ট (ঙ)

বান্জা

হিজলীর অন্তর্গত বান্জা নামক স্থান সমৃদ্ধিপূর্ণ পোতু গীজ শহর ছিল ; এখানে একটি পোতু গীজ গীজাও ছিল। এই বান্জার অবস্থান লইয়া নানা প্রকার অভিমত দেখা যায়। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর বান্জাকে টোডলুমলের সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত বাঁশদা মহাল বলিতে চান। এই বাঁশদা মহাল উড়িষ্যার মাদ্লা পঞ্জীতে উল্লিখিত রেয়ুনা দণ্ডপাটের বাঁশদা এবং আরও ছয়টি ‘চৌর’ লইয়া গঠিত ছিল। ‘চৌর’ উড়িষ্যার অন্ততম দেশবিভাগের নাম। মনোমোহনবাবু বলেন, জলেশ্বরের নিকটস্থ বৃহৎ গ্রাম ‘বাঁশডিহা’ এই মহালের নিদর্শন-জ্ঞাপক। (১) স্মৃতরাং তাঁহার মতে বর্তমান বাঁশদা গ্রামই ‘বান্জা’। ঐতিহাসিক ব্রহ্মদেব সাহেব ভ্যালেন্টাইনের মানচিত্র আলোচনা-প্রসঙ্গে অনুমান করেন, হলদী নদীর তীরবর্তী যে স্থান রেনেলের ম্যাপে (২) বাসুলীচক বলিয়া নির্দিষ্ট আছে,— তাহা অথবা তমলুকের দক্ষিণস্থ বাসুদেবপুর গ্রামে বান্জার অবস্থিতির স্থান হইতে পারে। (৩) সম্ভবতঃ এই মতের অনুবর্তী হইয়া পাদুরী হোষ্টেন্ সাহেবও বান্জাকে হলদী নদীর তীরবর্তী বলেন। (৪)

আমাদের মতে ইঁহার সকলেই ভ্রমে পড়িয়াছেন। নাম-সাদৃশ্যে বাঁশদা ‘বান্জা’র রূপান্তর হইতে পারে না। করমণ্ডল ও বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ম্যাথিউ ভ্যান্ডেন ব্রুক ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সোয়া ভ্যালেন্টাইনের আরকলিপির পঞ্চম খণ্ডে বঙ্গদেশের একটি মানচিত্র সংযোজিত করেন। ঐ মানচিত্রে কেঁদুয়া বা কাঁধি (৫) ও তাহোলা বা তমলুকের মধ্যপথে একটু পশ্চিমে হেলাইয়া

(১) Notes on the Geography of Orissa in the Sixteenth Century. *J.A.S.B., New series, Vol. XII., 1916, No. 1.*

(২) Renell's Atlas, sheet XIX.

(৩) Blochmann's Geo. & Hist. notes on the Presidency Division of Lower Bengal in *Hunter's S.A.B., Vol. I, p. 377.*

(৪) *Bengal : Past and Present, Vol. XIII, Chap. III, p. 20.*

(৫) কাঁধির অপর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরতীরে ‘দক্ষিণ কাঁদুয়া’ গ্রাম বর্তমান। ইহার নিকটেই ‘উত্তর কাঁদুয়া’, ‘পশ্চিম কাঁদুয়া’, ‘কাঁদুয়া মহেশপুর’, ‘কেঁদুয়া’ প্রভৃতি

বান্জার অবস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে। (১) ভ্যালেন্টাইন তাঁহার স্মারকলিপিতে লিখিয়াছেন,—বান্জা অত্যন্ত পোতুগীজ পল্লী, এই স্থানে তাঁহাদের গীর্জা ও লবণব্যবসায় ছিল। উহা পোতুগীজদিগের দক্ষিণ দেশীয় বাণিজ্যস্থান এবং প্রচুর মোম ব্যবসায়ের আড্ডা ছিল বলিয়াও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন।

গ্রাম আছে (Thana Contai Jurisdiction list—Village Nos. 586, 616, 617, 618, 494)। বিদেশীয়েরা ‘কাছুরা’কেই ‘কৈছুরা’ করিয়াছেন সম্ভব নাই। ইংরাজদিগের বঙ্গদেশীয় কুদীর কাগজপত্রে বহু স্থলে কেঁছুরার উল্লেখ আছে (Bowrey's Countries round the Bay of Bengal, p. 87, ne., Hedges' Diary vol. ii, p. 131 প্রভৃতি স্রষ্টব্য)। কিন্তু কাঁথি নাম কেঁছুরার রূপান্তর বলিয়া বোধ হয় না। কাঁথির প্রচলিত ভাষায় গাবগাছের নাম কেন্দু। গাছের নামে এই অঞ্চলের অনেক গ্রামের নাম দৃষ্ট হয়। কেঁছুরা নাম গাবগাছের সংশ্রব হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। এই মহকুমাত্তেই ‘সাত কেন্দু’ তৎপার্শ্বে কলাড়িয়া (‘কশ’ও গাবগাছের অত্যন্ত স্থানীয় প্রতীক) প্রভৃতি গাবগাছের সহিত সংশ্লিষ্ট নাম বর্তমান আছে (Khajri Thana Jurisdiction list, Village Nos. 59 and 47). অন্ধের অধ্যাপক রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ‘প্রবাসী’তে (১৩১৭, আশ্বিন) ‘গ্রামের নাম’ প্রবন্ধে বালুআড়ি বা বালুর কাঁথের অস্তিত্বের জন্ত ‘কাঁথি’ নাম অস্বীকার করিয়াছেন। ‘রসিকমঙ্গল’ে হাতী ধরিবার খেদাকে ‘কাঁথি’ বলা হইয়াছে।

॥ হাতীগণ সঙ্গে সঙ্গে লয়ে গজরাজ।

প্রবেশ করায় লয়ে তারে কাঁথি মাঝ।

দ্বার হইতে আপনি বাহড়ি বলে গেলা।

চতুর্দশ হাতী কাঁথি মাঝে প্রবেশিলা।’

—রসিকমঙ্গল, ১১শ লহরী। হাতী বা অস্ত্র কোনও বস্ত্র জন্তর ‘খেদা’র সহিত কাঁথি নামের সংশ্রব আছে কি না দেখিবার বিষয়। হাতী না থাকিলেও এই সমস্ত স্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তর অভাব ছিল না, তজ্জন্ত দুর্গের ভায় প্রাচীর বা কাঁথ দ্বারা ঘেরাও করিয়া লোকে বাস করিত বলিয়া ডাউটেন্ একস্থানে লিখিয়াছেন—‘The sixteenth of January (1664) we passed by the river of Jillisar, which was on our left. Hence the shores of the Ganges are covered ‘with bushes, thickets, and little woods, which extend some distance inland and in which there are many serpents, rhinoceros, wild buffaloes and especially tigers. For these reason the people of Bengal not dare to dwell in these parts of their country nearest to the sea. Therefore, on our way we only saw one little clay fort, where some negroes were existing wretchedly enough.’ Sohouten's *Voyage aux Indes Orientales* (1658—1665), vol. ii. p. 143, Temple's translation) এই ‘কাঁথ’ বা প্রাচীরবেষ্টনের জন্ত কি কাঁথি নামের উৎপত্তি?

(১) Valentyn's *Ost Indien*, vol. v.

পোতুগীজ মিশনারী ম্যান্রিক্ (১) লিখিয়াছেন—চিনি, মোম এবং এক প্রকার তুণ ও রেশমনির্মিত গ্রীষ্মকালীন ব্যবহার্য সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্তু সমাগত বহুসংখ্যক বণিকের সুবিধার নিমিত্ত হিজলী রাজ্যে দুইটি গীজা নিমিত হইল। একটি হিজলী শহরে এবং অল্পট বান্জার ব্যাণ্ডেল বা গ্রামে ('Bandel or village of Banja')। (২) পোতুগীজেরা বন্দরকে 'ব্যাণ্ডেল' বলিত। পাদ্রী হোষ্টেনের মতে পোতুগীজেরা ক্রমে দেশমধ্যভাগে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে 'ব্যাণ্ডেল' শব্দ 'বন্দর' অভিধানের সহিত সংশ্লিষ্ট হারায়; ম্যান্রিকের সময়ে বিদেশীয়দিগের অধ্যুষিত স্থান বুঝাইতে ব্যাণ্ডেল প্রযুক্ত হইত। ম্যান্রিক্ ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বান্জা, তমলুক (Tombolin) ও মহিষাদলে (Moxodol) গমন করেন। ভ্যান্ডেনক্কের মানচিত্রাঙ্কযায়ী বান্জা (৩) তমলুক ও মহিষাদলের সন্নিকটে; সুতরাং ম্যান্রিক্ এই পরস্পর নিকটবর্তী স্থানগুলির একসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মনোমোহনবাবুর নিরূপিত বাঁশদহ হিজলী রাজ্যের সীমান্তবহির্ভূত এবং তমলুক ও হিজলীর মধ্যপথ হইতে অতি সূদূরে পশ্চিমে বালেশ্বরের সীমান্তে অবস্থিত। ব্রুকম্যান-নির্দিষ্ট বাম্বলীচক বা বাম্বদেবপুরও বান্জা নহে।

বান্জার বর্তমান নাম 'বায়ন্দা'। ইহা ভ্যালেক্সিনের মানচিত্রনির্দিষ্ট স্থানেই অবিকল অবস্থিত। অবশ্য এই মানচিত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত নহে বলিয়া ইহাতে আনুমানিক স্থান নির্দেশ রহিয়াছে। যে চারিখানিগ্রাম গ্রাম লইয়া বায়ন্দাবাজার পরগণা গঠিত, তাহার মধ্যে 'কস্বা বায়ন্দা' (৪) একটি বলিয়া মিঃ বেলীর সেটেলমেন্ট রিপোর্টে উল্লেখ আছে। ফার্সী 'কস্বা' অর্থে শহর বা নগর। কস্বা বা শহর বায়ন্দা এবং বায়ন্দা বাজার নামগুলি যে বায়ন্দার পূর্ব গোঁরবের আরক তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন হিজলী শহরের বর্তমান নামও কস্বা হিজলী। সমৃদ্ধিশালী নগরের পূর্বেই 'কস্বা' বিশেষণ যুক্ত হইত। বর্তমান সময়ে এই বায়ন্দা বাজার পরগণাভুক্ত কস্বা বায়ন্দা (৫) গ্রাম কেবলমাত্র 'কস্বা' নামে অভিহিত হয়। ইহা কাঁধি মহকুমার তগবানপুর থানার অন্তর্গত। ইহার অবস্থান ২২°০'৫৭" অক্ষাংশ উত্তরে এবং ৮৭°৪৪'৩" দ্রাঘিমাংশ পূর্বে। কস্বা গ্রামের ঠিক অব্যবহিত পরে দক্ষিণ

(১) *Ibid*, p. 158.

(২) Manrique's *Itinerario*, chap. V.

(৩) *Bengal : Past and Present*, vol. xiii, Nos. 25—26, p. 16.

(৪) *Payley's Jellamootah Report*, p. 71.

(৫) *Thana Bhagabanpur Jurisdiction hist*, Village No. 267.

দিকে সংলগ্ন দক্ষিণ বায়ন্না গ্রাম এখনও বর্তমান। কস্বার ঠিক (১) পূর্ব পার্শ্বে গড়বাড়ী নামক গ্রামও ঐ স্থানের সুখসমৃদ্ধির স্মৃতি বহন করিয়া আছে। বায়ন্নাই যে বিদেশীয় উচ্চারণধারার বৈশিষ্ট্যে ‘বান্জা’ হইয়াছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বায়ন্নার প্রাচীন সমৃদ্ধির নিদর্শন বা ভগ্নাবশেষ কিছুই নাই ; কালক্রমে তাহা ভূসমাধি লাভ করিয়া থাকিবে। বায়ন্না কোন নদীতীরবর্তী নহে। ভ্যান্ডেনব্রুকের মানচিত্রেও বান্জার নিকটে কোন নদীর অস্তিত্ব নাই ; সুতরাং ইহা পোভু’গীজদিগের স্থলবাণিজ্যের অন্ততম আড্ডা ছিল। দূর স্থলভাগের পণ্যাদি সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র নৌকাযোগে খালপথে লইয়া যাইবার সুবিধা ছিল। ভ্যালেন্টিনের মানচিত্রে বান্জা যেক্লপ কাঁথি ও তমলুকের মধ্যে ঈষৎ পশ্চিমে হেলাইয়া চিহ্নিত আছে,—বর্তমান মানচিত্রে বায়ন্নার অবস্থানও অবিকল সেইরূপ। ইহা কাঁথি হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে এবং তমলুক হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে প্রাচীন হিজলী প্রদেশের মধ্যে। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ভ্রমণকারী র‍্যাল্‌ফ্‌ ফীচ্‌ হিজলীতে প্রাপ্তব্য যে সমস্ত পণ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন—অর্ধ শতাব্দীর অধিক পরে ম্যান্রিক্‌ বান্জার পণ্যপ্রসঙ্গে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। (২) পণ্যের ঐক্য স্থানের ঐক্যের সমর্থন করে।

১৬৮২-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্টি ইংরাজ নাবিক জর্জ্‌ হীরোণের হগলী নদীর নৌপথের মানচিত্রে (Pilot's chart) বীরকুল ও সেলু নদীর মধ্যবর্তী স্থানে বান্জার শৈলশৃঙ্খ (‘Paps of Banja’) দেখা যায়। (৩) ইহা কোন বান্জা? এই মানচিত্র প্রকৃত পরিমাপদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল ; সুতরাং ইহার স্থাননির্দেশগুলি নিভুল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এই সময়ে সম্পাদিত বোরীর (Thomas Bowrey) মানচিত্রে বান্জা নাই। এই মানচিত্রে বীরকুলকে ‘সোরিকুল’ (Sorricol) বলা হইয়াছে এবং হীরোণনির্দিষ্ট সেলু নদীর অবস্থানস্থানে একটি নদীমোহানার চিহ্ন দিয়া ‘সেলু প্যাগোডা’ (Selu Pagoda) লিখিত আছে। (৪) হীরোণ ও বোরী উভয়েরই

(১) Village No. 268.

(২) Hurton Ryley's *Ralph Fitch*, p. 114.

(৩) *Hedge's Diary*, Vol. III, *Appendix*, Hakulyt Society's edition.

(৪) Bowrey's *Countries Round the Bay of Bengal*. (1687), *Appendix*.

(5) Renell's Map Sheet VIII.

পরিশিষ্ট (চ)

একটি জাল সনন্দ

এই পুস্তকের ৭৭ পৃষ্ঠায় মেদিনীপুর বসন্তিয়া^১ নিবাসী ৮মোহান্ত রায় রাধাশ্রাম দাস অধিকারী বাহাদুরের পূর্বপুরুষ বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয়কে তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলাকত্বক শ্রীশ্রী ৮গোকুলচন্দ্র রায় বিগ্রহের সেবাপূজার্থ ভূসম্পত্তিদানের সনন্দের কথা উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত ফার্সী সনন্দখানি দেখিবার সুযোগ গ্রন্থকারের হইয়াছে। উহাতে এই শ্রীবিগ্রহ ও অতিথি অত্যাগতের সেবার জন্ত তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলা হিজলী চাকুলার কেওড়ামাল, দক্ষিণমাল, ইড়ঞ্চ, বালিশাহী, বাহিরিমুঠা, পাইকপুর, ভোগরাই, মাজনামুঠা, কসবাহিজলী, বালিঘোড়া, দত্তখড়াই ও পটাশপুর মহালগুলির মধ্যে ১৩০ বাটি ১২ বিঘা বাস্তর (পতিত) দানের কথা উল্লেখ আছে। উক্ত সনন্দের তারিখ ৯৯৫ হিজরী, ২রা মহরম। এই সনন্দকে খ্রীষ্টাব্দে পরিণত করিলে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

এই সনন্দখানির তারিখের অঙ্ক দেখিয়া হিজলীর মসজিদের খাদিমের সনন্দের ন্যায় ইহাও কৃত্রিম বলিয়া সহজে উপলব্ধি হয়। বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয় শ্রীমৎ রসিকানন্দের শিষ্য ও অমুচর ছিলেন। রসিকানন্দের প্রভাবেই ইনি বৈষ্ণব ধর্মে অমুপ্রাণিত হন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ‘রসিকমঙ্গল’ পাঠে অবগত হওয়া যায়—১৫১২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে রসিকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। রসিকানন্দের জন্মের তিন বৎসর পূর্বে বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয় শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজার্থ তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার নিকট সনন্দ গ্রহণ করিতেছেন তাহা অবিস্মৃত। তাহা ছাড়া ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের অনেক পরে তাজ্ খাঁ হিজলীর নবাব ছিলেন, ইহা এই পুস্তকপাঠে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয় তাজ্ খাঁ মসনদ-ই-আলার সমসাময়িকই ছিলেন এবং তাঁহাকে তাজ্ খাঁ কর্তৃক ভূসম্পত্তিদান সত্য হইতে পারে, কিন্তু সেই দানের মূল দলিল আলোচ্য সনন্দখানি কিছুতেই নহে। সম্ভবতঃ মূল সনন্দখানি কোন কারণে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বৈকুণ্ঠনাথ দাসের উত্তরাধিকারী কেহ ইংরাজ সরকারে প্রদর্শনের জন্ত কাল্পনিক সন তারিখ দিয়া এই সনন্দখানি প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। মসজিদের খাদিমের বর্তমান সনন্দখানিও এইরূপে প্রস্তুত তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে।

